

事業年度	平成30年度
工事種別	改修工事（機械設備工事）
工事番号	管財工-3

工事名 可児市総合会館改修工事（機械設備工事）

注意事項

この内訳書の工事項目及び数量は、積算する上での参考資料です。
積算の際は、設計図面にて工事項目及び数量を拾い出し積算して下さい。

可児市

総務部

管財検査課

当初 設計書

工事番号	管財工-3	工事箇所	可児市広見地内	施設名	総合会館
工事名	可児市総合会館改修工事（機械設備工事）				
理 由			工 事 概 要		
<p>総合会館内の保健センター等が可児市子育て健康プラザに移転したことに伴い、総合会館分館の機能を当該施設に集約するため間仕切変更等に伴う機械設備の改修を行う。また、当該建物は建設から35年以上経過し、経年劣化により老朽化し改修等が必要な給排水設備・衛生器具設備等の更新を行う。</p>			<p>1～4階 各種団体の事務所及び会議室等の間取り変更及び経年劣化に伴う、給水・給湯設備、衛生器具設備、排水通気設備、消火設備等の改修及び更新</p> <p>詳細は設計図及び特記仕様書による</p>		
金 額		円	内消費税相当額		円

特記仕様書

1. 一般事項

- (1) 受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。
- (2) 受注者は、本工事が「可児市工物品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。
- (3) 受注者は、受注時、変更時、完成時の各時点において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を提出し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完了時は完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金500万円未満に変更する場合には変更時登録を行うものとする。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
- (4) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿(指示、協議、承諾は除く)、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、別添様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。
- (5) 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51条)」に基づく技術基準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号、最終改定平成22年3月18日付け国総施第291号)」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規定(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発技術の技術審査・証明事業もしくは、建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難しい場合は監督員と協議するものとする。
排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提供するものとする。

機 種	備 考
一般工事中建設機械 ・バックホウ ・トラックシャベル(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット (以下に示す基礎工事中機械のうちベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:油圧ハンマ、パイプロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リパーサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)	ティーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。

- ・ローラー類
(ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ)
- ・ホイールクレーン

・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの。
・排出ガス対策型建設機械として指定をうけたもの。

2. 産業廃棄物の適正処理について

- (1) 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。
- (2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。ただし、建設発生土が100m³未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。

3. 使用材料

- (1) アスファルト再生合材について
本工事で使用するアスファルト再生合材には「ささゆりクリーンパーク溶融スラグ」を混入するものとし、使用にあたっては、「溶融スラグの土木資材への利用に関するガイドライン(可児市)」によること。
- (2) コンクリート二次製品について
本工事に使用するコンクリート二次製品については、ささゆりクリーンパーク溶融スラグ混入資材を使用するものとし、施工前に溶出試験結果等の品質を証明する書類を提出し、監督員の許可を得ること。
- (3) 生コンクリートについて
本工事に使用する生コンクリート(均しコンクリートを除く)については、水セメント比60%以下とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

4. 工事施工について

- (1) 契約書18条第1項第1号から5号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行うこと。
- (2) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう努めること。
- (3) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、請負人の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認められた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。
- (4) 工事着手前に、可児市基準点(世界測地系)を用い、境界(座標)を確認すること。また、特に指示しない限り、構造物を官民境界とするため、官民境界と構造物の位置を示した図面等にて施工した構造物が民地を侵していないことを報告すること。
- (5) 施工区間と現道との取付については、交通の支障とならないよう充分留意すること。
- (6) 必要に応じ交通誘導警備員を配置し、安全を期さなければならない。また、夜間の安全確保についても十分な対策を施すこと。

5. 工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険(保険対象:第三者に与えた損害)及び工事保険(保険対象:工事目的物、工事材料及び仮設物等)に加入するものとする。

6. ワンデーレスポンスの取組について

- (1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事です。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
- (2) 実施にあたっては、可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実施する。
- (3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。
- (4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

7. 電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

8. 暴力団等による不当介入における通報義務について

(1) 受注者は、契約の履行にあたって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年可児市訓令甲第47号)に定める様式第9号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。

(2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

9. 現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が2,500万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員の認めた場合は、兼務を取り消すものとする。

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

10. 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間)については主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督職員と打ち合わせにおいて定める。

また、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

11. 設計図書の優先順位

質疑回答書 特記仕様書 図面 内訳書 標準仕様書 公共規格及びこれに準ずる規格

12. 質疑及び軽微な変更

図面、内訳書等の内容に相違がある場合、明記のない場合、また疑問を生じた場合は、監督員と協議し、その指示による。現場の納まり、取り合い等の関係による協議の中で、形状寸法の軽微な変更の場合は、請負金額の変更は行わない。

13. その他

(1) 給排水、電気、その他の工事中設備、撤去の手續及び工事に必要な官公署等への諸届、諸手続きは請負者の責任において行うものとする。また、工事に先立ち、上下水道・電気等の埋設物調査を行ない、当施設や周辺環境に影響を及ぼさないように注意すること。

(2) 工事に関する電気・水道料金の基本料金及び使用料金は、引渡しまで本工事に含むものとする。

(3) 別途工事に対する調整について、本工事施工者は工事工程並びに納まりに関して、別途工事業者と密接に連絡し、調整を行うこと。

(4) 着手前に施設運営に支障が無いよう、入札時に示した施設利用予定表を参考にして、管財検査課と調整を行い仮設計画図、工程表の調整を行うこと。

(5) 本工事に必要な手続きや消防法などの関係法令の届出、申請に必要な書類は受注者が作成し、受注者自ら検査に立ち会い、契約期間内に手続きを完了すること。
また、別途発注の施工上密接に係る工事についての届出、申請及び検査に対して協力するものとし、工事全体の各種検査等が円滑に受検できるように努めること。

(6) 可児市が発注する「可児市総合会館改修工事(建築工事)」または「可児市総合会館改修工事(電気設備工事)」の受注者と同一の業者が受注した場合、「可児市総合会館改修工事(建築工事)」または「可児市総合会館改修工事(電気設備工事)」との合算額により共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を積算する。
ただし、本工事と「可児市総合会館改修工事(建築工事)」及び「可児市総合会館改修工事(電気設備工事)」を同一業者が受注した場合も合算額により共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を積算する。

(7) 当該工事の「可児市総合会館改修工事(機械設備工事)」を受注したものは、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者(「可児市総合会館改修工事(建築工事)」の受注者より選任)との連絡等、厚生労働省令で定める事項を行うこと。

その他図面特記仕様書による。

記号	工 事 名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	可児市総合会館改修工事(機械設備工事)						
M	機械設備工事		1.00	式			
	直接工事費 計		1.00	式			
	共通仮設費		1.00	式			
	純工事費 計						
	現場管理費		1.00	式			
	工事原価 計						
	一般管理費等負担額		1.00	式			
	工事価格 計						
	消費税相当額		1.00	式			
	総 合 計						

(工事費内訳書)

名称	形状寸法等	数量	単位	単価	金額(円)	備考
可児市総合会館改修工事(機械設備工事)						
A.空調設備工事		1	式			
B.給排水設備工事		1	式			
C.発生材処分費		1	式			
計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
A.空調設備工事						
1 機器設備工事		1	式			
2 ダクト設備工事		1	式			
3 配管設備工事		1	式			
4 換気設備工事		1	式			
5 自動制御設備工事		1	式			
6 撤去工事		1	式			
A). 合 計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
1 機器設備工事						
EHP-K11-1 空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形2方向 C:5.6kW H:6.3kw 屋内機取外・再取付	1	台			
EHP-K12-1 空冷ヒートポンプエアコン	天井カセット形2方向 C:5.6kW H:6.3kw 屋内機取外・再取付	6	台			
GHP-K13-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形2方向 C:2.8kW H:3.4kw 屋内機取外・再取付	1	台			
GHP-K13-2 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形2方向 C:4.5kW H:5.3kw 屋内機取外・再取付	1	台			
GHP-K13-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形2方向 C:5.6kW H:6.7kw 屋内機取外・再取付	2	台			
GHP-K14-1 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形2方向 C:7.1kW H:8.5kw 屋内機取外・再取付	2	台			
GHP-K14-3 ガスヒートポンプエアコン	天井カセット形2方向 C:5.6kW H:6.7kw 屋内機取外・再取付	2	台			
空冷ヒートポンプエアコン 屋内機	天井カセット形2方向 C:2.8kW H:3.2kw 化粧パネル取付・再取付	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン 屋内機	天井カセット形2方向 C:4.5kW H:5.6kw 化粧パネル取付・再取付	1	台			
空冷ヒートポンプエアコン 屋内機	天井カセット形2方向 C:5.6kW H:6.3kw 化粧パネル取付・再取付	11	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機	天井カセット形2方向 C:4.5kW H:5.3kw 化粧パネル取付・再取付	4	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機	天井カセット形2方向 C:5.6kW H:6.7kw 化粧パネル取付・再取付	24	台			
ガスヒートポンプエアコン 屋内機	天井カセット形2方向 C:7.1kW H:8.5kw 化粧パネル取付・再取付	1	台			
パッケージエアコン運転リモコン	EHP用	2	個			
パッケージエアコン運転リモコン	GHP用	5	個			

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
2 ダクト設備工事						
スパイラルダクト	100	61	m			
防虫網	150	2	個			
既設ダクト接続		1	式			別紙-A-01
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
3 配管設備工事						
冷媒用被覆銅管 (液管)	6.4 保温8～10mm以上	25	m			
冷媒用被覆銅管 (液管)	9.5 保温8～10mm以上	30	m			
冷媒用被覆銅管 (液管)	12.7 保温8～10mm以上	1	m			
冷媒用被覆銅管 (ガス管)	12.7 保温20mm以上	25	m			
冷媒用被覆銅管 (ガス管)	15.9 保温20mm以上	22	m			
冷媒用被覆銅管 (ガス管)	22.2 保温20mm以上	8	m			
冷媒用被覆銅管 (ガス管)	25.4 保温20mm以上	1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管(ドレン)	VP25 屋内一般	33	m			
内外機連絡線	EM-CEE2SQ-3C	56	m			
既設管接続		1	式			別紙-A-02
保温工事		1	式			別紙-A-03
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
4 換気設備工事						
FE-1 排気ファン	天吊型 消音形ストレートシロッコファン #2×2850CMH×250Pa×1.5kw 3 200V	1	台			
FE-2 排気ファン	片吸込シロッコファン 床置型 #2×38.4CMM×250Pa×0.75kw 3 200V	1	台			
FE-3 排気ファン	片吸込シロッコファン 床置型 #2・1/2×66.7CMM×250Pa×0.75kw 3 200V	1	台			
FE-4 排気ファン	天吊型 消音形ストレートシロッコファン #1・1/2×2700CMH×300Pa×1.1kw 3 200V	1	台			
FE-5 排気ファン	天吊型 消音形ストレートシロッコファン #1・1/2×3000CMH×150Pa×1.1kw 3 200V	1	台			
FO-6 給気ファン	片吸込シロッコファン 床置型 #4×276.3CMM×450Pa×5.5kw 3 200V	1	台			
FE-8 排気ファン	天吊型 消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×505CMH×100Pa×45w 1 100V	1	台			
FV-10 換気扇	天井埋込形 低騒音タイプ フラットインテリアタイプ 150 ×300CMH×60Pa×46w	3	台			
FV-12 換気扇	壁付換気扇 格子タイプ 電気式シャッター 羽径20cm 風量480cmh 1 100V 12.5w	4	台			
FO-13 給気ファン	有圧換気扇 給気タイプ 35cm×2400CMH×100Pa×0.15Kw 3 200V	2	台			
機器搬入据付費		1	式			
スパイラルダクト	150	2	m			
スパイラルダクト	200	2	m			
長方形ダクト	板厚0.5mm 天井内PS	12	m ²			
長方形ダクト	板厚0.6mm 天井内PS	4	m ²			

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
吸込口	HS250×250 取外し・再取付	9	個			
吸込口	HS350×250 取外し・再取付	8	個			
保温工事		1	式			別紙-A-04
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
5 自動制御設備工事						
パッケージエアコン運転リモコン取付		8	個			
パッケージエアコン運転リモコン	取外し・再取付	16	個			
EM-CEEケーブル	EM-CEE 2SQ-2C (F管内)	207	m			
EM-CEEケーブル	EM-CEE 2SQ-5C (管内)	9	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF22 隠ぺい	171	m			
薄鋼電線管	CP25 露出	9	m			
メタルモール	A型	36	m			
メタルモールボックス	2個用	24	個			
プルボックス	PB200 × 200 × 100 SUSWP	1	個			
GHP系統別運転調整費		1	式			
集中管理リモコン設定変更調整費	GHP用	1	式			
集中管理リモコン設定変更調整費	EHP用	1	式			
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
6 撤去工事						
ACP-K3 空冷ヒートポンプエアコン 撤去	床置形 C:14.0Kw	1	台			
既設機器エアコン 冷媒フロン回収費	破壊処理含む	1	式			別紙-A-05
配管類撤去	保温含む	1	式			別紙-A-06
F-K1 排気ファン 撤去	天吊型 消音ボックスユニット #1/3/4 × 47.5CMM × 25mmAq × 1.2Kw	1	台			
F-K2 排気ファン 撤去	片吸込シロッコファン #2 × 38.4CMM × 25mmAq × 0.75Kw	1	台			
F-K3 排気ファン 撤去	片吸込シロッコファン #2 1/2 × 66.7CMM × 25mmAq × 0.75Kw	1	台			
F-K4 排気ファン 撤去	天吊型 消音ボックスユニット #1/3/4 × 45.0CMM × 30mmAq × 1.2Kw	1	台			
F-K5 排気ファン 撤去	天吊型 消音ボックスユニット #1/3/4 × 50.0CMM × 15mmAq × 1.2Kw	1	台			
F-K6 排気ファン 撤去	片吸込シロッコファン #4 × 476.3CMM × 45mmAq × 5.5Kw	1	台			
F-K8 排気ファン 撤去	天吊型 消音ボックスユニット #1 1/4 × 8.4CMM × 10mmAq × 0.2Kw	1	台			
F-K9 排気ファン 撤去	天吊型 消音ボックスユニット #1 1/4 × 8.4CMM × 10mmAq × 0.2Kw	1	台			
F-K10 換気扇 撤去	天井埋込形 150 × 5.0CMM × 6mmAq	3	台			
F-K11 排気ファン 撤去	天吊型 消音ボックスユニット #1/3/4 × 45.0CMM × 30mmAq × 1.2Kw	1	台			
F-K12 換気扇 撤去	壁付換気扇 20cm	4	台			
ダクト類撤去	制気口含む	1	式			別紙-A-07

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
電線・ケーブル類撤去		1	式			別紙-A-08
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
B.給排水設備工事						
1 衛生器具設備工事		1	式			
2 給水設備工事		1	式			
3 排水設備工事		1	式			
4 給湯設備工事		1	式			
5 消火設備工事		1	式			
6 撤去工事		1	式			
B).合 計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
1 衛生器具設備工事						
小便器	U-1	1	組			
混合水栓	T-1	1	個			
立水栓	T-2	1	個			
専用混合水栓取付		4	個			
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
2 給水設備工事						
塩ビライニング鋼管 SGP-VB	20A(ねじ接合) 機械室・便所	11	m			
止水栓	S3-15	6	個			
仕切弁(管端17付)	JIS10K GV20A	1	個			
フレキシブル継手	15A×300L	6	本			
既設管接続	SGP-VB 20A	1	式			別紙-B-01
保温工事		1	式			別紙-B-02
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
3 排水設備工事						
硬質ポリ塩化ビニル管(排水)	VP50 機械室・便所	3	m			
既設管接続	VP50	1	箇所			別紙-B-03
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
4 給湯設備工事						
WHE-1 電気温水器	貯湯式 壁掛型 12Lit 専用混合水栓	4	台			
WHE-2 電気温水器	貯湯式 据置型 12Lit	1	台			
機器据付費		1	式			
一般配管用ステンズ鋼管(プレス式)	20SU 機械室・便所	2	m			
フレキシブル継手	20A×300L	5	本			
保温工事		1	式			別紙-B-04
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
5 消火設備工事						
FP-1 屋内消火栓用ポンプユニット	40×50×300Lit/min×66.5m×5.5kw	1	台			
機器据付費		1	式			
配管用炭素鋼鋼管(白)SGP	32A 機械室・便所	1	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)SGP	50A 機械室・便所	1	m			
配管用炭素鋼鋼管(白)SGP	65A 機械室・便所	3	m			
仕切弁	JIS10K GV20A	1	個			
仕切弁	JIS10K GV32A	1	個			
既設管接続	SGP65A	1	式			別紙-B-05
保温工事		1	式			別紙-B-06
塗装工事		1	式			別紙-B-07
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
6 撤去工事						
衛生器具類 撤去		1	式			別紙-B-08
給水配管類 撤去	保温含む	1	式			別紙-B-09
屋上散水配管類 撤去		1	式			別紙-B-10
排水配管類 撤去	保温含む	1	式			別紙-B-11
給湯機器類 撤去		1	式			別紙-B-12
給湯配管類 撤去	保温含む	1	式			別紙-B-13
ガス配管類 撤去		1	式			別紙-B-14
消火ポンプ撤去		1	式			別紙-B-15
消火配管類 撤去	保温含む	1	式			別紙-B-16
小計						
改め計						

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
C.発生材処分費						
(空調設備工事)						
発生材積込	金属類	0.43	m3			
発生材積込	保温材	0.80	m3			
発生材運搬費	金属類	1.0	回			
発生材運搬費	保温材	1.0	回			
発生材処分	金属類	1.08	t			
発生材処分	保温材	0.28	t			
(給排水設備工事)						
発生材積込	陶器類	0.49	m3			
発生材積込	金属類	0.81	m3			
発生材積込	保温材	5.81	m3			
発生材運搬費	陶器類	1.0	回			
発生材運搬費	金属類	1.0	回			
発生材運搬費	保温材	1.0	回			

(工事費内訳書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
発生材処分	陶器類	0.98	t			
発生材処分	金属類	2.02	t			
発生材処分	保温材	2.03	t			
小計						
改め計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
別紙-A-01						
既設ダクト接続		1.0	式			
既設ダクト接続	100	13.0	箇所			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-A-02						
既設管接続		1.0	式			
既設管接続	6.4	1.0	箇所			
既設管接続	9.5	5.0	箇所			
既設管接続	12.7	3.0	箇所			
既設管接続	15.9	5.0	箇所			
既設管接続	25.4	2.0	箇所			
既設管接続	VP 25	15.0	箇所			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-A-03						
保温工事		1.0	式			
ドレン管	天井内・PS アルミガラスクロス 25A	33.0	m			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
別紙-A-04						
保温工事		1.0	式			
長方形タテ 保温	天井内・PS アルミガラスウレ 25A	16.0	m2			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
別紙-A-05						
既設機器エアコン 冷媒フロン回収費	破壊処理含む	1	式			
既設機器エアコン 冷媒フロン回収費	破壊処理含む ACP-K3	1.0	台			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-A-06						
配管類撤去	保温含む	1.0	式			
冷媒用被覆銅管 撤去	6.4	9.0	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	9.5	22.0	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	12.7	9.0	m			
冷媒用被覆銅管 撤去	15.9	22.0	m			
保温撤去	100A	3.0	m			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
別紙-A-07						
ダクト類撤去	制気口含む	1.0	式			
長方形ダクト 撤去	板厚0.5mm	24.0	m2			
長方形ダクト 撤去	板厚0.6mm	4.0	m2			
長方形ダクト 撤去	板厚0.8mm	3.0	m2			
吸込口 撤去	HS 350 × 250	8.0	個			
吸込口 撤去	HS 300 × 300	1.0	個			
吸込口 撤去	HS 350 × 290	1.0	個			
吸込口 撤去	HS 1000 × 400	1.0	個			
長方形ダクト 保温撤去		32.0	m2			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-A-08						
電線・ケーブル類撤去		1.0	式			
EM-CEEケーブル撤去	EM-CEE 2SQ-2C	265.0	m			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名称	形状寸法等	数量	単位	単価	金額(円)	備考
別紙-B-01						
既設管接続		1.0	式			
既設管接続	SGP-VB 20A	9.0	箇所			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-02						
保温工事		1.0	式			
給水管 保温	天井内・PS アルミガラスクロス 20A	5.0	m			
給水管 保温	屋内露出 一般居室 合成樹脂加工 - 20A	6.0	m			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-03						
既設管接続		1.0	式			
既設管接続	VP50	4.0	箇所			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-04						
保温工事		1.0	式			
給湯管 保温	屋内露出 一般居室 合成樹脂加' - 20A	2.0	m			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-05						
既設管接続		1.0	式			
既設管接続	SGP65A	2.0	箇所			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名称	形状寸法等	数量	単位	単価	金額(円)	備考
別紙-B-06						
保温工事		1.0	式			
消火管 保温	屋内露出 一般居室 合成樹脂加 ¹ - 65A	3.0	m			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
塗装工事		1.0	式			
消火管 塗装	SGP 32A	1.0	m			
消火管 塗装	SGP 50A	1.0	m			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-08						
衛生器具類 撤去		1.0	式			
はめ込み洗面器 撤去	L521 混合水栓	1.0	台			
汚物流し 撤去	SK33 FV 自在水栓	1.0	台			
幼児用洋風便器 撤去	C-111M □-タンク	1.0	台			
洗濯流しユニット	LAA604K 横水栓	1.0	台			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-09						
給水配管類 撤去	保温含む	1.0	式			
自在水栓 撤去	15A	20.0	個			
止水栓 撤去	15A	7.0	個			
横水栓 撤去	吐水口回転式 15A	1.0	個			
塩ビライニング鋼管SGP-VB 撤去	20A (ねじ接合) 機械室・便所	45.0	m			
塩ビライニング鋼管SGP-VB 撤去	25A (ねじ接合) 機械室・便所	33.0	m			
塩ビライニング鋼管SGP-VB 撤去	32A (ねじ接合) 機械室・便所	3.0	m			
塩ビライニング鋼管SGP-VB 撤去	40A (ねじ接合) 機械室・便所	5.0	m			
給水管 プラグ止め	20A	5.0	箇所			
給水管 プラグ止め	40A	1.0	箇所			
保温撤去	天井内・PS アルミガラスクロス 20A	44.0	m			
保温撤去	屋内露出 綿布 20A	2.0	m			
保温撤去	天井内・PS アルミガラスクロス 25A	25.0	m			
保温撤去	屋外露出 垂鉛鉄板 25A	8.0	m			
保温撤去	天井内・PS アルミガラスクロス 32A	3.0	m			

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-10						
屋上散水配管類 撤去		1	式			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	25A (ねじ接合) 屋内一般	33.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	32A (ねじ接合) 屋内一般	40.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	40A (ねじ接合) 屋内一般	34.0	m			
屋上散水制御盤 撤去		1.0	面			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-11						
排水配管類 撤去	保温含む	1	式			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP50A 機械室・便所	32.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP75A 機械室・便所	5.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP100A 機械室・便所	25.0	m			
通気 配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP50A 機械室・便所	21.0	m			
床上掃除口 撤去	COA50A	1.0	個			
床上掃除口 撤去	COA100A	1.0	個			
排水管 プラグ止め	SGP 50A	5.0	箇所			
排水管 プラグ止め	SGP 100A	1.0	箇所			
通気管 プラグ止め	SGP 50A	1.0	箇所			
保温撤去	天井内・PS アルミガラスクロス 50A	32.0	m			
保温撤去	天井内・PS アルミガラスクロス 75A	5.0	m			
保温撤去	天井内・PS アルミガラスクロス 100A	25.0	m			
保温撤去	天井内・PS アルミガラスクロス 50A	21.0	m			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-12						
給湯機器類 撤去		1	式			
WHG-K1 ガス湯沸器 撤去	壁掛形 5号	1.0	台			
WHG-K2 ガス給湯器 撤去	屋外壁掛形 50号	1.0	台			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-13						
給湯配管類 撤去	保温含む	1	式			
一般配管用ステンレス鋼管 撤去	20SU 機械室・便所	46.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管 撤去	25SU 機械室・便所	11.0	m			
一般配管用ステンレス鋼管 撤去	25SU 屋内一般	8.0	m			
保温撤去	天井内・PS アルミガラス板 20A	46.0	m			
保温撤去	天井内・PS アルミガラス板 25A	11.0	m			
保温撤去	屋外露出 亜鉛鉄板 25A	8.0	m			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	単 位	単 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-14						
ガス配管類 撤去		1	式			
ガスコック 撤去	1口 13A	12.0	個			
ガスコック 撤去	2口 13A	3.0	個			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP20A 機械室・便所	31.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP25A 機械室・便所	20.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP32A 機械室・便所	12.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP40A 機械室・便所	3.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP32A 屋内一般	22.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP50A 屋内一般	29.0	m			
ガス漏れ警報器 撤去		4.0	個			
ガス管 プラグ止め	20A	14.0	箇所			
ガス管 プラグ止め	40A	1.0	箇所			
自動切替器調整器 撤去	50Kg 3+3	1.0	個			
集合装置 撤去	50Kg 3+3	1.0	個			
ガスメーター 撤去		1.0	個			

(別紙明細書)

名 称	形状寸法等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-15						
消火ポンプ撤去		1	式			
FP-K1 屋内消火栓用ポンプユニット 撤去	50A x 300Lit/min x 59.0m x 5.5Kw	1.0	台			
別紙明細計						

(別紙明細書)

名 称	形 状 寸 法 等	数 量	单 位	单 価	金 額 (円)	備 考
別紙-B-16						
消火配管類 撤去	保温含む	1	式			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP40A 機械室・便所	1.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP50A 機械室・便所	1.0	m			
配管用炭素鋼鋼管SGP 撤去	SGP65A 機械室・便所	3.0	m			
保温撤去	屋内露出 綿布 65A	3.0	m			
別紙明細計						

特記仕様書
(条件明示)

工事名 可児市総合会館改修工事(機械設備工事)

下記項目、事項のうち印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件			
明示項目	明示事項	制約条件等	
工	程	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 関連する別途発注工事あり	<input checked="" type="checkbox"/> A. 工種(建築工事・電気設備工事) <input checked="" type="checkbox"/> B. 期間(H30.6 ~ H31.3)
		<input type="checkbox"/> 2. 他機関協議による工程条件あり	<input type="checkbox"/> A. 工種() <input type="checkbox"/> B. 期間()
		<input checked="" type="checkbox"/> 3. 他機関との協議状況	<input checked="" type="checkbox"/> A. 協議済機関及び内容(管財検査課・教育研究所・ハローワーク等) <input type="checkbox"/> B. 未協議機関及び内容()
		<input type="checkbox"/> 4. 占用許可状況()	<input type="checkbox"/> A. 許可済 <input type="checkbox"/> B. 申請中
		<input type="checkbox"/> 5. 建築確認	<input type="checkbox"/> A. 許可済 <input type="checkbox"/> B. 申請中
		<input type="checkbox"/> 6. 河川区域、保全区域内作業あり	<input type="checkbox"/> A. 許可済 <input type="checkbox"/> B. 申請中
		<input type="checkbox"/> 7. 文化財協議(教育文化財課)	<input type="checkbox"/> A. 協議済内容() <input type="checkbox"/> B. 未協議内容()
		<input checked="" type="checkbox"/> 8. その他	<input checked="" type="checkbox"/> A. その他(施設利用により施工時期に制約あり)
用地	地	<input type="checkbox"/> 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	<input type="checkbox"/> A. 区間(N C ~ N O) <input type="checkbox"/> B. 着工見込時期() <input type="checkbox"/> C. 内容()
		<input type="checkbox"/> 2. 工事用地の未買収	<input type="checkbox"/> A. 場所() <input type="checkbox"/> B. 処理の見込み時期() <input type="checkbox"/> C. 未買収地への立ち入り可否()
		<input type="checkbox"/> 3. 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> A. 官有地 <input type="checkbox"/> B. 民有地 <input type="checkbox"/> C. その他() <input type="checkbox"/> D. 別途協議
		<input type="checkbox"/> 4. その他	<input type="checkbox"/> A. その他()
公害対策	策	<input type="checkbox"/> 1. 施工方法の制限あり	<input checked="" type="checkbox"/> A. 騒音(施設利用者に支障がないよう配慮すること) <input checked="" type="checkbox"/> B. 振動(施設利用者に支障がないよう配慮すること) <input type="checkbox"/> C. 水質() <input type="checkbox"/> D. その他()
		<input type="checkbox"/> 2. 事業損失防止に関する調査あり	<input type="checkbox"/> A. 調査の項目()
		<input type="checkbox"/> 3. 環境影響調査あり	<input type="checkbox"/> A. 生物・植物調査あり <input type="checkbox"/> B. フロン回収あり <input type="checkbox"/> C. その他()
安全対策	策	<input type="checkbox"/> 1. 交通規制あり	<input type="checkbox"/> A. 全面通行止め <input type="checkbox"/> B. 片側通行止め <input type="checkbox"/> C. 時間制限あり() <input type="checkbox"/> D. 迂回路あり
		<input type="checkbox"/> 2. 通学路あり	<input type="checkbox"/> A. 迂回路あり <input type="checkbox"/> B. 仮設歩道必要
		<input type="checkbox"/> 2. 交通整理員	<input type="checkbox"/> A. 区間(N C ~) 配置人員 人/日 <input type="checkbox"/> B. 区間() 配置人員 人/日 <input type="checkbox"/> C. 区間(N C ~) 配置人員 人/日 <input type="checkbox"/> D. 交替要員あり
		<input type="checkbox"/> 3. 鉄道等の近接作業制限あり	<input type="checkbox"/> A. 工法制限あり() <input type="checkbox"/> B. 作業時間制限あり()
工事用道路	路	<input type="checkbox"/> 4. バス路線(運行者との協議)	<input type="checkbox"/> A. 協議済内容() <input type="checkbox"/> B. 未協議内容()
		<input checked="" type="checkbox"/> 5. その他	<input checked="" type="checkbox"/> A. その他(適切な保安施設設置、車両運転の際は構内徐行)
		<input type="checkbox"/> 1. 一般道路(搬入路)の使用制限	<input type="checkbox"/> A. 搬入経路指定あり <input type="checkbox"/> B. 時間帯制限あり
		<input type="checkbox"/> 2. 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> A. 一般交通供用あり <input type="checkbox"/> B. 安全施設必要() <input type="checkbox"/> C. 路面工() <input type="checkbox"/> D. 工事完了後存続又は撤去() <input type="checkbox"/> E. 構造() <input type="checkbox"/> F. 用地(借地) <input type="checkbox"/> G. 用地(公用地) <input type="checkbox"/> H. 用地(その他)
		<input type="checkbox"/> 3. その他	<input type="checkbox"/> A. その他()
指定仮設備	備	<input type="checkbox"/> 1. 仮設物の指定又は一部指定あり	<input type="checkbox"/> A. 工種()
		<input type="checkbox"/> 2. 仮設構造物の転用、兼用あり	<input type="checkbox"/> A. 工種() <input type="checkbox"/> B. 内容()
		<input type="checkbox"/> 3. その他	<input type="checkbox"/> A. その他()

明示項目	明示事項	制約条件等	
建設発生土 建設(産業)廃棄物 関係	<input type="checkbox"/> 1. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [場所が未確定]	<input type="checkbox"/> A. 運搬距離(Km) <input type="checkbox"/> B. 投棄料計上あり <input type="checkbox"/> C. 整地(押土、敷均、締固等)必要 <input type="checkbox"/> D. 整地(押土)必要	
	<input type="checkbox"/> 2. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [自工事へ流用]	<input type="checkbox"/> A. 盛土、埋戻 <input type="checkbox"/> B. スtockヤード利用あり() <input type="checkbox"/> C. 仮置場必要() <input type="checkbox"/> D. 運搬距離(Km) <input type="checkbox"/> E. 仮置場の用地借上費計上あり	
	<input type="checkbox"/> 3. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [他工事へ流用、または処分地指定]	<input type="checkbox"/> A. 場所() <input type="checkbox"/> B. 盛土、埋戻 <input type="checkbox"/> C. 整地(押土、敷き均し、転圧)あり <input type="checkbox"/> D. スtockヤード利用あり() <input type="checkbox"/> E. 仮置場必要() <input type="checkbox"/> F. 運搬距離(Km) <input type="checkbox"/> G. 仮置場の用地借上費計上あり <input type="checkbox"/> H. 処分料計上あり	
	<input type="checkbox"/> 4. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [他工事からの流用]	<input type="checkbox"/> A. 他工事名() <input type="checkbox"/> B. 請負者運搬あり(運搬距離) <input type="checkbox"/> C. 盛土、埋戻し <input type="checkbox"/> D. スtockヤード利用あり() <input type="checkbox"/> E. 仮置場必要() <input type="checkbox"/> F. 仮置場の用地借上費計上あり	
	<input type="checkbox"/> 5. 産業廃棄物の処理条件あり [特別管理産業廃棄物]	<input type="checkbox"/> A. 種類() <input type="checkbox"/> B. 場所() <input type="checkbox"/> C. 中間処理施設までの運搬距離(Km) <input type="checkbox"/> D. 処理費計上あり	
	<input type="checkbox"/> 6. 浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	<input type="checkbox"/> A. 槽内洗浄必要 <input type="checkbox"/> B. 可児市環境課と打合せの必要あり	
	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 「可児市が発注する公共工事から発生する産業廃棄物適正処理について」に基づく提出・提示書類あり	<input checked="" type="checkbox"/> A. 産業廃棄物管理票(マニフェスト) <input checked="" type="checkbox"/> B. 建設発生土処理地の関係図書 <input checked="" type="checkbox"/> C. コブリス <input checked="" type="checkbox"/> D. フロンガス	
工事支障物件	<input type="checkbox"/> 1. 占用支障物件あり(電気)	<input type="checkbox"/> A. 移設時期(H 年 月 頃) <input type="checkbox"/> B. 移設時期(別途協議)	
	<input type="checkbox"/> 2. 占用支障物件あり(電話)	<input type="checkbox"/> A. 移設時期(H 年 月 頃) <input type="checkbox"/> B. 移設時期(別途協議)	
	<input type="checkbox"/> 3. 占用支障物件あり(水道)	<input type="checkbox"/> A. 移設時期(H 年 月 頃) <input type="checkbox"/> B. 移設時期(別途協議)	
	<input type="checkbox"/> 4. 占用支障物件あり(下水道)	<input type="checkbox"/> A. 移設時期(H 年 月 頃) <input type="checkbox"/> B. 移設時期(別途協議)	
	<input type="checkbox"/> 5. 占用支障物件あり(ガス)	<input type="checkbox"/> A. 移設時期(H 年 月 頃) <input type="checkbox"/> B. 移設時期(別途協議)	
	<input type="checkbox"/> 6. 占用支障物件あり(マンホール蓋、仕切り弁蓋等)	<input type="checkbox"/> A. 管理者による高さ調整() <input type="checkbox"/> B. 請負者による高さ調整()	
	<input type="checkbox"/> 7. 占用支障物件あり(その他)	<input type="checkbox"/> A. 移設時期() <input type="checkbox"/> B. 移設時期(別途協議)	
	<input type="checkbox"/> 8. その他	<input type="checkbox"/> A. その他()	
排水工関係	係	<input type="checkbox"/> 1. 濁水、湧水処理条件あり	<input type="checkbox"/> A. 方法() <input type="checkbox"/> B. その他()
		<input type="checkbox"/> 2. その他	<input type="checkbox"/> A. R C <input type="checkbox"/> B. アスファルト再生含材(30%再生) <input type="checkbox"/> C. アスファルト再生含材(100%再生) <input type="checkbox"/> D. 溶融スラグ使用あり() <input type="checkbox"/> E. 再生材を使用できない場合別途協議
その他	他	<input type="checkbox"/> 1. 再生材使用指定あり	<input type="checkbox"/> A. その他()
		<input type="checkbox"/> 2. その他	<input type="checkbox"/> A. その他()
		<input type="checkbox"/> 1. 現場発生材あり	<input type="checkbox"/> A. 品名() <input type="checkbox"/> B. 納入場所()
		<input type="checkbox"/> 2. 支給材あり	<input type="checkbox"/> A. 品名() <input type="checkbox"/> B. 引渡し場所() <input type="checkbox"/> C. 仮設費() <input type="checkbox"/> D. 安全費() <input type="checkbox"/> E. 普請費() <input type="checkbox"/> F. 特別なイメージアップ
<input type="checkbox"/> 3. イメージアップあり	<input type="checkbox"/> A. その他()		
<input type="checkbox"/> 4. その他	<input type="checkbox"/> A. その他()		

