

事業年度	令和2年度
工事種別	改修工事（建築工事）
工事番号	20

工事名 可児市立蘇南中学校校舎大規模改造工事（建築工事）

◎注意事項

この内訳書の工事項目及び数量は、積算する上での参考資料です。

積算の際は、設計図面にて工事項目及び数量を拾い出し積算して下さい。

可児市 教育委員会事務局 教育総務課

当初 設計書

工事番号	20	工事箇所	可児市 今渡 地内	施設名	可児市立蘇南中学校
工事名	可児市立蘇南中学校校舎大規模改造工事（建築工事）				
理 由			工 事 概 要		
<p>学校の校舎建物や付帯設備が経年により老朽化し安全性や学習環境が悪化しているため大規模改造工事により環境改善を図る</p>			<p>対象建築物 特別教室棟（39棟） 普通・特別教室棟（29-1,29-2棟） 昇降口棟（32棟） 普通教室棟（37棟） 管理・特別教室棟（31棟） 附属棟新設（プレハブ造） [体育器具庫、体育・陸上部器具庫、部活動器具庫]</p> <p>工事概要 外部改修（屋根・防水、外壁、外部建具 など） 内部改修（内部、内部建具、固定建具 など）</p>		
金 額		円	内消費税相当額		円
特 記 仕 様 書					
<p>1. 一般事項</p> <p>(1) 受注者は、工事請負契約書、公共建築工事標準仕様書(最新版)、公共建築改修工事標準仕様書(最新版)、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。</p> <p>(2) 受注者は、本工事が「可児市工物品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。</p> <p>(3) 受注者は、受注時、変更時、完成時の各時点において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(コリンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を提出し監督員の確認を受けた後に、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完了時は完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。ただし、工事請負代金500万円未満に変更する場合には変更時登録を行うものとする。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。</p> <p>(4) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿(指示、協議、承諾は除く)、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。</p> <p>2. 産業廃棄物の適正処理について</p> <p>(1) 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。</p> <p>(2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。ただし、建設発生土が100m3未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。</p> <p>3. 使用材料</p> <p>(1) 生コンクリートについて 本工事に使用する生コンクリート(均しコンクリートを除く)については、水セメント比60%以下とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。</p> <p>4. 工事施工について</p> <p>(1) 契約書18条第1項第1号から5号に係る設計図書の照査を行い、監督員の確認を受けて施工を行うこと。</p> <p>(2) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないように努めること。</p> <p>(3) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、請負人の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。</p> <p>(4) 工事着手前に、可児市基準点(世界測地系)を用い、境界(座標)を確認すること。また、特に指示しない限り、構造物を官民境界とするため、官民境界と構造物の位置を示した図面等にて施工した構造物が民地を侵していないことを報告すること。</p> <p>(5) 施工区間と現道との取付については、交通の支障とならないよう充分留意すること。</p> <p>(6) 必要に応じ交通誘導警備員を配置し、安全を期さなければならない。また、夜間の安全確保についても十分な対策を施すこと。</p>					

5. 工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険(保険対象:第三者に与えた損害)及び工事保険(保険対象:工事目的物、工事材料及び仮設物等)に加入するものとする。

6. ワンデーレスポンスの取組について

(1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事です。

「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 実施にあたっては、可見市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実施する。

(3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

(4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

7. 電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

8. 暴力団等による不当介入における通報義務について

(1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可見市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年可見市訓令甲第47号)に定める様式第9号により可見市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可見市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。

(2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

9. 現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。

1. 他工事は、可見市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が2,500万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

10. 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材搬入、仮設工事等が開始されるまでの期間)については主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督職員と打ち合わせにおいて定める。また、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

11. 新型コロナウイルス感染症の罹患に伴う対応について

本工事において、下記について適切に対応するものとする。

- (1) 国の「新型コロナウイルスの感染症対策基本方針」及び岐阜県の「建設現場等における新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」に準拠する。
- (2) 工事現場等において現場状況等を勘案しつつ、現場内のアルコール消毒設置や定期的な消毒など感染予防対策を徹底すると共に、担当職員や全ての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- (3) 受注した工事に係る作業従事者等において、感染が疑われる場合もしくは感染が判明した場合は、発注者及び保健所等に連絡すると共に、保健所等の指示に従い適切な措置が講じられるよう、周知を徹底すること。
- (4) 新型コロナウイルスの影響により、工期の見直しや請負代金額の変更等が必要になる場合については監督員と協議を行うこと。なお、特段の事情がない限り、受注者の責によらない事由によるものとして取り扱うものとする。

12. その他

- (1) 別途同時発注する工事(電気設備工事、機械設備工事)に対する調整について、本工事施工者は工事工程、納まり等に関して、別途工事業者と密接に連絡し、調整に当たらなければならない。
- (2) 本工事に伴う各種申請業務に必要な資料及び図書の作成については協力するものとする。作業内容については、その都度監理者が指示するものとする。
- (3) 給排水、電気、その他の工事用設備の設置、撤去は受注業者が行うこと。
- (4) 当該工事の「可児市立蘇南中学校校舎大規模改造工事(建築工事)」を受注したものは、労働安全衛生法第30条第1項各号の事項に関する必要な措置(統括安全衛生管理業務)を講ずべきものとして、当該現場の統括的な安全衛生管理責任を担うために統括安全衛生責任者を選任すること。
- (5) 本工事において使用する機器の選定、設置及び設定については、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」に適合するものとする。
- (6) 本工事に必要な手続きや消防法などの関係法令の届出、申請に必要な書類は受注者が作成し、受注者自ら検査に立ち会い、契約期間内に手続きを完了すること。
また、別途発注の施工上密接に関係する工事についての届出、申請及び検査に対して協力するものとし、工事全体の各種検査等が円滑に受検できるように努めること。
- (7) この契約の締結後、法令の改正等により、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
- (8) 学校の生徒や先生、来校者等への安全対策に配慮すること。また、学校運営に支障が無い様にするため、学校や教育委員会と事前に仮設計画や工程等に関する協議を行うこと。
その他図面特記仕様書による。

記号	工 事 名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	可児市立蘇南中学校校舎大規模改造工事(建築工事)						
A	建築工事		1.0	式			
I	直接工事費 計		1.0	式			
II	共通仮設費	(共通仮設積上げ分含む)	1.0	式			
	純工事費 計						
III	現場管理費		1.0	式			
	工事原価 計						
IV	一般管理費等負担額		1.0	式			
	工事価格 計						
V	消費税相当額		1.0	式			
	総 合 計						

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	建築工事							
a	29棟_普通-特別教室棟改修工事			1.00	式			
b	29棟_便所改修改修工事			1.00	式			
c	31-37棟_管理-特別教室棟改修工事			1.00	式			
d	31-37棟_便所改修改修工事			1.00	式			
e	32棟_昇降口棟改修工事			1.00	式			
f	39棟_特別教室棟改修工事			1.00	式			
g	外部改修工事			1.00	式			
	合計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	29棟_普通-特別教室棟改修工事							
a-1.	改修工事			1.00	式			
a-2.	発生材処分			1.00	式			
	合 計							
	改め計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a-1.	改修工事							
1	直接仮設工事			1.00	式			
2	コンクリート工事			1.00	式			
3	防水工事			1.00	式			
4	木工事			1.00	式			
5	金属工事			1.00	式			
6	左官工事			1.00	式			
7	金属製建具工事			1.00	式			
8	ガラス工事			1.00	式			
9	塗装工事			1.00	式			
10	内外装工事			1.00	式			
11	雑工事			1.00	式			
12	撤去工事			1.00	式			
	計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事							
	墨出し		複合改修	4,310.00	m2			
	外部足場		改修工事用(W900 3ヶ月) 枠組本足場(手摺先行)	3,427.00	m2			
	外部足場		軒天 改修工事用 枠組本足場 H≦4000	92.80	m2			
	内部足場		複合改修 脚立足場 並列	4,127.00	m2			
	内部足場		複合改修 階段足場	183.00	m2			
	養生シート張		外部 養生シート張	3,427.00	m2			
	安全手摺		枠組本足場用	274.00	m			
	養生費		外部 防水屋根改修	1,344.00	m2			
	養生費		外部 複合改修	641.00	m2			
	養生費		内部 複合改修	4,310.00	m2			
	整理清掃片付		外部 防水屋根改修	1,344.00	m2			
	整理清掃片付		外部 複合改修	641.00	m2			
	整理清掃片付		内部 複合改修	4,310.00	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	防水工事							
	【外 部】							
	シート防水(平面)		塩ビ系	1,344.00	m2			
	シート防水(立上面)		塩ビ系	104.00	m2			
	防水押金物		既製品 シーリング共	228.00	m			
	塗膜防水		ハト小屋屋根等	55.10	m2			
	建具廻り シーリング打替え		既存シール撤去部下地処理含 変成シリコン系 15x10	2,197.00	m			
	小計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	木工事							
	【内部】							
	巾木		H60×D25	41.20	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	金属工事							
	【外 部】							
	アルミ笠木新設		RFパラペット 既製品 W275	163.00	m			
	同上コーナー加工		90°	19.00	か所			
	アルミ笠木新設		2F屋根 配膳室上部屋根 既製品 W180	17.80	m			
	同上コーナー加工		90°	2.00	か所			
	鋳鉄製ルーフトレン		シート防水用 φ125 縦引	12.00	か所			
	鋳鉄製ルーフトレン		シート防水用 φ125 横引	1.00	か所			
	軽量鉄骨天井下地		25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300	96.20	m2			
	換気レジスター		200×400 1か所/1スパン	30.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【内 部】							
	壁 軽量鉄骨壁下地		W100 @450 捨張り	97.70	m2			
	同上開口補強		W100 両開き程度	22.40	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225	3,922.00	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.0m未満 下り壁	3.30	m2			
	天井点検口		アルミ製 450角 額縁タイプ 切込手間、開口補強共	98.00	か所			
	上り框		SUS製 100×100×t2.0	2.30	m			
	ハンスリップ®金物(階段段鼻)		SUS製 ゴムタイヤ入 W40	218.00	m			
	ピクチャーレール		フック・吊ワイヤーL1000×4ヶ共 L3600	32.00	か所			
	カーテンレール		SUS製 ダブル	362.00	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	左官工事							
	【外 部】							
	床 モルタル金鍍下地補修		シート防水下地	1,344.00	m2			
	床 モルタル金鍍下地補修		塗膜防水下地	55.10	m2			
	梁天端(凡例:N) モルタル金鍍下地補修			10.50	m2			
	梁天端(凡例:L) モルタル金鍍下地補修			96.40	m2			
	壁 モルタル金鍍下地補修		シート防水(立上)下地	104.00	m2			
	外壁(凡例:C) モルタル金鍍下地補修			2,342.00	m2			
	外壁(凡例:N) モルタル金鍍下地補修			515.00	m2			
	天井(凡例:N) モルタル金鍍下地補修			15.30	m2			
	天井(凡例:L) モルタル金鍍下地補修			171.00	m2			
	天井(凡例:49) モルタル金鍍下地補修			37.00	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【内 部】							
	床 モルタル金鍍下地補修		張物下地	1,847.00	m2			
	床 モルタル金鍍下地補修		張物下地 段型	88.80	m2			
	壁 モルタル金鍍下地補修		塗装下地	2,130.00	m2			
	梁型 モルタル金鍍下地補修		塗装下地	212.00	m2			
	階段段裏 モルタル金鍍下地補修		塗装下地	132.00	m2			
	巾木 モルタル金鍍下地補修		塗装下地 細巾	110.00	m			
	巾木 モルタル金鍍下地補修		塗装下地 細巾 ササラ	72.90	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	金属製建具工事							
	学校用間仕切り建具改修							
	1階 出入口扉 撤去新設		W1800*H1900 調整とも	14.00	箇所			
	1階 地窓・欄間部 改修		W2010*H500 戸当たりゴム取替	13.00	箇所			
	2階 出入口扉 撤去新設		W1800*H1900 調整とも	16.00	箇所			
	2階 地窓・欄間部 改修		W2010*H500 戸当たりゴム取替	15.00	箇所			
	3階 出入口扉 撤去新設		W1800*H1900 調整とも	16.00	箇所			
	3階 地窓・欄間部 改修		W2010*H500 戸当たりゴム取替	15.00	箇所			
	4階 出入口扉 撤去新設		W1800*H1900 調整とも	10.00	箇所			
	4階 地窓・欄間部 改修		W2010*H500 戸当たりゴム取替	10.00	箇所			
	スチールパーティション建具改修							
	1階 パネル 撤去新設		W900*H2100	6.00	箇所			
	1階 両折れ戸 撤去新設			1.00	箇所			
	2階 パネル 撤去新設		W900*H2100	3.00	箇所			
	アルミ製建具改修							
	アルミ製引き戸 戸車交換		撤去新設 調整とも	95.00	箇所			
	アルミ製引き戸 クレセント交換		撤去新設 調整とも	14.00	箇所			
	設備用 アルミパネル取付改修		既設アルミ製建具改修 新設アルミ棧, アルミパネルt5	36.00	箇所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	ガラス工事							
	サッシクリーニング*		既設アルミサッシ面 ガラス清掃共	1,061.00	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	塗装工事							
	【外 部】							
	梁天端(凡例:L) RE吹付		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	96.40	m2			
	梁天端(凡例:N) RE吹付		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	10.50	m2			
	外壁(凡例:C) RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	2,342.00	m2			
	外壁(凡例:N) RE吹付		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	515.00	m2			
	天井(凡例:N) RE吹付		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	15.30	m2			
	天井(凡例:L) RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	171.00	m2			
	天井(凡例:49) RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	37.00	m2			
	天井(凡例:47) EP-G塗装		ケイカル板面 素地ごしらえ共	96.20	m2			
	竪樋 SOP塗替		塩ビ面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	149.00	m			
	竪樋 SOP塗替		鉄面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	23.40	m			
	庇鉄骨下地 SOP塗替		鉄面 素地(既存塗膜除去RB種)共	23.10	m2			
	折板屋根 ウレタン塗装塗替		鉄面 素地(既存塗膜除去RB種)共	61.30	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【内 部】							
	床 フローユートン塗(3回塗)		フローリング面 素地(既存塗膜除去RA種)共	1,621.00	m2			
	床 UVコーティング塗		塩ビシート面 素地ごしらえ共	2,235.00	m2			
	床 UVコーティング塗		塩ビシート面 素地ごしらえ共 段型	88.80	m2			
	壁 吹付タイルトップコート塗替		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	2,130.00	m2			
	壁 吹付タイルトップコート塗替		合板面 素地(既存塗膜除去RB種)共	46.30	m2			
	壁 吹付タイルトップコート塗		石膏ボード面 素地ごしらえ共	67.40	m2			
	壁 SOP塗替		合板面 素地(既存塗膜除去RB種)共	1,176.00	m2			
	壁 SOP塗		合板面 素地ごしらえ共	57.00	m2			
	梁型 吹付タイルトップコート塗		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RA種)共	212.00	m2			
	階段段裏 吹付タイルトップコート塗		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	132.00	m2			
	天井 EP-G塗装		石膏ボード面 素地ごしらえ共	13.50	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	手摺笠木 OSCL塗替		木面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	37.60	m			
	巾木 EP塗替		モルタル面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	8.30	m			
	巾木 SOP塗替		木面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	1,113.00	m			
	額縁・枠等 SOP塗替		木面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	1,686.00	m			
	巾木 SOP塗		木面 細巾 素地ごしらせ共	41.20	m			
	カーテンBOX SOP塗替		木面 素地(既存塗膜除去RB種)共	137.00	m2			
	【建具面】							
	SOP塗替		鉄面 素地(既存塗膜除去RB種)共	99.80	m2			
	SOP塗替		木面 素地(既存塗膜除去RB種)共	212.00	m2			
	SOP塗替		鉄面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	942.00	m			LSD部分
	SOP塗替		木面 素地(既存塗膜除去RB種)共	24.70	m2			LSD部分
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	内外装工事							
	【外 部】							
	軒天 珪酸カルシウム板張		タイフ2(ノンアス)0.8FK t6.0 軽鉄面	96.20	m2			
	外壁 クラック補修		外壁面積20%	571.00	m2			
	外壁 高压洗浄		外壁既存塗膜除去	2,342.00	m2			
	【内 部】							
	床 長尺塩ビシート張		熱溶接工法 一般床 t2.5	2,235.00	m2			
	床 長尺塩ビシート張		熱溶接工法 一般床 t2.5 段型	88.80	m2			
	床 タイルカーペット敷		t6.5	586.00	m2			
	床(音楽室雑壇) 既存床下地合板張補修			60.90	m2			
	ビニル巾木		H60	102.00	m			
	ビニル巾木		H60 ササラ	7.30	m			
	壁(建具面) 掲示クロス張替		合板面 撤去別計上	203.00	m2			LSD部分
	壁(飾り棚) クロス張		合板面	57.30	m2			
	壁 ワン合板		t5.5 突付 軽鉄面	57.00	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード張		PBt12.5+t9.5 軽鉄面	137.00	m2			
	壁 既存合板下地面補修		塗装下地面	1,222.00	m2			
	天井 化粧石膏ボード張		t9.5 準不燃 突付 軽鉄面	3,925.00	m2			
	天井(梁型) 石膏ボード張		t9.5 GL工法	13.50	m2			
	廻り縁		塩ビ製 突付	3,014.00	m			
	天井点検口		アルミ枠 450角	51.00	箇所			
	音楽室天井 グラスウール敷込		t100	180.00	m2			
	【その他】							
	床 タイルクリーニング			2.30	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	雑工事							
	高架水槽架台基礎 新設			1.00	式			
	【1F 特CR 11D】							
	アコーディオンカーテン再取付		8340×2600	1.00	か所			
	アコーディオンカーテン再取付		7370×2770	1.00	か所			
	【1F 特CR 11E】							
	アコーディオンカーテン再取付		7370×2770	1.00	か所			
	【1F ワークスペース・廊下】							
	鋼製パーテーション再取付			30.00	m2			
	【2F 少人数教室1】							
	鋼製パーテーション再取付			52.00	m2			
	【2F ワークスペース・廊下】							
	天井配管カバー再取付		1150×350×200	7.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【3F 調理室】							
	反射鏡再取付			1.00	か所			
	【3F 被服教室】							
	救助袋再取付			1.00	か所			
	【3F 少人数教室2】							
	鋼製パーテーション再取付			52.00	m2			
	【3F ワークスペース・廊下】							
	天井配管カバー再取付		1150×350×200	7.00	か所			
	【4F 音楽室(2)】							
	救助袋再取付			1.00	か所			
	【4F 少人数教室3】							
	鋼製パーテーション再取付			52.00	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【4F ワークスペース・廊下】							
	カーテン+暗幕再取付		取外し後クリーニング・再取付	831.00	m2			
	スクリーンBOX新設		L3600	4.00	か所			
	【家 具】		運搬・据付・塗装共					
	普-01.清掃用具入れ		600×450×2000	21.00	台			
	普-02.備品収納棚		800×450×2000	21.00	台			
	普-03.生徒用背面ロッカー(4列4段)		4800×470×1300	44.00	台			
	普-04.生徒用背面ロッカー(3列4段)		1350×470×1300	21.00	台			
	普-05.教師用収納戸棚		1200×450×1500	21.00	台			
	美-01.生徒用美術机・椅子			80.00	台			
	美-02.流し台		1800×600×890	8.00	台			
	美-03.窓下収納台		1245×600×800	1.00	台			
	美-04.窓下収納台		3300×600×800	1.00	台			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	美-05.窓下収納台		1845×600×800	1.00	台			
	美-06.清掃用具入れ		450×450×2000	2.00	台			
	美-07.図工収納壁		1500×450×2000	4.00	台			
	美-08.オープン収納台		1600×470×800	1.00	台			
	美-09.オープン収納台		1800×600×800	2.00	台			
	美-10.窓下収納台		1600×600×800	1.00	台			
	美-11.美術収納壁		1800×600・450×3000	1.00	台			
	美-12.サイド台		1800×600×800	3.00	台			
	美-13.作品収納壁		1635×580×2000	2.00	台			
	美-14.工具収納壁		1800×600・450×2000	1.00	台			
	美-15.備品収納壁		1800×600・450×2000	1.00	台			
	陶-01.流し台		1800×600×820	1.00	台			
	陶-02.窓下収納台		1705×600×800	2.00	台			
	理-01.教師用実験台		3000×900×850	2.00	台			
	理-02.生徒用実験台		3000×900×760	12.00	台			
	理-03.ハンディチェア			80.00	脚			
	理-04.ステンレス流し台		1800×600×840	4.00	台			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	理-05.サイド台		1800×600×800	6.00	台			
	理-06.備品収納壁		1820×600×2500	6.00	組			
	理-07.備品収納壁		1800×600×2500	2.00	台			
	理-08.備品収納壁		1800×600×2500	2.00	台			
	理-09.清掃用具入れ		620×600×2500	2.00	台			
	理-10.オープン収納壁		755×600×2500	1.00	組			
	理-11.ステンレス流し台		1800×600×820	1.00	台			
	理-12.サイド台		1800×500×800	1.00	台			
	理-13.準備用実験台		2400×900×800	1.00	台			
	理-14A.備品収納壁		1800×600・450×2000	2.00	台			
	理-14B.備品収納壁		1650×600・450×2000	2.00	台			
	理-15.備品収納壁		1035×450×2000	1.00	台			
	理-16.長尺収納壁		1650×600・450×2000	2.00	台			
	理-17.薬品庫		900×500・400×1800	4.00	台			
	調-01.教師用調理台		2400×900×800	1.00	台			
	調-02.生徒用調理台		2100×900×825	8.00	台			
	調-03.木座丸イス(ゴム材)			40.00	脚			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	調-04.流し台		1800×600×800	2.00	台			
	調-05.サイド台		1800×600×800	3.00	台			
	調-06.備品収納壁		5420×590×1900	1.00	組			
	調-07.清掃用具入れ		600×590×1900	1.00	組			
	被-01.教師用被服台		1800×900×800	1.00	台			
	被-02.生徒用被服台		1800×900×750	10.00	台			
	被-03.木座丸イス(ゴム材)			40.00	脚			
	被-04.サイド台		1785×600×800	1.00	台			
	被-05.ミシン台		1800×800×800	4.00	台			
	被-06.2槽流し台		1800×600×820	2.00	台			
	被-07.サイド台		1800×600×800	1.00	台			
	被-08.備品収納壁		1660×590×1900	1.00	組			
	被-09.備品収納壁		1660×590×1900	1.00	組			
	被-10.清掃用具入れ		640×590×1900	1.00	組			
	家-01.サイド台		900×600×800	1.00	台			
	家-02.サイド台		1800×600×800	2.00	台			
	家-03A.備品収納壁		1840×590×1900	1.00	組			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	家-03B.備品収納壁		1660×590×1900	1.00	組			
	家-04.備品収納壁		1660×590×1900	1.00	組			
	家-05.包丁まな板殺菌庫		600×600×1530	1.00	台			
	音-01.小太鼓収納壁		1800×800・580×2000	2.00	台			
	音-02.楽器収納壁		1800×800・580×2000	2.00	台			
	音-03.オープン収納台		1800×600×800	4.00	台			
	音-04.弦楽器収納壁		1800×580×2000	1.00	台			
	音-05.アコーディオン収納壁		1885×800・580×2000	2.00	台			
	音-06.小太鼓収納壁		1670×800・580×2000	4.00	台			
	CR 既設黒板 表面材張替		3600×1200 暗線入り	17.00	箇所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	撤去工事							
	【外 部】							
	アスファルト防水撤去		平面	1,344.00	m2			
	アスファルト防水撤去		立上面 押金物含	72.90	m2			
	鋳鉄製ルーフトレン撤去		φ 125	12.00	か所			
	鋳鉄製ルーフトレン(横引)撤去		φ 125	1.00	か所			
	外壁 モザイクタイル撤去		45角	541.00	m2			
	天井 ボード張撤去(アスベストラックス)		1枚張 軽鉄下地面	96.20	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		仕上別途	96.20	m2			
	サッシ廻りシーリング撤去			2,197.00	m			
	コンクリートとりこわし		パラペット防水立上アゴ部	5.60	m3			
	コンクリートカッター		t100~150程度 水平 片面数量	174.00	m			
	高架水槽架台撤去		切離し・撤去・処分・重機損料共	1.00	式			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【内 部】							
	床 長尺塩ビシート撤去			2,322.00	m2			
	床 タイルカーペット撤去			181.00	m2			
	床 床タイル貼撤去		100角	3.20	m2			
	巾木 巾木撤去		木製	8.10	m			
	壁 クロス張撤去			57.30	m2			
	壁 合板撤去		1枚張 軽鉄面 下地別途	21.50	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地撤去		仕上別途	28.90	m2			
	天井 ボード張撤去		1枚張 軽鉄下地面	3,750.00	m2			
	天井 ボード張撤去(アスベストラックス)		1枚張 軽鉄下地面	69.70	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		仕上別途	3,820.00	m2			
	天井 グラスウール敷撤去		t100	180.00	m2			
	上り框撤去		テラゾブロック 100×100	5.20	m			
	階段ノンスリップ金物撤去		SUS製 ゴムタイヤ入	218.00	m			
	カーテンレール撤去		SUS製 ダブル 直付	346.00	m			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【1F 特CR 11D】							
	アコーディオンカーテン一時撤去		8340×2600	1.00	か所			
	アコーディオンカーテン一時撤去		7370×2770	1.00	か所			
	教師戸棚撤去		1200×250×1400	1.00	か所			
	掃除具入撤去		1000×400×1900	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	【1F 特CR 11E】							
	アコーディオンカーテン一時撤去		7370×2770	1.00	か所			
	教師戸棚撤去		1200×250×1400	1.00	か所			
	掃除具入撤去		1000×400×1900	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去		処分費含	1.00	か所			
	図掛け金具撤去		処分費含	1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【1F 特CR・CR】							
	教師戸棚撤去		1200×250×1400	4.00	か所			
	生徒ロッカー撤去		6000×500×1000	4.00	か所			
	掃除具入撤去		1000×400×1900	4.00	か所			
	掲示板撤去		1710×900	4.00	か所			
	掲示板撤去		1670×1200	4.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			4.00	か所			
	図掛け金具撤去			4.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【1F 美術教室(1)】							
	作品戸棚撤去		1800×400×2000	1.00	か所			
	SUS流し・窓下戸棚撤去		9000×600×800	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	スクリーンBOX撤去		L4500	1.00	か所			
	【1F 美術教室(2)】							
	作品戸棚撤去		作品戸棚撤去6700×470×2000	1.00	か所			
	SUS流し・窓下戸棚撤去		6100+7490×600×800	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	スクリーンBOX撤去		L3600	1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【1F 美術準備室】							
	窓下戸棚撤去		2770+2530×600×800	1.00	か所			
	作品戸棚撤去		3600×500×2000	1.00	か所			
	鋼製楽焼用フード撤去			1.00	か所			
	【1F 陶芸室】							
	窓下戸棚撤去		5200×600×800	1.00	か所			
	作品棚撤去		3250×400×2000	1.00	か所			
	作品棚撤去		3770×570×2000	1.00	か所			
	掃除具入撤去		600×400×1900	1.00	か所			
	【1F ワークスペース・廊下】							
	鋼製パーテーション一時撤去			30.00	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【2F CR】							
	教師戸棚撤去		1200×250×1400	6.00	か所			
	生徒ロッカー撤去		6000×500×1000	6.00	か所			
	掃除具入撤去		1000×400×1900	6.00	か所			
	掲示板撤去		1710×900	6.00	か所			
	掲示板撤去		1670×1200	6.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			6.00	か所			
	図掛け金具撤去			6.00	か所			
	【2F 理科室(1)】							
	作品戸棚撤去		7130×530×2000	1.00	か所			
	教師実験台撤去		2400×900	1.00	か所			
	生徒実験台撤去		3000×900	6.00	か所			
	SUS流し・窓下戸棚撤去		9160×600×800	1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	スクリーンBOX撤去		L4500	1.00	か所			
	【2F 理科室(2)】							
	作品戸棚撤去		6700×470×2000	1.00	か所			
	教師実験台撤去		2400×900	1.00	か所			
	生徒実験台撤去		3000×900	6.00	か所			
	SUS流し・窓下戸棚撤去		7950×600×800	1.00	か所			
	掃除具入撤去		400×600×2000	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	スクリーンBOX撤去		L3600	1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【2F 理科準備室】							
	実験台撤去		1200×2400	1.00	か所			
	戸棚撤去		1800×400×2000	1.00	か所			
	戸棚撤去		(3400+1800)×500×2000	1.00	か所			
	SUS流し・窓下戸棚撤去		4530×600×800	1.00	か所			
	掃除具入撤去		400×600×2000	1.00	か所			
	【2F 薬品庫】							
	薬品棚撤去		2000×450×2000	2.00	か所			
	【2F 倉庫】							
	鋼製パーテーション撤去			9.20	m2			
	【2F 少人数教室1】							
	鋼製パーテーション一時撤去			52.00	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【2F ワークスペース・廊下】							
	天井配管カバー一時撤去		1150×350×200	7.00	か所			
	【3F CR】							
	教師戸棚撤去		1200×250×1400	6.00	か所			
	生徒ロッカー撤去		6000×500×1000	6.00	か所			
	掃除具入撤去		1000×400×1900	6.00	か所			
	掲示板撤去		1710×900	6.00	か所			
	掲示板撤去		1670×1200	6.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			6.00	か所			
	図掛け金具撤去			6.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【3F 調理室】							
	反射鏡一時撤去			1.00	か所			
	食器戸棚撤去		5400×500×2000	1.00	か所			
	教師調理台撤去		2400×900	1.00	か所			
	生徒調理台撤去		2100×900	8.00	か所			
	SUS流し・窓下戸棚撤去		9160×600×800	1.00	か所			
	掃除具入撤去		600×500×1900	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	【3F 被服教室】							
	救助袋一時撤去			1.00	か所			
	窓下戸棚撤去		6700×600×800	1.00	か所			
	教師机撤去		900×1800	1.00	か所			
	生徒机撤去		2000×1000	8.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アコーディオンドア撤去		8560×2600	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	【3F 被服準備室】							
	流し台撤去		1750×550×800	1.00	か所			
	ガス台撤去		600×550×600	1.00	か所			
	ガスコンロ撤去			1.00	か所			
	フード・フードBOX撤去			1.00	か所			
	稼働戸棚撤去		1350×700×1800	2.00	か所			
	窓下戸棚・SUS流し撤去		11060×600×800	1.00	か所			
	掃除具入撤去		600×500×1900	1.00	か所			
	【3F 倉庫】							
	鋼製パーティション撤去			9.20	m2			
	【3F 少人数教室2】							
	黒板一時撤去		3600×1200	1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	掲示板一時撤去		3200×1200	1.00	か所			
	鋼製パーテーション一時撤去			52.00	m2			
	【3F ワークスペース・廊下】							
	天井配管カバー一時撤去		1150×350×200	7.00	か所			
	【3F CR】							
	教師戸棚撤去		1200×250×1400	4.00	か所			
	生徒ロッカー撤去		6000×500×1000	4.00	か所			
	掃除具入撤去		1000×400×1900	4.00	か所			
	掲示板撤去		1710×900	4.00	か所			
	掲示板撤去		1670×1200	4.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			4.00	か所			
	図掛け金具撤去			4.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【4F 音楽室(1)】							
	楽器戸棚撤去		7200×700×2000	1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	スクリーンBOX撤去		L3600	1.00	か所			
	【4F 音楽室(2)】							
	救助袋再取付			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	スクリーンBOX撤去		L3600	1.00	か所			
	【4F 音楽準備室】							
	楽器棚撤去		3400×600×2000	1.00	か所			
	楽器棚撤去		3350×600×2000	1.00	か所			
	窓下棚撤去		9700×600×800	1.00	か所			
	掃除具入撤去		600×400×2000	1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【4F 倉庫】							
	鋼製パーテーション撤去			9.20	m2			
	【4F 少人数教室3】							
	鋼製パーテーション一時撤去			52.00	m2			
	カーテン+暗幕一時撤去			831.00	m2			
	掲示クロス撤去		建具面	230.00	m2			LSD部分

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(発生材運搬積込)							
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 有筋コンクリート類	5.60	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 コンクリート2次製品	0.10	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 ガラス及び陶器くず	24.50	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 廃プラスチック類	10.50	m3			LSDクロス 0.46m3含
	発生材運搬・積込		管理型廃棄物 ボード等内装類(石膏ボード)	35.30	m3			
	発生材運搬・積込		管理型廃棄物 ボード等内装類(アスベストラックス)	1.00	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 家具類 造作材等 可燃物	158.00	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 家具類 混合廃棄物	102.00	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 金属くず類	1.90	m3			
	発生材運搬・積込		OHPスクリーン	28.00	か所			
	発生材運搬・積込		図掛パイプ	30.00	か所			
	発生材運搬・積込		スクリーンBOX L4500	2.00	か所			
	発生材運搬・積込		スクリーンBOX L3600	4.00	か所			
	発生材運搬・積込		鋼製楽焼用フード撤去	1.00	か所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a-2.	発生材処分							
	発生材処分		安定型廃棄物 有筋コンクリート類	5.60	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 コンクリート2次製品	0.10	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 ガラス及び陶器くず	24.50	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 廃プラスチック類	10.50	m3			LSDクロス 0.46m3含
	発生材処分		管理型廃棄物 ボード等内装類(石膏ボード)	35.30	m3			
	発生材処分		管理型廃棄物 ボード等内装類(アスベストラックス)	1.00	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 家具類 造作材等 可燃物	158.00	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 家具類 混合廃棄物	102.00	m3			
	発生材処分		OHPスクリーン	28.00	ヶ所			
	発生材処分		図掛パイプ	30.00	ヶ所			
	発生材処分		スクリーンBOX L4500	2.00	か所			
	発生材処分		スクリーンBOX L3600	4.00	か所			
	有価物買取(スクラップ処理費)		安定型廃棄物 軽鉄くず 7.85t/m3	15,198.00	kg			
	有価物買取(スクラップ処理費)		安定型廃棄物 鉄筋くず 7.85t/m3	562.00	kg			
	計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b-1.	改修工事							
1	直接仮設工事			1.00	式			
2	コンクリート工事			1.00	式			
3	型枠工事			1.00	式			
4	鉄筋工事			1.00	式			
5	防水工事			1.00	式			
6	石工事			1.00	式			
7	金属工事			1.00	式			
8	左官工事			1.00	式			
9	金属製建具工事			1.00	式			
10	塗装工事			1.00	式			
11	内外装工事			1.00	式			
12	雑工事			1.00	式			
13	撤去工事			1.00	式			
	計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事							
	墨出し		複合改修	178.00	m2			
	内部足場		複合改修 脚立足場 並列	178.00	m2			
	養生		内部 複合改修	178.00	m2			
	整理清掃片付		内部 複合改修	178.00	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	コンクリート工事							
	嵩上コンクリート		FC18N/mm2 S15	9.50	m3			
	地上躯体コンクリート		FC21N/mm2 S18	0.40	m3			
	コンクリート打設手間		嵩上 ホンプ打設	9.50	m3			
	コンクリート打設手間		地上躯体 ホンプ打設	0.40	m3			
	コンクリートホンプ圧送費 基本料金		30m3未満/回 圧送費含む	2.00	回			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	型枠工事							
	普通型枠		上部一般	7.30	m2			
	型枠運搬費			7.30	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事							
	異形鉄筋		SD295A D10	62.00	kg			
	鉄筋加工組立			1.00	式			
	運搬費			1.00	式			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	防水工事							
	シーリング		面台取合 変成シリコン系 10x10程度	86.80	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	石工事							
	床 汚垂石 御影石		W600 t25 本磨き	17.50	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	金属工事							
	壁 軽量鉄骨壁下地		ライニング下地壁含 W100 @450 捨張り	44.00	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地		W65 @450 捨張り	9.50	m			
	同上開口補強		W65 両開き程度	6.00	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225	178.00	m2			
	天井点検口		アルミ製 450角 額縁タイプ 切込手間、開口補強共	4.00	か所			
	床目地棒		SUS.FB 9×30 補強材共	18.10	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	左官工事							
	床 モルタル金鋺下地補修		張物下地	168.00	m2			
	壁 モルタル金鋺下地補修		塗装下地	81.50	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	建具工事							
	WD-1 新設			4.00	か所			
	WD-2 新設			1.00	か所			
	WD-3 新設			4.00	か所			
	WD-4 新設			4.00	か所			
	WD-5 新設			3.00	か所			
	WD-6 新設			3.00	か所			
	WD-7 新設			2.00	か所			
	WD-8 新設			3.00	か所			
	WD-9 新設			1.00	か所			
	WD-10 新設			1.00	か所			
	小計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10	塗装工事							
	床 UVコーティング塗		塩ビシート面 素地ごしらえ共	168.00	m ²			
	壁 吹付タイルトップコート塗替		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	81.50	m ²			
	額縁・枠等 SOP塗替		木面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	83.60	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	内外装工事							
	床 長尺塩ビシート張		熱溶接工法 一般床 t2.5	168.00	m2			
	ビニル巾木		H60	209.00	m			
	壁 化粧珪酸カルシウム板		t6.0 目地シール共 ボード面	436.00	m2			
	壁 化粧板用アルミ製出隅			190.00	m			
	壁 耐水石膏ボード		t12.5 張物下 軽鉄面	55.90	m2			
	壁 耐水石膏ボード		t12.5 張物下 GL工法	380.00	m2			
	壁 石膏ボード張		PBt12.5+t9.5 軽鉄面	9.50	m2			
	天井 化粧石膏ボード張		t9.5 準不燃 突付 軽鉄面	178.00	m2			
	廻縁 廻り縁		塩ビ製 突付	222.00	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	雑工事							
	各階 便所 ライニング面台新設		メラミンポストフォーム W100xD18.8程度 R面取	34.10	m			
	各階 便所 ライニング面台新設		メラミンポストフォーム W310xD18.8程度 R面取	2.00	m			
	各階 便所 ライニング面台新設		メラミンポストフォーム W450xD18.8程度 R面取	1.70	m			
	ライニング補強材		小便器	18.00	か所			
	ライニング補強材		手洗い	6.00	か所			
	ライニング補強材		SK	13.00	か所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	撤去工事							
	コンクリートとりこわし		スラブ 和便器撤去	0.40	m3			
	コンクリートカッター		t100~150程度 水平 片面数量	33.40	m			
	床 長尺塩ビシート撤去			58.50	m2			
	床 床タイル貼撤去		モザイクタイル	119.00	m2			
	巾木 巾木撤去		木製	210.00	m			
	壁 床タイル貼撤去		モザイクタイル	408.00	m2			
	壁 コンクリートブロック壁下地撤去		ライニング下地 t100程度	55.90	m2			
	床見切撤去		テラゾーブロック 100x30程度	18.20	m			
	ライニング面台撤去		テラゾーブロック 100x25程度	28.50	m			
	ライニング面台撤去		テラゾーブロック 180x25程度	6.40	m			
	ライニング面台撤去		テラゾーブロック 260x25程度	13.40	m			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 ボード張撤去(アスベストラックス)		1枚張 軽鉄下地面	179.00	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		仕上別途	179.00	m2			
	トイレブース撤去			155.00	m2			
	(発生材運搬積込)							
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 有筋コンクリート類	0.40	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 コンクリート2次製品	6.00	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 ガラス及び陶器くず	3.40	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 廃プラスチック類	0.20	m3			
	発生材運搬・積込		管理型廃棄物 ボード等内装類(アスベストラックス)	1.10	m3			
	発生材運搬・積込		管理型廃棄物 家具類 造作材等 可燃物	0.30	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 家具類 混合廃棄物	6.20	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 金属くず類	0.10	m3			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b-2.	発生材処分							
	発生材処分		安定型廃棄物 有筋コンクリート類	0.40	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 コンクリート2次製品	6.00	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 ガラス及び陶器くず	3.40	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 廃プラスチック類	0.20	m3			
	発生材処分		管理型廃棄物 ボート等内装類(アスベストラックス)	1.10	m3			
	発生材処分		管理型廃棄物 家具類 造作材等 可燃物	0.30	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 家具類 混合廃棄物	6.20	m3			
	有価物買取(スクラップ処理費)		安定型廃棄物 軽鉄くず 7.85t/m3	670.00	kg			
	有価物買取(スクラップ処理費)		安定型廃棄物 鉄筋くず 7.85t/m3	44.00	kg			
	計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c-1.	改修工事							
1	直接仮設工事			1.00	式			
2	コンクリート工事			1.00	式			
3	鉄筋工事			1.00	式			
4	防水工事			1.00	式			
5	木工事			1.00	式			
6	金属工事			1.00	式			
7	左官工事			1.00	式			
8	木製建具工事			1.00	式			
9	金属製建具工事			1.00	式			
10	ガラス工事			1.00	式			
11	塗装工事			1.00	式			
12	内外装工事			1.00	式			
13	雑工事			1.00	式			
14	撤去工事			1.00	式			
	計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事							
	墨出し		複合改修	1,890.00	m2			
	外部足場		改修工事用(W900 3ヶ月) 枠組本足場(手摺先行)	2,127.00	m2			
	外部足場		軒天 改修工事用 枠組本足場 H≦4000	229.00	m2			
	内部足場		複合改修 脚立足場 並列	1,681.00	m2			
	内部足場		複合改修 階段足場	209.00	m2			
	養生シート張		外部 養生シート張	2,127.00	m2			
	安全手摺		枠組本足場用	158.00	m			
	養生費		外部 防水屋根改修	735.00	m2			
	養生費		外部 複合改修	544.00	m2			
	養生費		内部 複合改修	1,890.00	m2			
	整理清掃片付		外部 防水屋根改修	735.00	m2			
	整理清掃片付		外部 複合改修	544.00	m2			
	整理清掃片付		内部 複合改修	1,890.00	m2			
	小計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	鉄筋工事							
	異形鉄筋		SD295A D10	181.00	kg			
	鉄筋加工組立			1.00	式			
	運搬費			1.00	式			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	防水工事							
	【外 部】							
	シート防水(平面)		塩ビ系	735.00	m2			
	シート防水(立上面)		塩ビ系	85.80	m2			
	防水押金物		既製品 シーリング共	176.00	m			
	塗膜防水		ハト小屋屋根等	55.00	m2			
	建具廻り シーリング打替え		既存シール撤去部下地処理含 変成シリコン系 15x10	1,104.00	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	木工事							
	【内 部】							
	巾木		H60×D25	64.70	m			
	吊棚幕板		H240×D25	2.10	m			
	額縁		W150×D25	10.40	m			
	カーテンBOX		W180×H100 II型	11.50	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	金属工事							
	【外 部】							
	アルミ笠木新設		RFパラペット 既製品 W275	149.00	m			
	同上コーナー加工		90°	6.00	か所			
	同上コーナー加工		T	2.00	か所			
	アルミ笠木新設		4Fパラペット C2通、⑮～⑳通間 既製品 W275	3.30	m			
	鋳鉄製ルーフトレン		シート防水用 φ125 縦引	8.00	か所			
	鋳鉄製ルーフトレン		シート防水用 φ125 横引	2.00	か所			
	軽量鉄骨天井下地		25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300	230.00	m ²			
	換気レジスター		200×400 1か所/1スパン	30.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【内 部】							
	壁 軽量鉄骨壁下地		W50 @450 捨張り	39.10	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地		W100 @450 捨張り	119.00	m2			
	同上開口補強		W100 両開き程度	39.20	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360	76.10	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225	1,418.00	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.0m未満 下り壁	6.90	m2			
	天井点検口		アルミ製 450角 額縁タイプ 切込手間、開口補強共	35.00	か所			
	上り框		SUS製 40×100×t2.0	5.10	m			
	床見切		SUS製 40×50×t2.0	9.70	m			
	ノンスリップ金物(階段段鼻)		SUS製 ゴムタイヤ入 W40	219.00	m			
	ピクチャーレール		フック・吊ワイヤーL1000×4ヶ共 L3600	3.00	か所			
	カーテンレール		SUS製 ダブル	175.00	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	左官工事							
	【外 部】							
	床 モルタル金鍍下地補修		シート防水下地	735.00	m2			
	床 モルタル金鍍下地補修		塗膜防水下地	55.00	m2			
	梁天端(凡例:N) モルタル金鍍下地補修			11.70	m2			
	梁天端(凡例:L) モルタル金鍍下地補修			58.70	m2			
	壁 モルタル金鍍下地補修		シート防水(立上)下地	85.80	m2			
	外壁(凡例:C) モルタル金鍍下地補修			1,388.00	m2			
	外壁(凡例:N) モルタル金鍍下地補修			564.00	m2			
	天井(凡例:N) モルタル金鍍下地補修			19.30	m2			
	天井(凡例:L) モルタル金鍍下地補修			140.00	m2			
	建具廻り枠詰めモルタル		防水剤入	12.20	m			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【内 部】							
	床 モルタル金鍍下地		張物下地	27.30	m2			
	床 モルタル金鍍下地補修		張物下地	935.00	m2			
	床 モルタル金鍍下地補修		張物下地 段型	88.90	m2			
	壁 モルタル金鍍下地補修		塗装下地	1,393.00	m2			
	梁型 モルタル金鍍下地補修		塗装下地	93.50	m2			
	階段段裏 モルタル金鍍下地補修		塗装下地	104.00	m2			
	巾木 モルタル金鍍下地補修		塗装下地 細巾	125.00	m			
	巾木 モルタル金鍍下地補修		塗装下地 細巾 ササラ	77.00	m			
	建具廻り枠詰めモルタル			0.80	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	木製建具工事							
	WD-あ 新設		引違い合板フラッシュ戸 1800×1900	2.00	か所			
	WD-い 新設		片開き合板フラッシュ戸 800×1900	1.00	か所			
	WD-う 新設		片開き鋼製防音ドア 808×2000	1.00	か所			
	WD-え 新設		片開き合板フラッシュ戸 800×1900	1.00	か所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	金属製建具工事							
	AD-あ 新設		欄間嵌殺し付引分けアルミサッシ 8250×2860・2740	1.00	か所			
	LSD-あ 新設		欄間袖付引違学校用鋼製間仕切 2020×2585	1.00	か所			
	LSD-い 新設		学校用鋼製間仕切 2370×2585	1.00	か所			
	P-あ 新設		鋼製間仕切 2450×2000	1.00	か所			
	P-い 新設		アコーデイオンドア 900×2000	1.00	か所			
	P-う 新設		鋼製三方枠 880×2000	1.00	か所			
	P-え 新設		鋼製三方枠 880×2000	1.00	か所			
	学校用間仕切り建具改修							
	2階 出入口扉 撤去新設		W1800*H1900 調整とも	4.00	箇所			
	2階 地窓・欄間部 改修		W2010*H500 戸当たりゴム取替	4.00	箇所			
	3階 出入口扉 撤去新設		W1800*H1900 調整とも	4.00	箇所			
	3階 地窓・欄間部 改修		W2010*H500 戸当たりゴム取替	4.00	箇所			
	4階 出入口扉 撤去新設		W1800*H1900 調整とも	4.00	箇所			
	4階 地窓・欄間部 改修		W2010*H500 戸当たりゴム取替	4.00	箇所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アルミ製建具改修							
	アルミ製引き戸 戸車交換		撤去新設 調整とも	3.00	箇所			
	アルミ製引き戸 鍵交換		撤去新設 調整とも	1.00	箇所			
	設備用 アルミパネル取付改修		既設アルミ製建具改修 新設アルミ棧, アルミパネルt5	23.00	箇所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	ガラス工事							
	複層ガラス		WD-う防音ドア部 120×1550	1.00	枚			
	型板ガラス		WD-い・え t=2.0 110×100	2.00	枚			
	型板ガラス		t=4.0 2.18㎡以下	0.90	m2			
	網入り磨き板ガラス		t=6.8 2.18㎡以下	19.60	m2			
	磨き板ガラス		t=3.0 2.18㎡以下	3.30	m2			
	ガラス廻りシーリング		シリコン系 5x5程度 片面数量(金建用)	87.60	m			
	ガラス廻りシーリング		シリコン系 5x5程度 片面数量(木建用)	29.20	m			
	ガラスクリーニング		新設ガラス面 片面数量	24.00	m2			
	サッシクリーニング		既設アルミサッシ面 ガラス清掃共	557.00	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	塗装工事							
	【外 部】							
	梁天端(凡例:L) RE吹付		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	58.70	m2			
	梁天端(凡例:N) RE吹付		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	11.70	m2			
	外壁(凡例:C) RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	1,388.00	m2			
	外壁(凡例:N) RE吹付		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	564.00	m2			
	天井(凡例:L) RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	140.00	m2			
	天井(凡例:N) RE吹付		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	19.20	m2			
	天井(凡例:49) RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	2.00	m2			
	天井(凡例:47) EP-G塗装		ケイカル板面 素地ごしらえ共	230.00	m2			
	縦樋 SOP塗替		塩ビ面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	98.00	m			
	縦樋 SOP塗替		鉄面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	14.40	m			
	庇鉄骨下地 SOP塗替		鉄面 素地(既存塗膜除去RB種)共	4.60	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【内 部】							
	床 フローアユートン塗(3回塗)		フローリング面 素地(既存塗膜除去RA種)共	514.00	m2			
	床 UVコーティング塗		塩ビシート面 素地ごしらせ共	598.00	m2			
	床 UVコーティング塗		塩ビシート面 素地ごしらせ共 段型	88.90	m2			
	壁 吹付タイルトップコート塗替		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	1,393.00	m2			
	壁 吹付タイルトップコート塗		石膏ボード面 素地ごしらせ共	114.00	m2			
	壁 SOP塗替		合板面 素地(既存塗膜除去RB種)共	318.00	m2			
	壁 EP-G塗替		クロス面 素地(既存塗膜除去RB種)共	8.50	m2			
	壁 EP-G塗		石膏ボード面 素地ごしらせ共	34.60	m2			
	壁 SOP塗		合板面 素地ごしらせ共	37.30	m2			
	梁型 吹付タイルトップコート塗		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RA種)共	93.50	m2			
	階段段裏 吹付タイルトップコート塗		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	104.00	m2			
	梁型 EP-G塗		石膏ボード面 素地ごしらせ共	7.40	m2			
	天井 EP-G塗		石膏ボード面 素地ごしらせ共	12.10	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	手摺笠木 OSCL塗替		木面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	39.10	m			
	巾木 EP塗替		モルタル面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	2.00	m			
	巾木 SOP塗替		木面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	397.00	m			
	額縁・枠等 SOP塗替		木面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	734.00	m			
	巾木 SOP塗		木面 細巾 素地ごしらえ共	64.70	m			
	額縁・枠等 SOP塗		木面 細巾 素地ごしらえ共	10.40	m			
	カーテンBOX SOP塗替		木面 素地(既存塗膜除去RB種)共	64.40	m2			
	カーテンBOX SOP塗		木面 素地ごしらえ共	4.40	m2			
	消火栓他 SOP塗替		鉄面 文字塗含 素地(既存塗膜除去RB種)共	13.70	m2			
	【建具面】							
	SOP塗替		鉄面 素地(既存塗膜除去RB種)共	162.00	m2			
	SOP塗替		鉄面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	461.00	m			
	SOP塗替		木面 素地(既存塗膜除去RB種)共	194.00	m2			
	SOP塗替		木面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	9.10	m			
	SOP塗		鉄面 細巾 素地ごしらえ共	9.80	m			
	SOP塗		木面 素地ごしらえ共	44.90	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	内外装工事							
	【外 部】							
	軒天 珪酸カルシウム板		タイプ2(ノンアス)0.8FK t6.0 軽鉄面	230.00	m2			
	外壁 クラック補修		外壁面積20%	390.00	m2			
	外壁 高压洗浄		外壁既存塗膜除去	1,388.00	m2			
	【内 部】							
	床 長尺塩ビシート		熱溶接工法 一般床 t2.5	959.00	m2			
	床(スロープ) 長尺塩ビシート		ノンスリップ仕様 熱溶接工法 一般床 t2.5	2.90	m2			
	床 長尺塩ビシート		熱溶接工法 一般床 t2.5 段型	88.90	m2			
	床 タイルカーペット		t6.5	45.40	m2			
	床 OAフロア		H50	45.40	m2			
	ビニル巾木		H60	180.00	m			
	ビニル巾木		H60 ササラ	77.00	m			
	壁 ビニルクロス		合板面	20.80	m2			
	壁(飾り棚) クロス		合板面	4.31	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁(建具面) 掲示クロス張替		合板面 撤去別計上	62.70	m2			
	壁 石膏ボード		PBt12.5+t9.5 軽鉄面	169.00	m2			
	壁 石膏ボード		PBt12.5 軽鉄面	54.30	m2			
	壁 有孔石膏ボード		PBt12.5 軽鉄面	47.10	m2			
	壁 シナ合板		t5.5 目透 軽鉄面	37.30	m2			
	壁 キッチンパネル		t6.0 目地シール共 ボード面	1.80	m2			
	壁 既存合板下地面補修		塗装下地面	318.00	m2			
	天井 岩綿吸音板		t12.0 捨張PBt9.5共 軽鉄面	76.10	m2			
	天井 化粧石膏ボード		t9.5 準不燃 突付 軽鉄面	1,413.00	m2			
	天井 有孔石膏ボード		t9.5	12.10	m2			
	天井(梁型) 石膏ボード		t9.5 GL工法	7.40	m2			
	廻り縁		塩ビ製 突付	1,184.00	m			
	壁(放送室) グラスウール充填		t100	47.10	m2			
	天井(放送室) グラスウール敷込		t100	12.10	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【その他】							
	床 タイルクリーニング			12.00	m2			
	壁 タイルクリーニング		300角 装飾壁タイル	14.80	m2			
	天井点検口		アルミ枠 450角	34.00	箇所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	雑工事							
	高架水槽架台基礎 新設			1.00	式			
	【2F 職員室】							
	上下黒板再取付		2700×1800	1.00	か所			
	ホワイトボード再取付		1800×900	2.00	か所			
	ホワイトボード再取付		670×900	6.00	か所			
	【4F 国際初期指導教室】							
	化粧棚新設		メラミン化粧合板 480×3600×70d	3.00	か所			
	連絡BOX新設		3840×660×1900	1.00	か所			
	カーテン+暗幕再取付		取外し後クリーニング・再取付	397.00	m2			
	カーテン+暗幕新設			7.20	m2			
	ブラインド新設			10.80	m2			
	スクリーンBOX新設		L2700	1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【家 具】							
	普-01.清掃用具入れ		600×450×2000	4.00	台			
	普-02.備品収納棚		800×450×2000	4.00	台			
	普-03.生徒用背面ロッカー(4列4段)		1800×470×1300	8.00	台			
	普-04.生徒用背面ロッカー(3列4段)		1350×470×1300	4.00	台			
	普-05.教師用収納戸棚		1200×450×1500	4.00	台			
	玄-01.展示収納壁		1500×450×2200	2.00	台			
	保-01.コンパクトキッチン		吊棚1200×340×600含 1800×600×900	1.00	組			
	保-02.薬品器械戸棚		1800×600・450×2000	1.00	台			
	保-03.資料・書籍戸棚		1200×600・450×2000	1.00	台			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14	撤去工事							
	【外 部】							
	アスファルト防水撤去		平面	735.00	m2			
	アスファルト防水撤去		立上面 押金物含	56.20	m2			
	鋳鉄製ルーフトレン撤去		φ125	8.00	か所			
	鋳鉄製ルーフトレン(横引)撤去		φ125	2.00	か所			
	外壁 モザイクタイル撤去		45角	595.00	m2			
	天井 ボード張撤去(アスベストラックス)		1枚張 軽鉄下地面	230.00	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		仕上別途	230.00	m2			
	サッシ廻りシーリング撤去			1,104.00	m			
	コンクリートとりこわし		パラペット防水立上アゴ部	4.90	m3			
	コンクリートカッター		t100~150程度 水平 片面数量	149.00	m			
	庇 ビニル波板撤去			2.50	m2			
	高架水槽架台撤去		切離し・撤去・処分・重機損料共	1.00	式			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【内 部】							
	床 長尺塩ビシート撤去			1,014.00	m2			
	床 フェルト+カーペット撤去			26.40	m2			
	床 床タイル貼撤去		100角	1.70	m2			
	床 木製床下地組撤去		合板張共	52.50	m2			
	巾木 巾木撤去		木製	69.90	m			
	壁 クロス張撤去			138.00	m2			
	壁 ボード張撤去		1枚張 軽鉄面 下地別途	15.60	m2			
	壁 合板張撤去		1枚張 軽鉄面 下地別途	195.00	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地撤去		仕上別途	93.10	m2			
	壁 木製間仕切下地撤去		仕上別途	20.00	m2			
	壁 木胴縁組撤去		仕上別途 コンクリート面	5.00	m2			
	壁 壁タイル貼撤去		モザイクタイル	23.20	m2			
	壁 ガラスウール充填撤去		t100	27.70	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 杉桧合板撤去		1枚張 軽鉄下地面	24.20	m2			
	天井 ボード張撤去		1枚張 軽鉄下地面	1,416.00	m2			
	天井 ボード張撤去(アスベストラックス)		1枚張 軽鉄下地面	20.20	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		仕上別途	1,459.00	m2			
	天井 ガラスウール敷撤去		t100	179.00	m2			
	上り框撤去		SUS製 40×110	8.30	m			
	階段ノズリップ金物撤去		SUS製 ゴムタイヤ入	219.00	m			
	カーテンレール撤去		SUS製 ダブル 直付	146.00	m			
	掲示クロス撤去		建具面	62.70	m2			
	木製開口枠撤去		145×25程度	4.90	m			
	鋼製建具撤去		枠扉共 ハツ工	23.00	m2			
	同上 建具周囲モルタルはつり		カッター入れ共	59.50	m			
	木製建具撤去		枠扉共	29.50	m2			
	ガラス撤去		撤去建具付 分別手間	36.50	m2			
	ガラス撤去		ガラスのみ撤去 (撤去および分別手間)	1.50	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集成材棚板撤去		70d	5.20	m2			
	【1F 保健室】							
	流し台撤去		1200×550×800	1.00	か所			
	ガス台撤去		600×550×600	1.00	か所			
	ガスコンロ撤去			1.00	か所			
	フード・フードBOX撤去			1.00	か所			
	掃除具入撤去		500×600×1900	1.00	か所			
	【1F 職員玄関】							
	優勝旗入撤去		1670×410×2435	1.00	か所			
	【1F 生徒昇降口】							
	下足入撤去		2000×640×1800	2.00	か所			
	下足入撤去		2000×340×1800	2.00	か所			
	木製スノコ撤去		450×2000	6.00	か所			
	傘立て撤去		320×800	6.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【1F 倉庫4】							
	流し台撤去		550×1050×850	1.00	か所			
	吊棚撤去		1050×380×700	1.00	か所			
	【2F 湯沸室】							
	流し台撤去		1200×550×900	1.00	か所			
	ガス台撤去		600×550×900	1.00	か所			
	ガスコンロ撤去			1.00	か所			
	吊棚撤去		1200×350×600	1.00	か所			
	フード・フードBOX撤去		600×350×1420	1.00	か所			
	【2F 職員室】							
	上下黒板一時撤去		2700×1800	1.00	か所			
	ホワイトボード一時撤去		1800×900	2.00	か所			
	ホワイトボード一時撤去		670×900	6.00	か所			
	【2F 廊下】							
	連絡箱撤去		1800×900×400	4.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【3F 11A-室】							
	教師戸棚撤去		1200×400×1400	1.00	か所			
	生徒ロッカー撤去		6000×500×1000	1.00	か所			
	掃除具入撤去		1100×500×1900	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【3F 3年学年室】							
	教師戸棚撤去		1200×400×1400	1.00	か所			
	生徒ロッカー撤去		6000×500×1000	1.00	か所			
	掃除具入撤去		1100×500×1900	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	【4F コンピュータ教室】							
	TV吊パイプ撤去			4.00	か所			
	スクリーンBOX撤去		L3600	1.00	か所			
	スクリーンBOX撤去		L2000	1.00	か所			
	【4F 生徒会室】							
	教師戸棚撤去		1200×400×1400	1.00	か所			
	生徒ロッカー撤去		6000×500×1000	1.00	か所			
	掃除具入撤去		1100×500×1900	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【4F 国際初期指導教室】							
	教師戸棚撤去		1200×400×1400	1.00	か所			
	生徒ロッカー撤去		6000×500×1000	1.00	か所			
	掃除具入撤去		1100×500×1900	1.00	か所			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	【4F 廊下】							
	流し台撤去		200×600×800	1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	カーテン+暗幕一時撤去			397.00	m2			
	(発生材運搬積込)							
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 有筋コンクリート類	4.90	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 ガラス及び陶器くず	28.20	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 廃プラスチック類	6.70	m3			
	発生材運搬・積込		管理型廃棄物 ボード等内装類(石膏ボード)	13.60	m3			
	発生材運搬・積込		管理型廃棄物 ボード等内装類(アスベストラックス)	1.50	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 家具類 造作材等 可燃物	36.00	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 家具類 混合廃棄物	4.40	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 金属くず類	1.10	m3			
	発生材運搬・積込		OHPスクリーン	5.00	か所			
	発生材運搬・積込		図掛ハイク	4.00	か所			
	発生材運搬・積込		TV吊ハイク	4.00	か所			
	発生材運搬・積込		スクリーンBOX L3600	1.00	か所			
	発生材運搬・積込		スクリーンBOX L2000	1.00	か所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c-2.	発生材処分							
	発生材処分		安定型廃棄物 有筋コンクリート類	4.90	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 ガラス及び陶器くず	28.20	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 廃プラスチック類	6.70	m3			
	発生材処分		管理型廃棄物 ボード等内装類(石膏ボード)	13.60	m3			
	発生材処分		管理型廃棄物 ボード等内装類(アスベストラックス)	1.50	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 家具類 造作材等 可燃物	36.00	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 家具類 混合廃棄物	4.40	m3			
	発生材処分		OHPスクリーン	5.00	か所			
	発生材処分		図掛パイプ	4.00	か所			
	発生材処分		TV吊パイプ	4.00	か所			
	発生材処分		スクリーンBOX L3600	1.00	か所			
	発生材処分		スクリーンBOX L2000	1.00	か所			
	有価物買取(スクラップ処理費)		安定型廃棄物 軽鉄くず 7.85t/m3	7,834.00	kg			
	有価物買取(スクラップ処理費)		安定型廃棄物 鉄筋くず 7.85t/m3	489.00	kg			
	計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
d	31-37棟_便所改修改修工事							
d-1.	改修工事			1.00	式			
d-2.	発生材処分			1.00	式			
	合計							
	改め計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d-1.	改修工事							
1	直接仮設工事			1.00	式			
2	コンクリート工事			1.00	式			
3	型枠工事			1.00	式			
4	鉄筋工事			1.00	式			
5	防水工事			1.00	式			
6	石工事			1.00	式			
7	金属工事			1.00	式			
8	左官工事			1.00	式			
9	金属製建具工事			1.00	式			
10	塗装工事			1.00	式			
11	内外装工事			1.00	式			
12	雑工事			1.00	式			
13	撤去工事			1.00	式			
	計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事							
	墨出し		複合改修	81.80	m2			
	内部足場		複合改修 脚立足場 並列	81.80	m2			
	養生		内部 複合改修	81.80	m2			
	整理清掃片付		内部 複合改修	81.80	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	コンクリート工事							
	嵩上コンクリート		FC18N/mm2 S15	3.50	m3			
	地上躯体コンクリート		FC21N/mm2 S18	0.20	m3			
	コンクリート打設手間		嵩上 ポンプ打設	3.50	m3			
	コンクリート打設手間		地上躯体 ポンプ打設	0.20	m3			
	コンクリートポンプ圧送費 基本料金		30m3未満/回 圧送費含む	2.00	回			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	型枠工事							
	普通型枠		上部一般	2.60	m2			
	型枠運搬費			2.60	m2			
	小計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	鉄筋工事							
	異形鉄筋		SD295A D10	23.00	kg			
	鉄筋加工組立			1.00	式			
	運搬費			1.00	式			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	防水工事							
	シーリング		面台取合 変成シリコン系 10x10程度	59.30	m			
	小計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	石工事							
	床 汚垂石 御影石		W600 t25 本磨き	8.60	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	金属工事							
	壁 軽量鉄骨壁下地		ライニング下地壁含 W100 @450 捨張り	32.80	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地		W65 @450 捨張り	18.20	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225	81.80	m2			
	天井点検口		アルミ製 450角 額縁タイプ 切込手間、開口補強共	8.00	か所			
	床目地棒		SUS.FB 9×30 補強材共	18.70	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	左官工事							
	床 モルタル金鋺下地補修		張物下地	76.60	m2			
	壁 モルタル金鋺下地補修		塗装下地	44.90	m2			
	小計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	金属製建具工事							
	【トイレブース新設】							
	WD-1 新設		31棟 1F LWC	1.00	か所			
	WD-2 新設		31棟 1F MWC	1.00	か所			
	WD-3 新設		31棟 3F LWC	1.00	か所			
	WD-4 新設		31棟 3F MWC	1.00	か所			
	WD-6 新設		37棟 2・3・4F LWC	3.00	か所			
	WD-7 新設		37棟 2・3・4F MWC	3.00	か所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	塗装工事							
	床 UVコーティング塗		塩ビシート面 素地ごしらえ共	76.60	m2			
	壁 吹付タイルトップコート塗替		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	44.90	m2			
	額縁・枠等 SOP塗替		木面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	54.80	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	内外装工事							
	床 長尺塩ビシート張		熱溶接工法 一般床 t2.5	76.60	m2			
	ビニル巾木		H60	132.00	m			
	壁 化粧珪酸カルシウム板		t6.0 目地シール共 ボード面	310.00	m2			
	壁 化粧板用アルミ製出隅			101.00	m			
	壁 耐水石膏ボード		t12.5 張物下 軽鉄面	70.80	m2			
	壁 耐水石膏ボード		t12.5 張物下 GL工法	240.00	m2			
	天井 化粧石膏ボード張		t9.5 準不燃 突付 軽鉄面	81.80	m2			
	廻縁 廻り縁		塩ビ製 突付	139.00	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12	雑工事							
	各階 便所 ライニング面台新設		メラミンポストフォーム W100xD18.8程度 R面取	14.20	m			
	各階 便所 ライニング面台新設		メラミンポストフォーム W150xD18.8程度 R面取	8.40	m			
	各階 便所 ライニング面台新設		メラミンポストフォーム W230xD18.8程度 R面取	2.00	m			
	各階 便所 ライニング面台新設		メラミンポストフォーム W350xD18.8程度 R面取	3.60	m			
	ライニング補強材		小便器	9.00	か所			
	ライニング補強材		手洗い	10.00	か所			
	ライニング補強材		SK	3.00	か所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13	撤去工事							
	コンクリートとりこわし		地上部 RC造	0.40	m3			
	コンクリートとりこわし		スラブ 和便器撤去	0.20	m3			
	コンクリートカッター		t100～150程度 水平 片面数量	14.20	m			
	コンクリートカッター		t100～150程度 水直 片面数量	7.10	m			
	床 長尺塩ビシート撤去			31.40	m2			
	床 床タイル貼撤去		モザイクタイル	50.40	m2			
	巾木 巾木撤去		木製	119.00	m			
	壁 床タイル貼撤去		モザイクタイル	247.00	m2			
	壁 コンクリートブロック壁下地撤去		ライニング下地 t100程度	24.80	m2			
	床見切撤去		SUS床目地棒	14.10	m			
	床見切撤去		テラゾーブロック 100x30程度	6.20	m			
	ライニング面台撤去		テラゾーブロック 100x25程度	20.80	m			
	ライニング面台撤去		テラゾーブロック 330x25程度	1.00	m			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 ボード張撤去(アスベストラックス)		1枚張 軽鉄下地面	81.80	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		仕上別途	81.80	m2			
	トイレブース撤去			65.20	m2			
	(発生材運搬積込)							
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 有筋コンクリート類	0.50	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 コンクリート2次製品	2.50	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 ガラス及び陶器くず	1.90	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 廃プラスチック類	0.10	m3			
	発生材運搬・積込		管理型廃棄物 ボード等内装類(アスベストラックス)	0.50	m3			
	発生材運搬・積込		管理型廃棄物 家具類 造作材等 可燃物	0.20	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 家具類 混合廃棄物	2.60	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 金属くず類	0.10	m3			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d-2.	発生材処分							
	発生材処分		安定型廃棄物 有筋コンクリート類	0.50	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 コンクリート2次製品	2.50	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 ガラス及び陶器くず	1.90	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 廃プラスチック類	0.10	m3			
	発生材処分		管理型廃棄物 ホート等内装類(アスベストラックス)	0.50	m3			
	発生材処分		管理型廃棄物 家具類 造作材等 可燃物	0.20	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 家具類 混合廃棄物	2.60	m3			
	有価物買取(スクラップ処理費)		安定型廃棄物 軽鉄くず 7.85t/m3	289.00	kg			
	有価物買取(スクラップ処理費)		安定型廃棄物 鉄筋くず 7.85t/m3	49.00	kg			
	計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
e	32棟_昇降口棟改修工事							
e-1.	改修工事			1.00	式			
e-2.	発生材処分			1.00	式			
	合計							
	改め計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e-1.	改修工事							
1	直接仮設工事			1.00	式			
2	防水工事			1.00	式			
3	金属工事			1.00	式			
4	左官工事			1.00	式			
5	ガラス工事			1.00	式			
6	塗装工事			1.00	式			
7	内外装工事			1.00	式			
8	雑工事			1.00	式			
9	撤去工事			1.00	式			
	計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事							
	墨出し		複合改修	165.00	m2			
	外部足場		改修工事用(W900 3ヶ月) 枠組本足場(手摺先行)	578.00	m2			
	外部足場		軒天 改修工事用 枠組本足場 H≤4000	234.00	m2			
	内部足場		壁改修 脚立足場 直列	55.80	m			
	養生シート張		外部 養生シート張	578.00	m2			
	安全手摺		枠組本足場用	110.00	m			
	養生費		外部 防水屋根改修	139.00	m2			
	養生費		外部 複合改修	455.00	m2			
	養生費		内部 複合改修	165.00	m2			
	整理清掃片付		外部 防水屋根改修	139.00	m2			
	整理清掃片付		外部 複合改修	455.00	m2			
	整理清掃片付		内部 複合改修	165.00	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	防水工事							
	【外 部】							
	シート防水(平面)		塩ビ系	139.00	m2			
	シート防水(立上面)		塩ビ系	12.80	m2			
	防水押金物		既製品 シーリング共	50.90	m			
	塗膜防水		梁上・庇等	32.76	m2			
	建具廻り シーリング打替え		既存シーリング撤去部下地処理含 変成シリコン系 15x10	66.00	m			
	小計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	金属工事							
	【外部】							
	鋳鉄製ルーフトレン		シート防水用 φ100 堅引	2.00	か所			
	軽量鉄骨天井下地		25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300	25.40	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	左官工事							
	【外 部】							
	床 モルタル金鍍下地補修		シート防水下地	139.00	m2			
	床 モルタル金鍍下地補修		塗膜防水下地	30.30	m2			
	梁・手摺天端 モルタル金鍍下地補修		塗膜防水下地	30.10	m2			
	壁 モルタル金鍍下地補修		シート防水(立上)下地	12.80	m2			
	外壁 モルタル金鍍下地補修			346.00	m2			
	天井(凡例:C) モルタル金鍍下地補修			97.20	m2			
	【内 部】							
	床 モルタル金鍍下地補修		張物下地	91.40	m2			
	巾木 モルタル金鍍下地補修		塗装下地 細巾	30.20	m			
	壁 モルタル金鍍下地補修		塗装下地	53.20	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	塗装工事							
	【外 部】							
	外壁 RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	346.00	m2			
	手摺天端等 RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	27.70	m2			
	天井(凡例:C) RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	97.20	m2			
	天井(凡例:47) EP-G塗装		ケイカル板面 素地ごしらえ共	25.40	m2			
	縦樋 SOP塗替		塩ビ面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	13.10	m			
	縦樋 SOP塗替		鉄面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	1.80	m			
	渡り廊下鉄骨下地 SOP塗替		鉄面 素地(既存塗膜除去RB種)共	88.50	m2			
	スチール手摺 SOP塗替		鉄面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	136.00	m			
	【内 部】							
	床 UVコーティング塗		塩ビシート面 素地ごしらえ共	91.40	m2			
	壁 吹付タイルトップコート塗替		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	53.20	m2			
	巾木 VP塗替		モルタル面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	30.20	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	内外装工事							
	【外 部】							
	軒天 珪酸カルシウム板張		タイプ2(ノンアス)0.8FK t6.0 軽鉄面	25.40	m2			
	外壁 クラック補修		外壁面積20%	74.80	m2			
	外壁 高压洗浄		外壁既存塗膜除去	374.00	m2			
	軒天 高压洗浄		軒天既存塗膜除去	91.20	m2			
	【その他】							
	内部 床タイルクリーニング			57.60	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	撤去工事							
	【外 部】							
	アスファルト防水撤去		平面	139.00	m2			
	アスファルト防水撤去		立上面 押金物含	12.80	m2			
	鋳鉄製ルーフトレン撤去		φ125	2.00	か所			
	天井 ボード張撤去(アスベストラックス)		1枚張 軽鉄下地面	25.40	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		仕上別途	25.40	m2			
	サッシ廻りシーリング撤去			66.00	m			
	【内 部】							
	床 長尺塩ビシート撤去			92.20	m2			
	掲示板一時撤去		1800×1550	1.00	か所			
	(発生材運搬積込)							
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 廃プラスチック類	0.60	m3			
	発生材運搬・積込		管理型廃棄物 ボード等内装類(アスベストラックス)	0.20	m3			
	発生材運搬・積込		安定型廃棄物 金属くず類	0.10	m3			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
e-2.	発生材処分							
	発生材処分		安定型廃棄物 廃プラスチック類	0.60	m3			
	発生材処分		管理型廃棄物 ボード等内装類(アスベストラックス)	0.20	m3			
	発生材処分		安定型廃棄物 金属くず類	0.10	m3			
	有価物買取(スクラップ処理費)		安定型廃棄物 軽鉄くず 7.85t/m3	100.00	kg			
	計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
f	39棟_特別教室棟改修工事							
f-1.	改修工事			1.00	式			
f-2.	発生材処分			1.00	式			
	合 計							
	改め計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
f-1.	改修工事							
1	直接仮設工事			1.00	式			
2	防水工事			1.00	式			
3	金属工事			1.00	式			
4	左官工事			1.00	式			
5	ガラス工事			1.00	式			
6	塗装工事			1.00	式			
7	内外装工事			1.00	式			
8	雑工事			1.00	式			
9	撤去工事			1.00	式			
	計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事							
	墨出し		複合改修	244.00	m2			
	外部足場		改修工事用(W900 3ヶ月) 枠組本足場(手摺先行)	431.00	m2			
	外部足場		軒天 改修工事用 枠組本足場 H≤4000	79.10	m2			
	外部足場		渡り廊下 改修工事用 枠組本足場 H≤4000	32.90	m2			
	内部足場		複合改修 脚立足場 並列	232.00	m2			
	内部足場		複合改修 トップライト部 棚足場	11.60	m2			
	養生シート張		外部 養生シート張	431.00	m2			
	安全手摺		枠組本足場用	102.00	m			
	養生費		外部 防水屋根改修	392.00	m2			
	養生費		外部 複合改修	283.00	m2			
	養生費		渡り廊下 塗装改修	32.90	m2			
	養生費		内部 複合改修	244.00	m2			
	整理清掃片付		外部 防水屋根改修	392.00	m2			
	整理清掃片付		外部 複合改修	283.00	m2			
	整理清掃片付		渡り廊下 塗装改修	32.90	m2			
	整理清掃片付		内部 複合改修	244.00	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	金属工事							
	【外 部】							
	アルミ笠木新設		RFハﾟラハﾟット 既製品 W180程度	134.00	m			
	同上コーナー加工		90°	7.00	か所			
	鋳鉄製ルーフトレン		シート防水用 φ100 縦引	8.00	か所			
	鋳鉄製ルーフトレン		シート防水用 φ100 横引	2.00	か所			
	【内 部】							
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.0m未満 下地張りなし @225	232.00	m2			
	天井点検口		アルミ製 450角 額縁タイプ 切込手間、開口補強共	1.00	か所			
	ピクチャーレール		フック・吊ワイヤーL1000×4ヶ共 L3600	2.00	か所			
	カーテンレール		SUS製 ダブル	54.60	m			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	左官工事							
	【外 部】							
	床 モルタル金鍍下地補修		シート防水下地	392.00	m2			
	床 モルタル金鍍下地補修		塗膜防水下地	1.00	m2			
	壁 モルタル金鍍下地補修		シート防水(立上)下地	66.20	m2			
	外壁(凡例:C) モルタル金鍍下地補修			330.00	m2			
	天井(凡例:C) モルタル金鍍下地補修			106.00	m2			
	【内 部】							
	床 モルタル金鍍下地補修		張物下地	73.70	m2			
	巾木 モルタル金鍍下地補修		塗装下地 細巾	23.70	m			
	壁 モルタル金鍍下地補修		塗装下地	161.00	m2			
	壁 モルタル金鍍下地補修		トップライト側面 塗装下地	31.30	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	ガラス工事							
	サッシクリーニング		既設アルミサッシ面 ガラス清掃共	129.00	m2			
	小計							

番号	名称	材質	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	塗装工事							
	【外部】							
	外壁(凡例:C) RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	330.00	m2			
	天井(凡例:C) RE吹付		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RB種)共	106.00	m2			
	縦樋 SOP塗替		塩ビ面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	25.80	m			
	縦樋 SOP塗替		鉄面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	28.80	m			
	渡り廊下鉄骨下地 SOP塗替		鉄面 素地(既存塗膜除去RB種)共	35.70	m2			
	縦樋 SOP塗替		塩ビ面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	2.30	m			
	縦樋 SOP塗替		鉄面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	1.80	m			
	軒樋 SOP塗替		鉄面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	9.40	m			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【内 部】							
	床 フローエートン塗(3回塗)		フローリング面 素地(既存塗膜除去RA種)共	173.00	m2			
	壁 吹付タイルトップコート塗替		モルタル面 素地(既存塗膜除去RB種)共	161.00	m2			
	壁 吹付タイルトップコート塗		PB面 素地(既存塗膜除去RB種)共	8.90	m2			
	壁 SOP塗替		合板面 素地(既存塗膜除去RB種)共	3.00	m2			
	壁 SOP塗		PB面 素地(既存塗膜除去RB種)共	9.30	m2			
	トップライト内壁 吹付タイルトップコート塗		コンクリート面 素地(既存塗膜除去RA種)共	31.30	m2			
	梁型 SOP塗替		合板面 素地(既存塗膜除去RB種)共	32.70	m2			
	巾木 VP塗替		モルタル面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	23.70	m			
	巾木 SOP塗替		木面 細巾 素地(既存塗膜除去RB種)共	54.60	m			
	カーテンBOX SOP塗替		木面 素地(既存塗膜除去RB種)共	27.30	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	内外装工事							
	【外 部】							
	外壁 クラック補修		外壁面積20%	66.00	m2			
	外壁 高压洗浄		外壁既存塗膜除去	330.00	m2			
	軒天 高压洗浄		軒天既存塗膜除去	106.00	m2			
	【内 部】							
	壁 既存石膏ボード下地面補修		塗装下地面	18.20	m2			
	壁 既存合板下地面補修		塗装下地面	3.00	m2			
	天井 化粧石膏ボード		t9.5 準不燃 突付 軽鉄面	232.00	m2			
	廻り縁		塩ビ製 突付	222.00	m			
	天井点検口		アルミ枠 450角	3.00	箇所			
	設備用 アルミパネル取付改修		既設アルミ製建具改修 新設アルミ棧, アルミパネルt5	3.00	箇所			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	雑工事							
	【金工室・機械コーナー】							
	黒板再取付		3600×1200	1.00	か所			
	掲示板再取付		2600×1200	1.00	か所			
	【木工室・機械コーナー】							
	黒板再取付		3600×1200	1.00	か所			
	掲示板再取付		2600×1200	1.00	か所			
	カーテン+暗幕再取付		取外し後クリーニング・再取付	139.00	m2			
	小計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	撤去工事							
	【外 部】							
	アスファルト防水撤去		平面	392.00	m2			
	アスファルト防水撤去		立上面 押金物含	66.20	m2			
	鋳鉄製ルーフトレン撤去		φ100	8.00	か所			
	鋳鉄製ルーフトレン(横引)撤去		φ100	2.00	か所			
	パラペット天端 モルタル笠木撤去		225×35	134.00	m2			
	サッシ廻りシーリング撤去			251.00	m			
	【内 部】							
	床 塗床撤去			73.70	m2			
	天井 ボード張撤去		1枚張 軽鉄下地面	263.00	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		仕上別途	263.00	m2			
	カーテンレール撤去		SUS製 ダブル 直付	54.60	m			
	カーテン+暗幕一時撤去			139.00	m2			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【金工室・機械コーナー】							
	黒板一時撤去		3600×1200	1.00	か所			
	掲示板一時撤去		2600×1200	1.00	か所			
	教師用工作台撤去		1800×900×800	1.00	台			
	生徒用工作台撤去		1800×900×760	8.00	台			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			
	【木工室・機械コーナー】							
	黒板一時撤去		3600×1200	1.00	か所			
	掲示板一時撤去		2600×1200	1.00	か所			
	教師用工作台撤去		1800×900×800	1.00	台			
	生徒用工作台撤去		1800×900×760	8.00	台			
	OHP吊り金具撤去			1.00	か所			
	図掛け金具撤去			1.00	か所			

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	プレハブ部室倉庫棟設置工事							
	基礎工事		ベタ基礎工法	1.00	式			
	プレハブ体育器具用倉庫		淀川製鋼：SOB-11457JD 同等品以上 W11,450×D5,719×H2,760(min)	1.00	棟			
	プレハブ体育器具・陸上部器具倉庫		淀川製鋼：SOB-11457JD 同等品以上 W11,450×D5,719×H2,760(min)	1.00	棟			
	プレハブ部活動器具倉庫		淀川製鋼：SOB-11457JD 同等品以上 W11,450×D5,719×H2,760(min)	1.00	棟			
	小 計							

番号	名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
II	共通仮設積上げ分							
	工事中仮囲い		成型鋼板 H3.0m 約17ヶ月	267.00	m			
	工事中仮囲い		成型鋼板 H3.0m 約12ヶ月	118.00	m			
	工事中仮囲い		成型鋼板 H3.0m 約7ヶ月	297.00	m			
	伸縮ゲート		W6.0 約17ヶ月	3.00	箇所			
	伸縮ゲート		W6.0 約12ヶ月	1.00	箇所			
	工事中敷き鉄板		t22 約17ヶ月	935.00	m ²			
	工事中敷き鉄板		t22 約12ヶ月	481.00	m ²			
	工事中敷き鉄板		t22 約7ヶ月	237.00	m ²			
	揮発性有機化合物の室内測定費			1.00	式			別紙1
	合 計							
	改め計							

特記仕様書
(条件明示)

工事名 可児市立蘇南中学校校舎大規模改造工事（建築工事）

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。

なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目	明示事項	制約条件等
工 程	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 関連する別途発注工事あり	<input checked="" type="checkbox"/> A. 工種（電気設備工事、機械設備工事） <input checked="" type="checkbox"/> B. 期間（R2.7 ～ R4.3）
	<input type="checkbox"/> 2. 他機関協議による工程条件あり	<input type="checkbox"/> A. 工種（ ） <input type="checkbox"/> B. 期間（ ～ ）
	<input checked="" type="checkbox"/> 3. 他機関との協議状況	<input checked="" type="checkbox"/> A. 協議済機関及び内容（蘇南中学校） <input type="checkbox"/> B. 未協議機関及び内容（ ）
	<input type="checkbox"/> 4. 占用許可状況（ ）	<input type="checkbox"/> A. 許可済 <input type="checkbox"/> B. 申請中
	<input checked="" type="checkbox"/> 5. 建築確認	<input type="checkbox"/> A. 許可済 <input type="checkbox"/> B. 申請中 ※別途 工事監理委託による
	<input type="checkbox"/> 6. 河川区域、保全区域内作業あり	<input type="checkbox"/> A. 許可済 <input type="checkbox"/> B. 申請中
	<input type="checkbox"/> 7. 文化財協議（文化財課）	<input type="checkbox"/> A. 協議済内容（ ） <input type="checkbox"/> B. 未協議内容（ ）
	<input checked="" type="checkbox"/> 8. その他	<input checked="" type="checkbox"/> A. その他（中学校運営に支障がないよう配慮すること）
用 地	<input type="checkbox"/> 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	<input type="checkbox"/> A. 区間（NO. ～ NO.） <input type="checkbox"/> B. 着工見込時期（ ） <input type="checkbox"/> C. 内容（ ）
	<input type="checkbox"/> 2. 工事用地の未買収	<input type="checkbox"/> A. 場所（ ） <input type="checkbox"/> B. 処理の見込み時期（ ） <input type="checkbox"/> C. 未買収地への立ち入り可否（ ）
	<input type="checkbox"/> 3. 仮設ヤードの有無	<input type="checkbox"/> A. 官有地 <input type="checkbox"/> B. 民有地 <input type="checkbox"/> C. その他（ ） <input type="checkbox"/> D. 別途協議
	<input type="checkbox"/> 4. その他	<input type="checkbox"/> A. その他（ ）
公 害 対 策	<input type="checkbox"/> 1. 施工方法の制限あり	<input checked="" type="checkbox"/> A. 騒音（中学校運営に支障がないよう配慮すること） <input checked="" type="checkbox"/> B. 振動（中学校運営に支障がないよう配慮すること） <input type="checkbox"/> C. 水質（ ） <input type="checkbox"/> D. その他（ ）
	<input checked="" type="checkbox"/> 2. 事業損失防止に関する調査あり	<input type="checkbox"/> A. 調査の項目（ ）
	<input type="checkbox"/> 3. 環境影響調査あり	<input type="checkbox"/> A. 生物・植物調査あり
	<input type="checkbox"/> 4. その他	<input type="checkbox"/> A. アスベスト含有材あり <input type="checkbox"/> B. フロン回収あり <input type="checkbox"/> C. その他（ ）
安 全 対 策	<input type="checkbox"/> 1. 交通規制あり	<input type="checkbox"/> A. 全面通行止め <input type="checkbox"/> B. 片側通行止め <input type="checkbox"/> C. 時間制限あり（ ）
	<input type="checkbox"/> 2. 通学路あり	<input type="checkbox"/> A. 迂回路あり <input type="checkbox"/> B. 仮設歩道必要
	<input type="checkbox"/> 2. 交通整理員	<input type="checkbox"/> A. 区間（NO. ～ ） 配置人員 人/日 <input type="checkbox"/> B. 区間（NO. ～ ） 配置人員 人/日 <input type="checkbox"/> C. 区間（NO. ～ ） 配置人員 人/日 <input type="checkbox"/> D. 交替要員あり
	<input type="checkbox"/> 3. 鉄道等の近接作業制限あり	<input type="checkbox"/> A. 工法制限あり（ ） <input type="checkbox"/> B. 作業時間制限あり（ ）
	<input type="checkbox"/> 4. バス路線（運行者との協議）	<input type="checkbox"/> A. 協議済内容（ ） <input type="checkbox"/> B. 未協議内容（ ）
	<input checked="" type="checkbox"/> 5. その他	<input checked="" type="checkbox"/> A. その他（学校敷地内通行注意）
工 事 用 道 路	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 一般道路（搬入路）の使用制限	<input type="checkbox"/> A. 搬入経路指定あり <input checked="" type="checkbox"/> B. 時間帯制限あり
	<input type="checkbox"/> 2. 仮設道路の設置条件あり	<input type="checkbox"/> A. 一般交通供用あり <input type="checkbox"/> B. 安全施設必要（ ） <input type="checkbox"/> C. 路面工（ ） <input type="checkbox"/> D. 工事完了後存続又は撤去（ ） <input type="checkbox"/> E. 構造（ ） <input type="checkbox"/> F. 用地（借地） <input type="checkbox"/> G. 用地（公用地） <input type="checkbox"/> H. 用地（その他）
	<input type="checkbox"/> 3. その他	<input type="checkbox"/> A. その他（ ）
指 定 仮 設 備	<input type="checkbox"/> 1. 仮設物の指定又は一部指定あり	<input type="checkbox"/> A. 工種（ ）
	<input type="checkbox"/> 2. 仮設構造物の転用、兼用あり	<input type="checkbox"/> A. 工種（ ） <input type="checkbox"/> B. 内容（ ）
	<input type="checkbox"/> 3. その他	<input type="checkbox"/> A. その他（ ）

明示項目	明示事項	制約条件等
建設発生土物係 建設（産業）廃棄関	<input type="checkbox"/> 1. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [場所が未確定]	<input type="checkbox"/> A. 運搬距離 (Km) <input type="checkbox"/> B. 投棄料計上あり <input type="checkbox"/> C. 整地（押土、敷均、締固等）必要 <input type="checkbox"/> D. 整地（押土）必要
	<input type="checkbox"/> 2. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [自工事へ流用]	<input type="checkbox"/> A. 盛土、埋戻 <input type="checkbox"/> B. ストックヤード利用あり () <input type="checkbox"/> C. 仮置場必要 () <input type="checkbox"/> D. 運搬距離 (Km) <input type="checkbox"/> E. 仮置場の用地借上費計上あり
	<input type="checkbox"/> 3. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [他工事へ流用、または処分地指定]	<input type="checkbox"/> A. 場所 () <input type="checkbox"/> B. 盛土、埋戻 <input type="checkbox"/> C. 整地（押土、敷き均し、転圧）あり <input type="checkbox"/> D. ストックヤード利用あり () <input type="checkbox"/> E. 仮置場必要 () <input type="checkbox"/> F. 運搬距離 (Km) <input type="checkbox"/> G. 仮置場の用地借上費計上あり <input type="checkbox"/> H. 処分料計上あり
	<input type="checkbox"/> 4. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [他工事からの流用]	<input type="checkbox"/> A. 他工事名 () <input type="checkbox"/> B. 請負者運搬あり（運搬距離 Km） <input type="checkbox"/> C. 盛土、埋め戻し <input type="checkbox"/> D. ストックヤード利用あり () <input type="checkbox"/> E. 仮置場必要 () <input type="checkbox"/> F. 仮置場の用地借上費計上あり
	<input type="checkbox"/> 5. 産業廃棄物の処理条件あり [特別管理産業廃棄物]	<input type="checkbox"/> A. 種類 () <input type="checkbox"/> B. 場所 () <input type="checkbox"/> C. 中間処理施設までの運搬距離 (Km) <input type="checkbox"/> D. 処理費計上あり
	<input type="checkbox"/> 6. 浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	<input type="checkbox"/> A. 槽内洗浄必要 <input type="checkbox"/> B. 可児市環境課と打合せの必要あり
	<input checked="" type="checkbox"/> 7. 「可児市が発注する公共工事から発生する産業廃棄物適正処理について」に基づく提出・提示書類あり	<input checked="" type="checkbox"/> A. 産業廃棄物管理票（マニフェスト） <input checked="" type="checkbox"/> B. 建設発生土処理地の関係図書 <input checked="" type="checkbox"/> C. コプリス
工事支障物件	<input type="checkbox"/> 1. 占用支障物件あり（電気）	<input type="checkbox"/> A. 移設時期（R 年 月頃） <input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）
	<input type="checkbox"/> 2. 占用支障物件あり（電話）	<input type="checkbox"/> A. 移設時期（R 年 月頃） <input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）
	<input type="checkbox"/> 3. 占用支障物件あり（水道）	<input type="checkbox"/> A. 移設時期（R 年 月頃） <input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）
	<input type="checkbox"/> 4. 占用支障物件あり（下水道）	<input type="checkbox"/> A. 移設時期（R 年 月頃） <input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）
	<input type="checkbox"/> 5. 占用支障物件あり（ガス）	<input type="checkbox"/> A. 移設時期（R 年 月頃） <input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）
	<input type="checkbox"/> 6. 占用支障物件あり（マンホール蓋、仕切り弁蓋等）	<input type="checkbox"/> A. 管理者による高さ調整 () <input type="checkbox"/> B. 請負者による高さ調整 ()
	<input type="checkbox"/> 7. 占用支障物件あり（その他）	<input type="checkbox"/> A. 移設時期 () <input type="checkbox"/> B. 移設時期（別途協議）
	<input type="checkbox"/> 8. その他	<input type="checkbox"/> A. その他 ()
排水工関係	<input type="checkbox"/> 1. 濁水、湧水処理条件あり	<input type="checkbox"/> A. 方法 ()
	<input type="checkbox"/> 2. その他	<input type="checkbox"/> A. その他 ()
再生材使用及び溶融スラグ	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 再生材使用指定あり	<input checked="" type="checkbox"/> A. RC <input type="checkbox"/> B. アスファルト再生合材（30%再生） <input type="checkbox"/> C. アスファルト再生合材（100%再生） <input type="checkbox"/> D. 溶融スラグ使用あり () <input type="checkbox"/> E. 再生材を使用できない場合別途協議
	<input type="checkbox"/> 2. その他	<input type="checkbox"/> A. その他 ()
その他	<input type="checkbox"/> 1. 現場発生材あり	<input type="checkbox"/> A. 品名 () <input type="checkbox"/> B. 納入場所 ()
	<input type="checkbox"/> 2. 支給材あり	<input type="checkbox"/> A. 品名 () <input type="checkbox"/> B. 引渡し場所 ()
	<input type="checkbox"/> 3. イメージアップあり	<input type="checkbox"/> A. 仮設費 () <input type="checkbox"/> B. 安全費 () <input type="checkbox"/> C. 営繕費 () <input type="checkbox"/> D. 特別なイメージアップ ()
	<input checked="" type="checkbox"/> 4. 「可児市工事情質証明実施要領」該当あり	<input checked="" type="checkbox"/> A. 品質証明員の配置あり
	<input type="checkbox"/> 5. その他	<input type="checkbox"/> A. その他 ()

