



		課長	係長	検算	設計

事業年度	令和3年度
事業種別	
工事番号	街工-2

工事名 令和3年度 可児駅前線道路整備工事

可児市 建設部 都市整備課

位置図



件名	令和3年度 可児駅前線道路整備工事		
施工場所	可児市 広見 地内		
金額	円	内消費税相当額	円
理由			
可児市の玄関口として整備を進めている都市計画道路可児駅前線の良好な景観形成と防災機能の向上を目的として道路整備工事を実施する。			
概要			
区画線工 N=1 式 道路附属物工 ・視覚障害者誘導シート 300*300 N=1 式 ・車止め工 N=4 基 ・歩車道境界ブロック L=3m ・薄層カー舗装工 A=60m ² ・防護柵設置工 Gp-Cp-3E N=1 式 撤去工 N=1 式 仮設工 N=1 式			
特記仕様書			
1. 一般事項 (1) 受注者は、工事請負契約書、公園緑地工事共通仕様書（国土交通省）、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）、可児市建設工事共通仕様書、及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 (2) 受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。 (3) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。 2. 建設副産物有効利用及び適正処理について (1) 受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 (2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。ただし、建設発生土が 100m³ 未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。			

3. 使用材料

(1) 生コンクリートについて

本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/㎓以上）については 55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21N/㎓以下）については 60%以下、均しコンクリートについては 60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

4. 工事施工について

- (1) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないように努めること。
- (2) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

5. 工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

6. ワンデーレスポンスの取組について

- (1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
- (2) 実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。
- (3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。
- (4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

7. 電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

8. 暴力団等による不当介入における通報義務について

- (1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成 22 年可児市訓令甲第 47 号）に定める様式第 9 号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。
- (2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

9. 現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が3,500万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

10. 可児市公共基準点の保全について

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋳を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう十分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

11. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

12. 本工事の施工時期について

本工事は、岐阜県警察本部発注の信号機設置工事と施工時期を合わせる必要があるため、施工時期を調整する事。(9月～11月頃に施工予定)

特記仕様書 (条件明示)

工事名 令和3年度 可児駅前線道路整備工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目	明示事項	制約条件等
工 程	☐ 1. 関連する別途発注工事あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☒ 2. 他機関協議による工程条件あり	☒ A. 工種 (岐阜県警察本部 信号機設置工事) ☒ B. 期間 (令和3年9月 ~ 令和3年11月)
	☒ 3. 他機関との協議状況	☒ A. 協議済機関及び内容 (岐阜県可茂土木事務所 施行同意) ☐ B. 未協議機関及び内容 ()
	☐ 4. 占用許可状況 (河川法第55条)	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 5. 建築確認	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 6. 河川区域、保全区域内作業あり	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 7. 文化財協議 (文化財課)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☐ 8. 施工時期	☐ A. 施工時期 ()
	☐ 9. その他	☐ A. その他 ()
用 地	☐ 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	☐ A. 区間 (No. ~ No.) ☐ B. 着工見込時期 () ☐ C. 内容 ()
	☐ 2. 工事用地の未買収	☐ A. 場所 () ☐ B. 処理の見込み時期 () ☐ C. 未買収地への立ち入り可否 ()
	☐ 3. 仮設ヤードの有無	☐ A. 官有地 ☐ B. 民有地 ☐ C. その他 () ☐ D. 別途協議
	☐ 4. その他	☐ A. その他 ()
公 害 対 策	☐ 1. 施工方法の制限あり	☐ A. 騒音 () ☐ B. 振動 () ☐ C. 水質 () ☐ D. その他 ()
	☐ 2. 事業損失防止に関する調査あり	☐ A. 調査の項目 ()
	☐ 3. 環境影響調査あり	☐ A. 生物・植物調査あり
	☐ 4. 土壌汚染対策法に関する届出	☐ A. 届出済 (3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで)
	☐ 5. その他	☐ A. アスベスト含有材あり ☐ B. フロン回収あり ☐ C. その他 ()
安 全 対 策	☒ 1. 交通規制あり	☐ A. 全面通行止め ☒ B. 片側通行止め ☐ C. 時間制限あり ()
	☐ 2. 通学路あり	☐ A. 迂回路あり ☐ B. 仮設歩道必要
	☒ 3. 交通整理員	☒ A. 区間 (区画線工) 配置人員 3 人/日 ☐ B. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☐ C. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☒ D. 交替要員あり
	☐ 4. 鉄道等の近接作業制限あり	☐ A. 工法制限あり () ☐ B. 作業時間制限あり ()
	☐ 5. バス路線 (運行者との協議)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☐ 6. その他	☐ A. その他 ()
工 事 用 道 路	☐ 1. 一般道路 (搬入路) の使用制限	☐ A. 搬入経路指定あり ☐ B. 時間帯制限あり
	☐ 2. 仮設道路の設置条件あり	☐ A. 一般交通供用あり ☐ B. 安全施設必要 () ☐ C. 路面工 () ☐ D. 工事完了後存続又は撤去 () ☐ E. 構造 () ☐ F. 用地 (借地) ☐ G. 用地 (公用地) ☐ H. 用地 (その他)
	☐ 3. その他	☐ A. その他 ()
指 定 仮 設 備	☐ 1. 仮設物の指定又は一部指定あり	☐ A. 工種 ()
	☐ 2. 仮設構造物の転用、兼用あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 内容 ()
	☐ 3. その他	☐ A. その他 ()

明示項目	明示事項	制約条件等	
建設発生土 建設（産業）廃棄物 関係	☒ 1. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [場所が未確定]	☒ A. 運搬距離（8.0 km） ☐ B. 投棄料計上あり ☐ C. 整地（押土、敷均、締固等）必要 ☒ D. 整地（押土）必要	
	☐ 2. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [自工事へ流用]	☐ A. 盛土、埋戻 ☐ B. スtockヤード利用あり（ ☐ C. 仮置場必要（ ☐ D. 運搬距離（km） ☐ E. 仮置場の用地借上費計上あり	
	☐ 3. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [他工事へ流用、または処分地指定]	☐ A. 場所（ ☐ B. 盛土、埋戻 ☐ C. 整地（押土、敷き均し、転圧）あり ☐ D. スtockヤード利用あり（ ☐ E. 仮置場必要（ ☐ F. 運搬距離（km） ☐ G. 仮置場の用地借上費計上あり ☐ H. 処分料計上あり	
	☐ 4. 発生土砂等の有効利用、適正処理あり [他工事からの流用]	☐ A. 他工事名（ ☐ B. 請負者運搬あり（運搬距離 km） ☐ C. 盛土、埋め戻し ☐ D. スtockヤード利用あり（ ☐ E. 仮置場必要（ ☐ F. 仮置場の用地借上費計上あり	
	☐ 5. 産業廃棄物の処理条件あり [特別管理産業廃棄物]	☐ A. 種類（ ☐ B. 場所（ ☐ C. 中間処理施設までの運搬距離（km） ☐ D. 処理費計上あり	
	☐ 6. 浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	☐ A. 槽内洗浄必要 ☐ B. 可見市環境課と打合せの必要あり	
	☒ 7. 「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり	☐ A. 産業廃棄物管理票（マニフェスト） ☒ B. 建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書 ☒ C. コブリス ☐ D. 廃棄物処理委託契約、許可書	
	工事支障物件 関係	☐ 1. 占用支障物件あり（電気）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
		☐ 2. 占用支障物件あり（電話）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
		☐ 3. 占用支障物件あり（水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
☐ 4. 占用支障物件あり（下水道）		☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）	
☐ 5. 占用支障物件あり（ガス）		☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）	
☐ 6. 占用支障物件あり（マンホール蓋、仕切り弁蓋等）		☐ A. 管理者による高さ調整（ ☐ B. 請負者による高さ調整（ ☐ C. 調整方法（ ☐ D. 調整時期（ ☐ E. 調整費用（	
☐ 7. 占用支障物件あり（その他）		☐ A. 移設時期（ ☐ B. 移設時期（別途協議）	
☐ 8. その他		☐ A. その他（ ☐ B. その他（	
排水工関係 係	☐ 1. 濁水、湧水処理条件あり	☐ A. 方法（ ☐ B. 処理費用（	
	☐ 2. その他	☐ A. その他（ ☐ B. その他（	
再生材使用 関係	☐ 1. 再生材使用指定あり	☐ A. RC ☐ B. アスファルト再生合材（30%再生） ☐ C. アスファルト再生合材（100%再生） ☐ D. 再生材を使用できない場合別途協議 ☐ E.	
	☐ 2. その他	☐ A. その他（ ☐ B. その他（	
その他 関係	☐ 1. 現場発生材あり	☐ A. 品名（ ☐ B. 納入場所（ ☐ C. 品質保証（ ☐ D. 納入時期（	
	☐ 2. 支給材あり	☐ A. 品名（ ☐ B. 引渡し場所（ ☐ C. 品質保証（ ☐ D. 納入時期（	
	☐ 3. 現場環境改善	☐ A. 仮設費（ ☐ B. 安全費（ ☐ C. 営繕費（ ☐ D. 地域連携（	
	☐ 4. 「可見市工事品質証明実施要領」該当あり	☐ A. 品質証明員の配置あり ☐ B. 品質証明員の配置なし	
	☐ 5. 部分使用	☐ A. 範囲（ ☐ B. 時期（ ☐ C. 費用（	
	☐ 6. その他	☐ A. その他（ ☐ B. その他（	

本工事費内訳書

令和3年度 可児駅前線道路整備工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工	式	1			1号明細書	
道路付属物工	式	1			2号明細書	
撤去工	式	1			3号明細書	
仮設工	式	1			4号明細書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

明細書

1号明細書

区画線工

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	1,496			1号代価表	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	284			2号代価表	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	36			3号代価表	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	19			4号代価表	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	163			5号代価表	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	494			6号代価表	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	21			7号代価表	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	56			8号代価表	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8			9号代価表	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無	m	94			10号代価表	
計						

2号明細書

[illegible]

3号明細書

[illegible]

4号明細書

[illegible]

代価表

1号代価表

1,000 m 当り

区画線設置(標準単価)
夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	k g	855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	25				
プライマー 区画線用	k g	25				
軽油 小型ローリー バトル給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：熔融式手動						
豪雪補正の有無：無し 規格・仕様区分：実線・15cm						
時間的制約の有無：無し 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						

1号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

1号代価表

[illegible]

代価表

2号代価表

1,000 m 当り

区画線設置(標準単価)
夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 45cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	k g	2,550				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	75				
プライマー 区画線用	k g	75				
軽油 小型ローリー バトル給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：熔融式手動						
豪雪補正の有無：無し 規格・仕様区分：実線・45cm						
時間的制約の有無：無し 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						

2号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

[illegible]

代価表

3号代価表

1,000 m 当り

区画線設置(標準単価)
夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 破線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	k g	855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	25				
プライマー 区画線用	k g	25				
軽油 小型ローリー バトル給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：熔融式手動						
豪雪補正の有無：無し 規格・仕様区分：破線・15cm						
時間的制約の有無：無し 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						

3号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

1,000 m 当り

[illegible]

代価表

4号代価表

1,000 m 当り

区画線設置(標準単価)
夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	k g	2,550				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	75				
プライマー 区画線用	k g	75				
軽油 小型ローリー バトル給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：熔融式手動						
豪雪補正の有無：無し 規格・仕様区分：ゼブラ・45cm						
時間的制約の有無：無し 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						

4号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

1,000 m 当り

[illegible]

代価表

5号代価表

1,000 m 当り

区画線設置(標準単価)
夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	k g	855				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	25				
プライマー 区画線用	k g	25				
軽油 小型ローリー ハトロール給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：熔融式手動						
豪雪補正の有無：無し 規格・仕様区分：矢印・記号・文字・15cm換算						
重複施工の計上区分：所要材料換算長を計上(重複施工の分を含まない単価) 時間的制約の有無：無し						

5号代価表

夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無

1,000 m 当り

[illegible]

代価表

6号代価表

1,000 m 当り

区画線設置(標準単価)
夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 15cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	k g	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	25				
プライマー 区画線用	k g	25				
軽油 小型ローリー ハトロール給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：熔融式手動						
豪雪補正の有無：無し 規格・仕様区分：実線・15cm						
時間的制約の有無：無し 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						

6号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

1,000 m 当り

[illegible]

代価表

7号代価表

1,000 m 当り

区画線設置(標準単価)
夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 実線 45cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	k g	1,700				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	75				
プライマー 区画線用	k g	75				
軽油 小型ローリー バトル給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：熔融式手動						
豪雪補正の有無：無し 規格・仕様区分：実線・45cm						
時間的制約の有無：無し 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						

7号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

7号代価表

[illegible]

代価表

8号代価表

1,000 m 当り

区画線設置(標準単価)
夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 破線 30cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	k g	1,130				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	50				
プライマー 区画線用	k g	50				
軽油 小型ローリー バトル給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：熔融式手動						
豪雪補正の有無：無し 規格・仕様区分：破線・30cm						
時間的制約の有無：無し 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						

8号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

1,000 m 当り

[illegible]

代価表

9号代価表

1,000 m 当り

区画線設置(標準単価)
夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 セブアラ45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) セブアラ 45cm 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	k g	1,700				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	75				
プライマー 区画線用	k g	75				
軽油 小型ローリー バトル給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：熔融式手動						
豪雪補正の有無：無し 規格・仕様区分：セブアラ45cm						
時間的制約の有無：無し 現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし						

9号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

1,000 m 当り

[illegible]

代価表

10号代価表

1,000 m 当り

区画線設置(標準単価)
夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 熔融式(手動) 矢印記号文字15cm換算 制約なし	m	1,000				
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ 含有量15～18%	k g	570				
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	k g	25				
プライマー 区画線用	k g	25				
軽油 小型ローリー ハトロール給油	L					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：熔融式手動						
豪雪補正の有無：無し 規格・仕様区分：矢印・記号・文字・15cm換算						
重複施工の計上区分：所要材料換算長を計上(重複施工の分を含まない単価) 時間的制約の有無：無し						

10号代価表

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

1,000 m 当り

[illegible]

11号代価表

1 式当り

[illegible]

車止め工

代価表

12号代価表

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
弾性タイプ車止め Gr支柱リユースカバー φ130*800 ウレタン樹脂 マトリックブラウン	基	10				
ガードレール支柱 C種 φ114.3*4.5t*2200	基	10				
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
支柱打込み運転 【運転手・給油込】	時間					
支柱打込み機械損料 モンケン式 モンケン重量400～600kg	時間					
ダンプトラック 2t車	日					
計						
1 基 当り						

13号代価表

10 m 当り

[illegible]

薄層カ-舗装工

1 m2当り

[illegible]

15号代価表

防護柵設置工
【可児駅前線】

1 m 当り

[illegible]

16号代価表

防護柵設置工
【可児金山線】

1 m 当り

[illegible]

代価表

17号代価表

1,000 m当り

区画線消去(標準単価)
夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
区画線工 昼間施工 豪雪補正無[手間のみ] 区画線消去 削り取り式 15cm換算 制約なし	m	1,000				
軽油 小型ローリー パトロール給油	L					
レギュラーガソリン スタンド	L					
計						
1 m 当り						
計上区分：材料費+施工費 代価表の当り数量：1000当り代価表						
夜間作業の有無：無し 施工方法区分：削取り式						
豪雪補正の有無：無し 時間的制約の有無：無し						
現場閉所による週休2日補正の選択：補正なし 資材計上区分：材料費+施工費						
数量採用：標準的な使用量 軽油：軽油； 小型ローリー パトロール給油						
ガソリン：レギュラーガソリン； スタンド 標準単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う						
標準単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して標準単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

18号代価表

1 本 当 り

[illegible]

代価表

【施P】アスファルト削孔(穿孔機)
110mm以上128mm未満

19号代価表

1 孔当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K						
K1	コンクリート穿孔機 電動式コアローリングマシン 25cm級[簡易仕様型]					
K2	ガソリン発電機(賃貸) 出力3kVA 低騒音型					
R						
R1	特殊作業員					
R2	普通作業員					
R3	土木一般世話役					
Z						
Z1	ダイヤモンドビット 128.5mm					
Z2	レギュラーガソリン スタンド					
	削孔径：110mm以上128mm未満 削孔深さ：50mm以上200mm未満					
	ダイヤモンドビット 128.5mm：ダイヤモンドビット；128.5mm (発動発電機)賃料長期割引の適用：長期割引あり					

110mm以上128mm未満

[illegible]

交通誘導警備員

1 式当り

[illegible]

21号代価表

点状シート
材料費

150 枚当り

[illegible]

点状シート
施工費

代価表

22号代価表

400 枚当り

[illegible]

23号代価表

線状シート
材料費

150 枚当り

[illegible]

線状シート
施工費

代価表

24号代価表

400 枚当り

[illegible]

歩車道境界ブロック据付
L≦600mm W<50kg

代価表

25号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
ブロック工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						
代価表の選択：据付100m当り代価表 資材計上区分：施工費のみ						
歩掛(据付)：L≦600mm:W<50kg ； 世話役(人/日),ブロック工(人/日),普通作業員(人/日),バックホ(日/日),日当り施工量(m/日),諸雑费率(%)						

代価表

【施P】 コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し

26号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R						
R1	普通作業員					
R2	特殊作業員					
R3	土木一般世話役					
Z						
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)				33号代価表	
日当り	作業量補正(道路維持等作業効率低下)：無 構造物種別：無筋・鉄筋構造物					
打設工法	： 人力打設 コンクリート規格：18-8-40(高炉)					
養生工の種類	： 一般養生 現場内小運搬の有無：無し					
生コンクリート	： 生コンクリート； 18-8-40(高炉)					

[illegible]

【施P】床掘り
土砂 小規模

代価表

28号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K						
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回					
R						
R1	運転手(特殊)					
R2	普通作業員					
Z						
Z1	軽油 小型ローリー パトロール給油					
土質：土砂 施工方法：上記以外(小規模)						
(後方超小旋回型バックホ)排ガス機械の選択：排ガス対策型(第2次基準値)						
軽油：軽油； 小型ローリー パトロール給油						

残土処理工

1 m3当り

[illegible]

代価表

30号代価表

1 m2当り

樹脂系すべり止め舗装工
車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工有 Co施工無 トップコート有 1.0m超え

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
薄層カー舗装工[材工共] 樹脂系すべり止め舗装工 車道 RPN-301	m2	1				
計						
1 m2 当り						
代価表の当り数量：1当り代価表						
施工区分：車道 (ETCレーン含む)						
規格・仕様：RPN-301						
施工規模：100m2未満						
夜間作業の補正：無						
既設アスファルト舗装面の施工：有						
コンクリート舗装面の施工：無						
トップコートの有無：有						
施工幅員：1.0m超え						
市場単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う						

代価表

防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)
土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-3E 20m未満 夜間無 制約無 曲線有

31号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードパイプ設置工[材工共] 標準型 土中建込 塗装品(白色) Gp-Cp-3E	m	1				
ガードパイプ 歩車道境界 土中 塗装 新GP-CP-2E	m	1				
ガードパイプ 加算額 パイプ 曲げ加工費 曲げ加工	本	3				
計						
1 m 当り						
ガードパイプ区分：標準型 積算区分：ガードパイプ設置工						
代価表の当り数量：1当り代価表 施工区分：土中建込						
規格仕様：土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 施工規模：20m未満						
夜間補正：無 曲線部補正：有						
市場単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)
土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 20m未満 夜間無 制約無 曲線無

代価表

32号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードパイプ設置工[材工共] 標準型 土中建込 塗装品(白色) Gp-Cp-3E	m	1				
ガードパイプ 歩車道境界 土中 塗装 新GP-CP-2E	m	1				
計						
1 m 当り						
ガードパイプ区分：標準型 積算区分：ガードパイプ設置工						
代価表の当り数量：1当り代価表 施工区分：土中建込						
規格仕様：土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 施工規模：20m未満						
夜間補正：無 曲線部補正：無						
市場単価の補正方法：単価欄に対して補正計算を行う 市場単価の日当り施工量補正有無：有(積算基準記載の標準値に対して市場単価の加算率・補正係数を乗ずる)						

33号代価表

1 m3当り

[illegible]

【施P】土砂等運搬
小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好

代価表

34号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級					
R						
R1	運転手(一般)					
Z						
Z1	軽油 小型ローリー パトロール給油					
	土砂等発生現場：小規模 積込機種・規格：バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
	DID区間の有無：有り 運搬距離：8.0km以下					
	軽油：軽油； 小型ローリー パトロール給油 ダンプトラックタイヤ損耗費加算区分：ダンプトラック損料+タイヤ損耗費					
	ダンプトラックタイヤ損耗費：良好					

【施P】 整地
残土受入れ地での処理

代価表


35号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K						
K1	バックホ(賃貸)クロー 山積み0.8m3					
R						
R1	運転手(特殊)					
Z						
Z1	軽油 小型ローリー パトロール給油					
作業区分：残土受入れ地での処理 (バックホ山積み0.80m3)賃料長期割引の適用：長期割引あり						
軽油 1.2号：軽油； 小型ローリー パトロール給油						

計画平面図


S=1:1000



工 事 名	令和3年度 可児駅前線道路整備工事
工事箇所	可児市広見地内
図面名称	計画平面図
図面縮尺	1:1000
図面番号	
可児市建設部都市整備課	


視覚障害者誘導シート展開図(1)

S=1:400



面積集計表

凡例



点状シート

番号	面積 (m2)
D1	0.36
D2	2.34
D3	0.36
D4	2.34
D5	0.36
D6	2.34
D7	0.36
D8	2.34
計	10.80

枚数換算
10.80÷0.09=120.0枚


線状シート

番号	面積 (m2)
L1	0.81
L2	1.14
L3	1.00
L4	1.00
L5	0.81
L6	1.41
L7	1.66
L8	0.49
計	8.32


枚数換算
8.32÷0.09=92.4枚

点状シート

S=1:10




点状突起の数は25 (5×5) とする。




点状シート 100枚当り				
名 称	規 格	単位		摘 要
点状シート	貼付タイプ 300×300×5.0 形状寸法JIS T 9251	枚	100	下地材、表面処理材含む 密粒度As用

線状シート

S=1:10



線状突起の本数は4本とする。




線状シート 100枚当り				
名 称	規 格	単位		摘 要
線状シート	貼付タイプ 300×300×5.0 形状寸法JIS T 9251	枚	100	下地材、表面処理材含む 密粒度As用

工 事 名	令和3年度 可児駅前線道路整備工事
工事箇所	可児市広見地内
図面名称	視覚障害者誘導シート展開図(2)
図面縮尺	図示
図面番号	
可児市建設部都市整備課	

視覚障害者誘導シート展開図(2)

(A1) S=1:200
(A3) S=1:400



面積集計表

点状シート


番号	面積 (㎡)
D3	2.34
D4	0.36
D5	0.36
D6	2.34
D7	2.34
D8	0.36
D9	0.36
D10	2.34
計	10.80

枚数換算
10.80÷0.09=120.0枚


線状シート

番号	面積 (㎡)
L2	25.45
L3	13.35
L4	0.90
L5	1.25
L6	0.74
L7	25.41
L8	0.92
L9	1.38
L10	0.88
計	70.28

枚数換算
70.28÷0.09=780.9枚




凡例



工事名	令和3年度 可児駅前線道路整備工事
工事箇所	可児市広見地内
図面名称	視覚障害者誘導シート展開図(2)
図面縮尺	図示
図面番号	
可児市建設部都市整備課	

道路付属物工詳細図





数 量 表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
歩車道境界ブロック	切下げ用	個	16.5	
敷モルタル	1:3	m ³	0.04	
均しコンクリート	18-8-40BB	m ³	2.15	
		m ³	0.215	
型 枠	均しコンクリート用	m ²	1.0	
床 掘		m ³	0.4	
残土処理		m ³	0.4	

敷モルタル	(0.020×0.205)×10
均しコンクリート	0.215×10 (0.100×0.215)×10
型 枠	0.100×3×10
床 掘	CAD求積 0.04×10


車両用防護柵 (Gp-Cp-3E)

S=1:40



数 量 表		10m当り		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
防護柵	Gp-Cp-3E	m	10.0	景観色


車止め工



工 事 名	令和3年度 可児駅前線道路整備工事
工事箇所	可児市広見地内
図面名称	道路付属物工詳細図
図面縮尺	1:40
図面番号	
可児市建設部都市整備課	

撤去平面図

S=1:1000



工事名	令和3年度 可児駅前幹道路整備工事
工事箇所	可児市広見地内
図面名称	撤去平面図
図面縮尺	1:1000
図面番号	
可児市建設部都市整備課	