

質疑回答書

契約番号 1-65号

件名 可児市運動公園グラウンド整備工事（本部棟改修工事）

	質 問	回 答
1	図面番号：A-02 特記仕様書 1 一般共通事項 30 追加事項に、警備員：工事期間中、警備員 1 名常駐配備とする。と有りますが必要ですか。	積算上は不要です。別途土木工事との調整が必要です。
2	図面番号：A-02 特記仕様書 2 仮設工事 ⑤仮囲い等に ※図示によると有りますが・図面が見当たりません。ご指示ください。	積算上は不要です。別途土木工事との調整が必要です。
3	図面番号：A-02 4 地業工事 ①基礎種別 直接基礎 載荷試験有り と記載されていますが 必要ですか。本工事にはスラブふさぎ コンクリートのみで、基礎工事は無い と思われます。	不要です。
4	図面番号：A-09 共通仮設工事において、現場事務所の 設置場所、作業員用の駐車場場所等 が有ればご指示ください。	現場事務所、駐車場は、カヤバスタジアム南側（B & Gの道路を挟んだ西側）付近に設置が可能です。
5	図面番号：A-09 本部棟への、グラウンド内の工事車両の 通行経路および、グラウンド内の鉄板 養生等の条件が有ればご指示ください。	グラウンドへは、現入口（グラウンド南西側）からの進入とし、運行経路、鉄板養生については条件ありません。別途土木、電気工事等との調整が必要です。

6	<p>図面番号：R-03</p> <p>内訳書 A-7 内装・ユニットに パーテーションと有りますが、R-03 図 本部席の移動式パーテーション W810 4 連 H1800 でよろしいでしょうか。また、4 連パーテーションの詳細が有ればご指示ください。</p>	<p>問題ありません。</p> <p>4 連パーテーションは、コマイ連結スクリーン両面ホワイトボードパネル4 連幅 3600 又は同等品以上とします。</p>
7	<p>図面番号：R-10</p> <p>内訳書 A-7 内装・ユニットにその他備品一時取外し復旧とありますが、本部席 壁掛け扇風機 3 台、壁掛け時計 1 台、本部控室 壁掛け時計 1 台、ホワイトボード 3 枚 と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのものに加えて、本部席の「神棚」となります。</p>
8	<p>図面番号：R-16</p> <p>断熱サッシカバー工法の記載が有りますが、断熱性能の等級をご指示ください。</p>	<p>H-2 等級とします。(PRO-SE70 LIXIL 又は同等品以上)</p>
9	<p>図面番号：R-17</p> <p>AD1,ADW1、AW1,2,3 (カバー工法サッシ) において、網入り硝子を使用されていますが、防火設備は必要ですか。</p>	<p>不要です。</p>
10	<p>図面番号：M-06</p> <p>空調設備工事図面に、CO 基礎 (建築工事) と有りますが、基礎の配筋要領等不明です。ご指示ください。</p>	<p>D10@200 クロスとしてください。</p>