

質疑回答書

契約番号 1-129号

件名 可児市学校給食センター空調設備他更新（第2期）工事

	質 問	回 答
1	別紙特記仕様書 12 アスベストの調査について 事前調査を実施の記載がありますが、別冊特記仕様（条件明示）に石綿調査済みとなっています。含有の有無と済証は提示していただけますか。	本工事施工箇所の可児市学校給食センター（以下、給食センター）建設工事は設計図書より、アスベスト含有建材がないことを確認しております。済証等は作成しておりませんが、設計図書の提示は可能です。
2	特記仕様書（条件明示） 施工時期が R6.7.23～R6.8.21 となっていますが、夏休み期間におおよそ完了するという事でよろしいでしょうか？	ご質問のとおりです。本工事施工箇所が給食センターであるため、小中学校の夏季休暇期間中で同施設が稼働していない「R6.7.23～R6.8.21」に施設内での施工を完了してください。
3	参考内訳書 NO.52 内に天井点検口の記載がありますがどこに設置すればよいでしょうか。仕様は額付きでよいでしょうか。	天井点検口については現場指示により設置とします。なお、仕様は額付きで問題ありません。
4	参考内訳書内 NO.52 内に既設鋼製建具撤去再取付とありますが、図面の位置をご指示ください。既設を枠ごと撤去し再取付ということではよろしいでしょうか。	位置については図面番号 207 の4通り-H通りにある両開き戸が「SD-21」です。また、施工については建具のみ撤去・再取付とし、枠は既設のままとします。
5	図面番号 228 改修凡例に既設軽量下地利用となっておりますが、既設の仕上げ材は AB6.0 で、新設は t=20 で高さが変わりますがよいでしょうか。	高天井改修部については、既設天井下地吊りボルトのみ既設利用とし、改修天井仕上げ専用下地を取り付けて施工するため、天井材の厚み差は下地で調整可能です。よって、天井高さの変更はありません。