

質疑回答書

契約番号 1-45号

件名 庁舎・総合会館駐車場カーポート型太陽光発電設備建設工事

		質 問	回 答
1	図面番号：A-04	各カーポートから庁舎・会館までの配管ルートに地中障害物は、無いと考えてよろしいでしょうか？	敷地内は E-11 図（電気設備外構図）を参照して下さい。 なお、公道横断部は調査・試掘等を計上して下さい。
2	図面番号：A-04	総合会館駐車場の一部分は、平板ブロック敷になっていますが復旧はアスファルト舗装になっています宜しいでしょうか？	復旧は平板ブロック敷で積算して下さい
3	図面番号：A-04 E-11	A04図面には、E11図にあります駐車場東道路横断部が記載されていません。なしと考えてよろしいでしょうか。	E11 図面にある駐車場東道路横断部は既設を示しており、今回の工事範囲ではありません。
4	図面番号：A-06	駐禁マーク 位置修正となっていますが、内訳書P24に記載がありません。なしと考えてよろしいでしょうか。	駐禁マークは位置の修正で積算して下さい。
5	図面番号：A-07	車止めコンクリートブロックの製品名及び品番をご指示下さい	ユニオン製パーキングストッパー C 同等品とする
6	図面番号：A-07 内訳書：P71、78	内訳書P71, 78に太陽光パネル防眩用とありますが参考品番 KT410W-108HL4は防眩用ではありません。同メーカーでは400Wに防眩用があります。また他メーカー（国外製）では435Wで防眩用があります。パネルの選定についてご指示をお願いします。	A-02 図（概要書・配置図）及び内訳書等の品番は誤記です。 下記のとおり防眩仕様で積算してください。 （誤）KT410W-108HL4 （正）KT400G-108HL4

7	図面番号：A - 07	太陽光パネルにメーカーの指定はありますか。また同等品以上の性能の国外メーカーに変更は可能でしょうか。	国内製で選定して下さい。 なお、同等品扱いは性能及びメンテナンス性等を総合的に判断して承認します。
8	図面番号：A - 08	柱のコーナーガードの製品及び品番をご指示下さい	杉田エース製PUクッション L字型 1.0m_トラ柄_PU -25同等品とする。
9	図面番号：S - 17	SC2 □-350×250×9 STKR400 は現在市場に無い為オーダー発注になります。そうしますと発注時期9月で納品まで3～5か月位かかります。またオーダーの最小t数が24tからとなっており、本工事使用t数の3倍強発注しなくてはならず金額が3倍以上となり、工期及び金額を考慮しますとSC2を□-350×350×9に変更させて下さい。	構造上は350□で可能です。
10	図面番号：E - 04	敷地外駐車場A棟のPCONは総合 会館屋外受変電に接続しB・C棟 のPCONは公道を横断して庁舎の 電気室受変電に接続と記載があ りますがよろしいでしょうか。	よろしい。
11	内訳書：P76、84	AS1, AS2, AS3, AS4の詳細が不明です。また掘削数量と記載がありますが電気の埋設配管に伴う埋め戻し碎石層の復旧も掘削数量に含めてよいですか。	よろしい。
12	内訳書：P81、83	絶縁トランスが480/210Vと記載がありますがPCONの交流出力が210Vの為、絶縁トランスは210/210でよろしいでしょうか。	よろしい。

13		2023年3月より太陽光発電所を設置するにあたり使用前自己確認検査が義務付けられました。委託の主任技術者が行うこともあります。本工事に含まれますか。（図面・内訳書記載なし）	事業者側で行うため、本工事には含まれていません。
----	--	---	---------------------------------