

質疑回答書

契約番号 1-49 号

件 名 可児市立東明小学校トイレ大規模改造工事(I 期)

	質 問	回 答
1	工程計画について 西側トイレ、東側トイレ、通級トイレ、プール附属棟トイレ改修は同時施工と考えて宜しいでしょうか？ 同時施工できない場合、当初の工程計画をご教授下さい。	学校運営に支障が無いように、学校と協議のうえ決定します。 また、設計時の概略工事工程表は別添のとおりです。
2	騒音、振動作業について 解体工事の際、コンクリート土間及び躯体解体等の騒音、振動を伴う作業が発生します。 当工事は【まんなかホリデー】の対象となっておりますので、騒音、振動作業についても平日作業可能と考えて宜しいでしょうか？	学校運営に支障が無いように、学校と協議のうえ決定します。
3	化粧ケイ酸カルシウム板及びメラミン不燃化粧板のジョイント部施工について 図面番号 A-08 特記事項(共通)欄にて、目地シール工法と記載がありますが、内訳書の防水工事には化粧目地シールの項目がありません。また、内訳書の内装工事ではジョイナー共と記載があります。 ジョイント部の施工は目地ジョイナー仕様で宜しいでしょうか？	目地ジョイナー仕様で積算してください。

4	SUS 流しの有無について 図面 A-39 に SUS 流しの詳細が図示されておりますが、当工事での設置箇所はありますでしょうか？	当工事ではありません。
5	消火栓設備改修時の仮設消火器設置について 消火器の設置台数は屋内消火栓を撤去した箇所に各 1 台ずつの設置で宜しいでしょうか？	設置位置及び設置数は事前に所管の消防署にご確認いただき、協議のうえ決定します。仮設消火設備設置に係る費用は市で負担します。
6	給排水設備改修に伴う申請について 上下水の改造申請は必要でしょうか？	必要です。
7	ポンプ圧送費について 内訳書にて各トイレ改修工事で 0.5 回と記載があります。 0.5 回×4 で 2 回になるため、工事期間中のポンプ打設は 2 回での工事計画と考えて宜しいでしょうか？	2 回で積算してください。