









サイン姿図 1/5



※表示する案内用図記号はJIS Z 8210による。
※案内用図記号の色彩はJIS Z 9101(1985)による。
※多目的トイレ用の表示マークは設置する設備による。



凡 例	
	くさび型網式足場 (W600・900) メッシュシート状
	工事用車両進入経路・工事用通路
	構足場
	仮囲い (軽鉄壁下地・PB12.5) 木製扉付 (明記以外1箇所)
	鋼製鉄板床 (H2000)
	クロスゲート H1,800 W6,000



仮設平面拡大図 1/200

鉄筋コンクリート構造配筋標準図 (1)

1. 一般事項

- 構造図面に記載された事項は、本標準図に優先して適用する。
- 記号
d...異形棒鋼の呼び名に用いた数値 丸鋼では径 D...部材の成 R...直径
e...間隔 r...半径 c...中心線 lo部材の内寸法距離 ho...部材間の内法高さ
ST...あばら筋 HOOP...帯筋 S.HOOP...増強帯筋 φ...直径又は丸鋼

2. 鉄筋加工、かぶり

(1) 鉄筋末端部の折曲げの形状

折曲げ角度	180°	135°	90°
図			
鉄筋の長さ	4d以上	6d以上(※4d以上)	8d以上(※4d以上)
折曲げ内寸法Rは、SR235は3d以上、SD295A、SD295B、SD345のD16以下は、3d以上、D19以上は4d以上			

(2) 鉄筋中間部の折曲げの形状 鉄筋折曲げ角度90°以下


図	鉄筋の使用箇所による呼称	鉄筋の種類	鉄筋の径による区分	鉄筋の折曲げ内寸法(R)
	帯筋 あばら筋 スパイラル筋	SR235、SD295A、SD295B、SD345	16φ以下 D16	3d以上
	上記以外の鉄筋	SR235、SD295A、SD295B、SD345	16φ以下 D16 19φ~25φ D19~D25 28φ~32φ D28~D32	4d以上 6d以上 8d以上

(3) 鉄筋の定着及び重ね継手長さ

鉄筋の種類	普通、軽量コンクリートの設計基準強度の範囲 (N/mm²)	定着の長さ			特別の定着及び重ね継手の長さ (L1)
		一般 (L2)	下ば筋 (L3)		
SR235	21以上	40d フックつき	25d フックつき	15d フックつき	40d フックつき
	16以下	45d フックつき	25d フックつき	15d フックつき	45d フックつき
SD295、SD345	21以上	40d または 25d フックつき	25d または 15d フックつき	10d かつ 150mm以上	40d または 30d フックつき
	16以下	35d または 30d フックつき	25d フックつき	150mm以上	45d または 35d フックつき


継手

- 末端のフックは、定着および重ね継手の長さに含まない
- 継手位置は、応力の小さい位置に設けることを原則とする
- 直径の異なる鉄筋の重ね継手長さは、細い方の鉄筋の継手長さとする
- D19以上の異形鉄筋は、原則として、重ね継手としてはならない
- 鉄筋径の差が7mmを超える場合は、圧接としてはならない



(4) かぶり厚さ (単位: mm)

ひびわれ防止を目的として鉄筋のかぶり厚さは、設計上必要とする最小値を確保する。




部材	位置	最小かぶり厚さ (mm)
基礎スラブ	柱上	20
	壁・梁上	20
土に接しない部分	はり	20
	柱・壁	20
土に接する部分	基礎・梁・スラブ・側力壁	40
	基礎・梁・スラブ・側力壁	60

- (1) 基礎のかぶり厚さは、普通コンクリートに適用し、軽量コンクリートの場合は、別記による。
- (2) 柱上ありとは、その上を覆うものとし、取付け金具などの鉄筋の露出部分を除く。
- (3) スラブ、はり、基礎及び側力壁で、基礎土に接する部分のかぶり厚さには、均しコンクリートの厚さを確保する。
- (4) 基礎の側面のかぶり厚さは、柱・梁からとする。

(5) 鉄筋のあき

丸鋼では径、異形鉄筋では呼び名に用いた数値1.5d以上 図の●印の鉄筋の重ね継手の末端にはフックが必要 粗骨材の最大寸法の1.25倍以上かつ25以上




3. 杭 (地震力等の水平力を考慮する必要がある場合は、別途検討すること。)

(1) PC杭、又はPHC杭全てに補強を行う


所定の場所に止まった場合	所定より低く止まった場合
杭径	300φ、350φ、400φ、450φ、500φ、600φ
補強筋	6-D13、8-D13、10-D13、8-D16、10-D16
HOOP	D10-D150

4. 基礎

(1) 直接基礎




(2) 杭基礎



(3) ベタ基礎




(4) 基礎接合部の補強




5. 地中梁


(1) 独立基礎、杭基礎の場合 (定着、継手)








(2) 布基礎、べた基礎の場合 (定着、継手)



(3) 水平ハンチの場合のあばら筋加工要領




6. 柱



鉄筋コンクリート構造配筋標準図 (2)

7. 大梁、小梁、片持梁



(5) 轉止めの本数、加工


梁筋	D < 600 不変
600 ≤ D < 900	2-D10 (9φ) 1段
900 ≤ D < 1200	4-D10 (9φ) 2段
1200 ≤ D	6-D10 (9φ) 3段以内

轉止め筋 D10 (9φ) 1000位内で斜り付ける

8. 床板

(1) 定着および継手

a 片持ち床スラブ




b 一般床スラブ




継手位置は原則として下図による。

上端筋	端部方向	B
下端筋	短辺・長辺方向	A C

(2) 屋根スラブの補強



(3) 片持ちスラブ出隅部補強



(4) 床板開口部の補強 (開口の径500程度の場合)



(5) 床板段差



端部



中央




- ① 補強筋は各-D13又はスラブ主筋の同一径で1.5φとし、上端筋の下に配筋する
- ② ※の箇所(入隅)は各階補強する


注) 設備の小開口が連続してある場合は縦、横、斜補強筋とは別に開口によって切られる鉄筋と同じ鉄筋を開口を空けて補強する。

(6) 土間コンクリート


a 軽作業の土間



b 間仕切壁との交差部



(7) 釜場




(8) 打継ぎ補強 (ダマ穴打継ぎについて)

- ・設計配筋間隔の1/2ピッチ 長さ2L以上
- ・無筋部分D10-D200 長さ800以上

9. 壁

(1) 定着


a 梁に




b 柱に(平面図)



c 床に



d 壁と壁(平面図)




(2) スリット部(設計図に記入のあるとき)

部分スリットの場合


スリット部の鉄筋の配り厚さは2-4)がかり厚さの2倍、最小かぶり厚さとする。

(3) コンクリートブロック横壁

一般の場合




下部防水立上りのある場合



- 注) $h \leq 25$ かつ 3500以下とする。但し直交方向25t以内に壁、又は柱がある場合は除く
- 注) hはコンクリートブロック段高調寸法とする。但し、200 ≤ h ≤ 400
- 注) 継手部は必ずモルタルをてん充すること

10. 柱、梁増打コンクリート補強


(増打するときは事前に設計者、及び工事監理者と打ち合わせのこと)



ハッチ部の幅Aφ2

ハッチ部分は増打コンクリートを示す。

(2) 梁



補強筋は、梁断面の1/4以上(φ16以上)とする。

あばら補強筋は、梁と両側、同ピッチとする。

腹筋D10ピッチは、梁の断面と合わせる。D10の場合補強筋を3本とする。

4は100-200程度。

床下増打コンクリートの場合は上端増打コンクリート補強と同様とする。

ハッチ部分は増打コンクリートを示す。


11. 梁貫通孔補強

(a) 設置可能範囲

- 孔の径は、梁せいの1/3以下とする。
- 孔の上下方向の位置は梁せい中心付近とし、梁中央部下端は梁下端よりD/3 (Dは梁せい) の範囲には設けてはならない。
- 孔は、柱面から原則として、1.5D以上離す。ただし、基礎梁及び壁付梁を除く。
- 孔が並列する場合の中心間隔は、孔の径の平均値の3倍以上とする。
- 縦筋及び上下横筋は、あばら筋の形に配筋する。
- 補強筋は、主筋の内側とする。
- 孔の径が梁せいの1/10以下、かつ、150mm未満のものは、鉄筋を緩やかに曲げるにより、開口部を避けて配筋できる場合は、補強を省略することができる。

(b) 鉄筋標準配筋但し、φ ≤ D/3とする

80 ≤ φ ≤ 100	100 ≤ φ ≤ 150	150 ≤ φ ≤ 250
折筋 2-(2-D13)	折筋 2-(2-D13)	斜筋 4-(2-D13)
横筋 ST2-D13	縦筋 ST2-D13-100φ	縦筋 ST2-D13-100φ
	横筋 2-(2-D13)	横筋 2-(2-D13)
		縦筋 ST2-D13



(c) 既製品 (使用ときは、設計者又は工事管理者と打合せのこと)

- リング型 □ バイブ型 □ 金網型 □ プレート型
- MAXウェンプレン同等品


構造関係共通事項(鉄骨標準図)

1-1 縁端距離及びボルト間隔

(a) 縁端距離及びボルト間隔
縁端距離及びボルト間隔は、表1.1による。ただし、引張材の接合部分において、せん断力を受けるボルトが応力方向に3mm以上並ばない場合の縁端距離は、構造図による。構造図にない場合は、ボルト軸径の2.5倍以上とする。また、アンカーボルトの縁端距離は構造図による。

表1.1 縁端距離及びボルト間隔 (単位:mm)


ねじの呼び	縁端距離	ボルト間隔
M12	40	60
M16		
M20		
M24		
M24	45	70



(b) 千鳥打ちのゲージ及びボルト間隔
千鳥打ちのゲージ及びボルト間隔は、表1.2による。

表1.2 千鳥のゲージ及びボルト間隔 (単位:mm)

ゲージ	千鳥打ちのボルト間隔 Pt	
	M12, M16, M20, M24	M24
35	50	65
40	45	60
45	40	55
50	35	50
55	25	45
60	-	40



(c) 形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径
形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径は、表1.3による。

表1.3 形鋼のゲージ及びボルトの最大軸径 (単位:mm)

A又はBはB	B	E	最大軸径	B	E	最大軸径	B	E	最大軸径
45	25	12	100	56	16	50	30	12	
50	28	16	125	75	16	65	35	20	
60	35	16	150	90	22	70	40	20	
65	35	20	175	105	22	75	40	22	
70	40	20	200	120	24	80	45	22	
75	40	22	250	150	24	90	50	24	
80	45	22	300	150	40	24	100	55	
90	50	24	350	140	70	24			
100	55	24	400	140	90	24			
125	50	35	24						
130	50	40	24						
150	55	55	24						
175	60	70	24						
200	60	90	24						

※1 千鳥打ちとした場合

※1 千鳥打ちとした場合

1-2 普通ボルト接合

もや、鋼接部の取付け用ボルトを普通ボルト接合とする場合は、二重ナットとする。

1-3 溶接継手の種類別開先標準

実合わせ継手(B)の開先標準

(単位:mm)

H (溶接アーク溶接、ガスシールドアーク溶接)		A (リブアーク溶接)	
1 (外側溶接)	2 (内側溶接)	1 (外側溶接)	2 (内側溶接)
1 ≤ 6		1 ≤ 12	
6 < 1 ≤ 10		12 < 1 ≤ 22	
10 < 1 ≤ 40		22 < 1 ≤ 40	

T型継手(T)の開先標準

(単位:mm)

H (溶接アーク溶接、ガスシールドアーク溶接)		A (リブアーク溶接)	
1 (外側溶接)	2 (内側溶接)	1 (外側溶接)	2 (内側溶接)
1 ≤ 6		1 ≤ 12	
6 < 1 ≤ 10		12 < 1 ≤ 22	
10 < 1 ≤ 40		22 < 1 ≤ 40	

部材が直交しない場合の開先標準

(単位:mm)

H (溶接アーク溶接、ガスシールドアーク溶接)		A (リブアーク溶接)	
1 (外側溶接)	2 (内側溶接)	1 (外側溶接)	2 (内側溶接)
6 < 1 ≤ 10		12 < 1 ≤ 22	
10 < 1 ≤ 40		22 < 1 ≤ 40	

かど継手(L)の開先標準

(単位:mm)

H (溶接アーク溶接、ガスシールドアーク溶接)		A (リブアーク溶接)	
1 (外側溶接)	2 (内側溶接)	1 (外側溶接)	2 (内側溶接)
1 ≤ 6		1 ≤ 12	
6 < 1 ≤ 10		12 < 1 ≤ 22	
10 < 1 ≤ 40		22 < 1 ≤ 40	

隅肉溶接(F)の開先標準

(単位:mm)

H (溶接アーク溶接、ガスシールドアーク溶接)		A (リブアーク溶接)	
1 (外側溶接)	2 (内側溶接)	1 (外側溶接)	2 (内側溶接)
1 ≤ 6		1 ≤ 12	
6 < 1 ≤ 10		12 < 1 ≤ 22	
10 < 1 ≤ 40		22 < 1 ≤ 40	

隅肉溶接のサイズ

(単位:mm)

1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

部分溶込み溶接(P)の開先標準

(単位:mm)

H (溶接アーク溶接、ガスシールドアーク溶接)		A (リブアーク溶接)	
1 (外側溶接)	2 (内側溶接)	1 (外側溶接)	2 (内側溶接)
12 ≤ 1 ≤ 40		16 ≤ 1 ≤ 40	
1/4 ≤ 1 ≤ 10		1/4 ≤ 1 ≤ 10	

フレア溶接(FL)の開先標準


(単位:mm)

H (溶接アーク溶接、ガスシールドアーク溶接)		A (リブアーク溶接)	
1 (外側溶接)	2 (内側溶接)	1 (外側溶接)	2 (内側溶接)
1/4 ≤ 1 ≤ 10		1/4 ≤ 1 ≤ 10	
10 < 1 ≤ 40		22 < 1 ≤ 40	

1-4 鋼管分岐継手詳細

自動機械により開先加工を行う場合はこの限りではない。

(単位:mm)




1-5 鉄骨溶接施工

(a) エンドタブ、裏当て金の鋼材の種類及び引張強さによる区分は、母材と同等とする。

(b) エンドタブ


(1) エンドタブの形状は母材と同様・同開先のものとする。



(c) 裏当て金

(1) 裏当て金の組み立て溶接は、接合部に影響を与えないように、エンドタブの位置又は受フランジ幅の1/4の位置に行い、受フランジ両端から10mm以内の位置には行ってはならない。

(2) 完全溶込み溶接の片面溶接に用いる裏当て金は原則としてフランジの内部に設置する。




(d) スカラップ

改良型スカラップ


(1) スカラップ半径Srは35mmとする。Srは10mmとする。

(2) スカラップ内側の曲線は、フランジに滑らかに接するように加工し、複合円は滑らかに仕上げる。



(e) スニップカット

(1) スニップカット部は溶接により溶けるものとする。



スニップカットの寸法


(2) スニップカットの寸法は下表による。

ただし、既設形鋼のスニップカットについては、So+2により求めるものとする。

寸法	6	9	12	15
So	10	12	14	15

(f) 溶接部分の段差

完全溶込み溶接を行う部分の板厚の差による段差が10mmを超える場合



(g) 鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件

鋼材の種類	規格	引張強さ	入熱	バス温度
400N級鋼	JIS Z 3211	引張強さ570N/mm ² 以上のものを除く	40以下	350以下
	JIS Z 3212	YBW-11, 15 YBW-18, 19	40以下	350以下
	JIS Z 3213	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40以下	350以下
	JIS Z 3214	引張強さ570N/mm ² 以上のものを除く	40以下	350以下
	JIS Z 3215	YBW-50M, 50P	40以下	350以下
	JIS Z 3211	引張強さ570N/mm ² 以上のものを除く	40以下	350以下
490N級鋼	JIS Z 3211	引張強さ570N/mm ² 以上のものを除く	40以下	350以下
	JIS Z 3212	YBW-11, 15 YBW-18, 19	40以下	350以下
	JIS Z 3213	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40以下	350以下
520N級鋼	JIS Z 3212	YBW-11, 15 YBW-18, 19	40以下	350以下
	JIS Z 3213	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40以下	350以下
400N級STKR, BCR及びBCP	JIS Z 3212	YBW-11, 15 YBW-18, 19	40以下	350以下
	JIS Z 3213	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40以下	350以下
490N級STKR, 及LFBP	JIS Z 3212	YBW-11, 15 YBW-18, 19	40以下	350以下
	JIS Z 3213	T490Tx-yCA-U T490Tx-yMA-U T550Tx-yCA-U T550Tx-yMA-U	40以下	350以下

1-6 フレア溶接を行う場合の溶接長さ

鉄筋又は可変断面鋼にフレア溶接を行う場合の溶接長さ(L)は、ビードの幅(0.4a)及びクレーター(0.6b)を除いた部分の長さとする。


L: 片面フレア溶接の場合 10d

L: 両面フレア溶接の場合 5d


L: a及びbは1d (質量計算については1.8) 以上

d: 鋼材断面の呼び名に用いた数字

S: 溶接のサイズ



基礎伏図 S=1/100




使用材料等

躯体コンクリート 普通 $F_c = 21\text{N/mm}^2$
スランプ 18cm

土間コンクリート 普通 $F_c = 18\text{N/mm}^2$
スランプ 15cm

鉄筋 SD295A (D10~D16)
SD345 (D19以上)

屋根梁伏図 S=1/100




鉄骨リスト

符号	主 材	備 考
RG1	H-250×125×6×9	大梁 (RF) SN400B
B1	H-200×100×5.5×8	小梁 SS400
CB1	H-250×125×6×9	片持梁 SN400B
C1	□-150×150×9	柱 BCR295
水平ブレース	M16 (JIS ターンバックル)	接合 1-M16

- 注) 特記なき限り下記による。
1. 材質は SN400A (大梁ブラケット等は SN400B) ,
SSC400, BCR295 とする。
 2. ダイアフラム・ベース PL は SN490C とする。
 3. 接合部板材質は母材に倣うものとする。
 4. 高力ボルト材質は、S10T とする。

軸組図 S=1/100




基礎リスト S=1/50

符号	F1
形状	
主筋	12-D16
HOOP	D10-@200
ベース筋	6-D13


地中梁リスト S=1/30

符号	F01	F02
形状		
断面寸法	250×600	250×600
上端筋	3-D16	3-D16
下端筋	3-D16	3-D16
筋筋	D10-@200	D10-@200
縦筋	2-D10	2-D10
幅止め筋	D10-@1000	D10-@1000

配筋詳細図 S=1/30



鉄骨架構詳細図 S=1/30



備考

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432 1 級建築士 三宅 昌 徳 第68276号

承認

設計

設計年月日

2024.10

NO.

A45


工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事 (1期)


工事設計図

図面名 屋内運動場多目的トイレ (新設) 構造図


scale 1/50

国 考	株 式 会 社 三 宅 設 計 TEL 0574 (62) 1881 FAX 0574 (62) 5432 1 級 建 築 士 三 宅 品 値 第 68278 号	承 認	設 計	設計年月日 2024.10	NO. E01	工事名	可児市立西可児中学校トイレ大規模改造工事（1期）	工事設計図
						図面名	電気設備工事仕様書	scale






承認	設計	設計年月日	NO	工事名	可児市立西可児中学校トイレ大規模改築工事（Ⅰ期）	工事設計図
		2024.10		E04	図面名	凡例、照明器具配置図



- 注記 1. 屋外露出配管は、塗装を施すこと。
2. プルボックスサイズは下記による。
☒ PB3 SS 300 x 300 x 200 (WPは、防水型、SUS製)
☒ PB2 SS 200 x 200 x 100 (WPは、防水型、SUS製)
3. 〓 既設コンクリート壁はつり(穴あけ)補修を示す。



備考

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1981
FAX 0574 (62) 5432
1級建築士 三宅 品 信 第68278号

承認

設計

設計年月日

2024.10

NO.



E06


工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(1期)

工事設計図


図面名 電灯設備 2階平面図

scale 1/300





- 注記 1. 特記なき配管配線は下記による。
AE EM-AE 1.2-2G (天井内) (保護管 PF16)
AE EM-AE 1.2-2G (616) 露出
※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。
2. ブロックサイズは下記による。
PBI SS 150 x 150 x 100 (WPは、防水型、SUS製)
3. 既設コンクリート壁はつり (穴あけ) 補修を示す。




※照明器具 撤去

女子トイレ		
埋込形	FHF 322	2
露出形	FL 401 (壁付)	1

※照明器具 撤去

男子トイレ		
埋込形	FHF 322	2
露出形	FL 201 (壁付)	1



北舎管理特別教室棟1階現況平面詳細図 1/50

注記1 特記なき配管配線は下記による。

- VVF 1.6 -3C (天井内)
- F4 VVF 1.6 -2C x2 (天井内)
- F5 VVF 1.6 -2C + 3C (天井内)
- F6 VVF 1.6 -3C x2 (天井内)

※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。

- 2. X 撤去を示す。
- 3. -X 配管配線共撤去を示す。
- 4. -X 配管配線の内配線のみ撤去を示す。
- 5. + 配管配線の切断を示す。




※照明器具 新設

女子トイレ		
A4	LRS1 - 17 LN	2
A2	LRS1 - 08 LN	5

※照明器具 新設

男子トイレ		
A5	LRS1 - 22 LN	2
A2	LRS1 - 08 LN	3






北舎管理特別教室棟1階改修後平面詳細図 1/50

注記1 特記なき配管配線は下記による。

- EM-EEF 1.6-3C (天井内) (保護管:PF22)
- F6 EM-EEF 1.6-3C x2 (天井内) (保護管:PF22)
- F7 EM-EEF 1.6-2C x2 + 3C (天井内) (保護管:PF16)
- 2F3 EM-EEF 2.0-3C (天井内) (保護管:PF22)
- F8 (壁内) EM-EEF 1.6-3C x2 (MM1-B)


※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。

- 2. ◆ 既設位置からの再利用を示す。
- 3. -△ 既設コンクリート壁はつり（穴あけ）補修を示す。
- 4. □ 中継ボックスに、カバープレート取付を示す。



北舎西管理特別教室棟1階現況平面詳細図 1/50

- 注記1. 特記なき配管配線は下記による。
—— VVF 2.0-3C (天井内)
※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。
2. X 撤去を示す。
3. ——— 配管配線の内配線のみ撤去を示す。
4. ——— 配管配線の切断を示す。



北舎西管理特別教室棟1階改修後平面詳細図 1/50

- 注記1. 特記なき配管配線は下記による。
—— EM-EEF 2.0-3C (天井内) (保護管: PF22)
—— (MM1) EM-EEF 2.0-3C (MM1-A)
※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。
2. ◆ 既設位置からの再使用を示す。
3. B□ 中継ボックスに、カバープレート取付を示す。




※照明器具 撤去		
男子トイレ		
露出形 FL 402	1	

※照明器具 撤去		
女子トイレ		
露出形 FL 402	1	

※照明器具 撤去		
男子トイレ手洗		
露出形 FL 402	1	

※照明器具 撤去		
女子トイレ手洗		
露出形 FL 402	1	




※照明器具 撤去		
多目的トイレ		
露出形 FL 402	2	

北倉東普通特別教室棟1階現況平面詳細図 1/50

注記 1. 特記なき配管配線は下記による。

—	EM-1E 1.6 x2	(19)
—	EM-1E 1.6 x3	(19)
—	EM-1E 1.6 x4	(25)
—	EM-1E 2.0 x2	(19)

2. X 撤去を示す。
3. —X 配管配線共撤去を示す。
4. —X 配管配線の内配線のみ撤去を示す。
5. —+ 配管配線の切断を示す。




※照明器具 新設		
男子トイレ		
A3: LRS1 - 13 LM	4	
A2: LRS1 - 08 LM	2	

※照明器具 新設		
女子トイレ		
A3: LRS1 - 13 LM	4	
A2: LRS1 - 08 LM	3	

※照明器具 新設		
男子トイレ手洗		
A1: LRS1 - 05 LM	3	

※照明器具 新設		
女子トイレ手洗		
A1: LRS1 - 05 LM	3	



※照明器具 新設		
多目的トイレ		
A4: LRS1 - 17 LM	2	
A2: LRS1 - 08 LM	2	



北倉東普通特別教室棟1階改修後平面詳細図 1/50

注記 1. 特記なき配管配線は下記による。



—	EM-EEF 1.6-3C	(天井内) (保護管: PF22)
F5	EM-EEF 1.6-2C + 3C	(天井内) (保護管: PF16)
F6	EM-EEF 1.6-3C x2	(天井内) (保護管: PF22)
2F3	EM-EEF 2.0-3C	(天井内) (保護管: PF22)
F6 (MM1)	EM-EEF 1.6-3C x2	(MM1-B)

※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。

2. ◆ 既設位置がガラスの再利用を示す。
3. —+ 既設コンクリート壁はつり（穴あけ）補修を示す。
4. B□ 中継がガラスに、鉛（フ）レット取付を示す。





北舎東普通特別教室棟1階現況平面詳細図 1/50
※既設コンセント設備無し





北舎東普通特別教室棟1階改修後平面詳細図 1/50
※既設 L-1 ※新設 L-C4

- 注記 1. 特記なき配管配線は下記による。
- EM-EEF 2.0-3C (天井内) (保護管: PF22)
 - EM-EEF 2.0-3C (MM1-A)
 - ※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。
2. ◆ 既設位置マスの再使用を示す。
3. □ 中継マスに、カバープレート取付を示す。




北舎東普通特別教室棟1階現況平面詳細図 1/50
※既設コンセント設備無し

注記 1. 特記なき配管配線は下記による。
AE AE 1.2-2G (PF16)
AE AE 1.2-3C (PF16)
2. * 機器等の取外し（再使用する）を示す。



北舎東普通特別教室棟1階改修後平面詳細図 1/50

注記 1. ◆ 既設位置からの再使用を示す。
2. * 機器等の再取付（既設品）を示す。



注記 1. 特記なき配管配線は下記による。


EM-IE 1.6 x2	(19)
EM-IE 1.6 x3	(19)
EM-IE 1.6 x4	(25)
EM-IE 2.0 x2	(19)

2. X 撤去を示す。

3. X 配管配線共撤去を示す。

4. 配管配線の内配線のみ撤去を示す。

5. 配管配線の切断を示す。



注記 1. 特記なき配管配線は下記による。


EM-EEF 1.6-3C	(天井内) (保護管 PF22)
EM-EEF 1.6-2C + 3C	(天井内) (保護管 PF16)
EM-EEF 1.6-3C x2	(天井内) (保護管 PF22)
EM-EEF 2.0-3C	(天井内) (保護管 PF22)
EM-EEF 1.6-3C x2	(MM1-B)

※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。


2. 既設位置ボツスの再使用を示す。

3. 既設コンクリート壁はつり（穴あけ）補修を示す。

4. B口 中継ボツスに、カバープレート取付を示す。



北舎東普通特別教室棟 2・3 階現況平面詳細図 1/50
※既設コンセント設備無し



北舎東普通特別教室棟 2・3 階改修後平面詳細図 1/50

注記 1. 特記なき配管配線は下記による。


EM-EFF 2.0-3C (天井内) (保護管:PF22)

EM-EFF 2.0-3C (MM1-A)

※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。

2. ◆ 既設位置が「X」の再使用を示す。


3. B□ 中継が「X」に、20'-7'レール取付を示す。



屋内運動場1階現況平面詳細図 1/50

注記1. 特記なき配管配線は下記による。


- IV 1.6 x2 (19)
— IV 1.6 x3 (19)
— IV 1.6 x4 (25)
2. X 撤去を示す。
3. ——— 配管配線の内配線のみ撤去を示す。
4. * 機器等の取外し（再使用する）を示す。



屋内運動場1階改修後平面詳細図 1/50


注記1. 特記なき配管配線は下記による。

- EM-EEF 1.6-3C (天井内) (保護管:PF22)
— F6 EM-EEF 1.6-3C x2 (天井内) (保護管:PF22)
— E6 (MM1) EM-EEF 1.6-3C x2 (MM1-B)
- ※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。
2. ◆ 既設位置ツグリの再使用を示す。
3. B□ 中継ボックスに、カバープレート取付を示す。
4. * 機器等の取外し（再使用する）を示す。
5. ——— 既設コンクリート壁はつり（穴あけ）補修を示す。



屋内運動場1階現況平面詳細図 1/50

※既設コンセント設備無し




屋内運動場1階改修後平面詳細図 1/50

注記1. 特記なき配管配線は下記による。

- EM-EEF 2.0-3C (天井内) (保護管: PF22)
2F8 EM-EEF 2.0-3C x2 (天井内) (保護管: PF28)
---(MM1) EM-EEF 2.0-3C (MM1-A)

※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。

2. ◆ 既設位置マスの再使用を示す。
3. ≡ 既設コンクリート壁はつり(穴あけ)補修を示す。
4. B口 中継マスの追加・フット取付を示す。



※照明器具 取外し（再使用する）

男子トイレ手洗	
露出形 LED (20形、壁付)	1

※照明器具 取外し（再使用する）


女子トイレ手洗	
露出形 LED (20形、壁付)	1

※照明器具 取外し（再使用する）

男子トイレ	
露出形 LED (20形)	1

※照明器具 取外し（再使用する）

女子トイレ	
露出形 LED (20形)	1




屋内運動場2階現況平面詳細図 1/50

注記1. 特記なき配管配線は下記による。

- IV 1.6 x2 (19)
- IV 1.6 x4 (25)

- 2. X 撤去を示す。
- 3. 配管配線の内配線のみ撤去を示す。
- 4. ☆ 機器等の取外し（再使用する）を示す。



※照明器具 再取付（既設品）

男子トイレ手洗	
露出形 LED (20形、壁付)	1

※照明器具 再取付（既設品）

女子トイレ手洗	
露出形 LED (20形、壁付)	1


※照明器具 再取付（既設品）

男子トイレ	
露出形 LED (20形)	1

※照明器具 再取付（既設品）

女子トイレ	
露出形 LED (20形)	1

※狭小のためトイレブース内コンセント露出





屋内運動場2階改修後平面詳細図 1/50

注記1. 特記なき配管配線は下記による。

- EW-EEF 1.6-3C (天井内) (保護管 PF22)
- EW-EEF 1.6-2C x2 (天井内) (保護管 PF22)
- EW-EEF 1.6-3C x2 (天井内) (保護管 PF22)
- EW-EEF 1.6-2C x2 + 3C (天井内) (保護管 PF28)
- EW-EEF 1.6-3C x2 (MM1-B)
- IV 1.6 x2, E1.6 (既設管内)



※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。


- 2. 既設位置の再使用を示す。
- 3. B口 中継ボックスに、1/4プレート取付を示す。
- 4. ☆ 機器等の取外し（再使用する）を示す。
- 5. 既設コンクリート壁はつり（穴あけ）補修を示す。



※狭小のためトイレアース内コンセント露出


- 注記 1. 特記なき配管配線は下記による。
- 2. 既設位置も「リ」の再使用を示す。
 - 3. 既設コンクリート壁は「リ」(穴あけ) 補修を示す。
 - 4. 中継も「リ」に、3m「リ」取付を示す。
- (W) L (MM1-A)
2E6 EM-EFF 2-0-30 x2 (天井内) (保護管 PF28)
2E6 EM-EFF 2-0-30 (天井内) (保護管 PF22)
- ※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。






新設トイレ (j) 平面詳細図 1/50

- 注記 1. 特記なき配管配線は下記による。
- EM-EEF 1.6-3C (天井内) (保護管: PF22)
 - F6 EM-EEF 1.6-3C x2 (天井内) (保護管: PF22)
 - 2F3 EM-EEF 2.0-3C (天井内) (保護管: PF22)
- ※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。
2. 二 ▲ 既設コンクリート壁はつり (穴あけ) 補修を示す。



新設トイレ (j) 平面詳細図 1/50

- 注記 1. 特記なき配管配線は下記による。
- EM-EEF 2.0-3C (天井内) (保護管: PF22)
 - EM-EEF 2.0-3C x2 (天井内) (保護管: PF22)
- ※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。
2. 二 ▲ 既設コンクリート壁はつり (穴あけ) 補修を示す。
3. B □ 中継ボックスに、カバープレート取付を示す。




新設トイレ (j) 平面詳細図 1/50

注記1. 特記なき配管配線は下記による。
AE EM-AE 1 2-2C (天井内) (保護管: PF16)
AE EM-AE 1 2-3C (天井内) (保護管: PF16)
※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。

3L IIII トイレ呼出表示装置 (3窓)	H 呼出ボタン (引きひも付)	R 値16ボタン	プザー付廊下灯
電源電圧 AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V) 形 状 壁掛け形 材 質 SPCC t1.2 窓 数 3窓 表示方式 呼出音と表示点灯	形 状 壁埋込型 (JIS1種用スイッチボックス) 材 質 自己消火性樹脂 備 考 引きひも式、押ボタン式両用 点字表示内文有	形 状 壁埋込型 (JIS1種用スイッチボックス) 材 質 樹脂	形 状 壁埋込型 (JIS2種用スイッチボックス) 材 質 プレート: 自己消火性樹脂 ランプカバー: ポリカーボネート

新設 トイレ呼出設備 系統図

注記1. 特記なき配管配線は下記による。
AE EM-AE 1 2-2C (天井内) (保護管: PF16)
AE EM-AE 1 2-3C (天井内) (保護管: PF16)
AE EM-AE 1 2-2C (G16) 露出
※天井内配線において、壁内立上げ部分はPF管保護とする。



A. 工事概要

1. 工事項目

◎ 印の付いたものが対象工事

建物別及び屋外 工事種別	工事種別				
	南舎	北舎	屋内運動場	プール棟	屋外便所
● 空調設備					
◎ 換気設備	改修1式	改修1式	改修1式	改修1式	
● 排煙設備					
● 自動制御設備					
● その他設備					
●					
◎ 衛生器具設備	改修1式	改修1式	改修1式	改修1式	改修1式
◎ 給水設備	改修1式	改修1式	改修1式	改修1式	
◎ 排水通気設備	改修1式	改修1式	改修1式	改修1式	
● 給湯設備					
● 消火設備					
● LPガス設備					
● 厨房器具設備					
● さく井工事					
● 仮設配管設備					
◎ 撤去工事	改修1式	改修1式	改修1式	改修1式	
●					
●					
●					
●					
●					

B. 工事仕様書

1. 一般仕様

- 新設工事共通仕様書（A. 1. 工事項目において新設・増設一式とあるもの）
 - 特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（令和4年版）による。
 - 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。
- 改修工事共通仕様書（A. 1. 工事項目において改修・撤去一式とあるもの）
 - 特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和4年版）及び公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（令和4年版）による。
 - 電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。

2. 特記仕様

- 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
- 特記事項のうち選択する事項は、◎印の付いたものを適用する。
- 受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあつては、南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。上記事項が発生した場合は、契約書第27条（臨機の措置）の規定による。

項目	特記事項
1. 機器要図	要図の形状及び寸法は、概略を示す。
2. 技能士	1) 技能士の適用は、次の職種による。 ◎ 配管（建築配管作業） ◎ 熱絶縁施工（保温保冷工事作業） ・ 建築板金（ダクト板金作業） ・ 冷凍空調設備施工（冷凍空調設備工事作業） ・ 空気圧縮装置組立て（空気圧縮装置組立て作業） ・ 塗装 ・ さく井（ ・ パーカッション式さく井工事作業 ・ ロータリー式さく井工事作業 ） ・ 鉄工（ ・ 鋼骨作業 ・ 鋼造物鉄工作業 ） 2) 本工事は前項で指定する職種別に1名以上の一般技能士又は単一等級の資格を有する技能士が作業をするとともに、他の技能者に対し、施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
3. 工事写真	本工事においては、「営繕工事写真撮影要領（令和5年改訂）」及び「デジタル工事写真の画像情報電子化について」による他、監督員の指示により撮影し提出する。
4. 施工計画書	工程別施工計画書 該当する工程別に作成し、監督員に提出する。
5. 総合調整	本工事として下記の測定表を提出する。 総合調整の項目 ・ 風量調整 ◎ 水量調整 ・ 室内外空気の温度湿度測定 ◎ 飲料水の水質の測定（26項目） ・ 初期運転状態の記録 ・ 騒音の測定 ・ 振動調整 ・ 室内空気流じんあいの測定 ・ 雑用水の水質の測定（項目）
6. 地中埋設工事等	(1) 地中埋設配管（排水管を除く） 1) 地中埋設機 ◎ 要（図示の箇所）（ ・ コンクリート製 ◎ 鉄製 ・ アルミ製 ） ・ 不要 2) 埋設表示テープ ◎ 要（排水管を除く） ・ 不要 3) 埋戻土及び盛土 ・ 掘切土中の良質土 ・ 場外搬入土 ・ 山砂の類 地中埋設する管及び被覆層に損傷を与えないよう山砂の類で周囲を埋め戻し保護すること。 ※【標準仕様書】第2編第7節2.7.1共通事項及び監理指針第1章第7節2.7.1(a)地中埋設配管に準じて施工すること。 4) 地中埋設の鋼管類（排水配管の鋼管類及び合成樹脂等で外面を被覆された部分は除く）の防食処理 ・ ベトロラタム系 ・ プチルゴム系 ・ プラスチックテープ
7. 貫通部の処理	不燃材料以外の配管が防火区画を貫通する場合は、建築基準法令に適合する工法、又は、（財）日本建築センター防災評定委員会の評定済工法とする。さらに、消防法令による防火区画を貫通する場合は、消防法令に適合する工法、又は、（財）日本消防設備安全センター評定済工法による。
8. 発生材の処理等	・ 引き渡しを要するもの（ ） ・ 特別管理産業廃棄物（ ） ・ 再生資源化を図るもの（ ） ・ 石綿含有品（ ・ 配管用成形保温材 ・ フランジ用ガスケット（ ・ 配管 ・ ダクト ・ ボイラー本体 ） ） ・ 上記以外の発生材の処分地（ ） ◎ 撤去する配管、ダクト等の保温は分離する ◎ 配管、ダクト等の支持金物、吊りボルト等は本工事にて撤去する
9. 容量等の表示	(1) 機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。 (2) 電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする。
10. 配管	(1) ステンレス鋼管の接合は、下記による。 ◎ 呼び径60S以下（ ◎ SAS322を満足した接手 ） (2) 建物導入部配管の気密吸気方法は標準図施工4.5（建築物導入部の気密吸気配管要領）による。 ・ (a) ・ (b) ・ (c) (3) 溶接部の非破壊検査 ・ 不要 ・ 要（ ） (4) 給水に使用するポリエチレン管は、呼び径50以下は（ ・ 1種（軟質） ・ 2種（硬質） ）の2層管とし75以上の管は、JWWA K 145 による。 (5) 呼び径50以下のポリエチレン管の継手は下記による。 ・ 金属継手（ JWWA B 116 ）
11. 管の接合	(1) 鋼管 80A以下 ◎ ネジ ・ フランジ ◎ 溶接 100A ・ ネジ ・ フランジ 125A以上 ・ ネジ ・ フランジ ※排水、通気管の場合は、ねじ接合とする。 (2) 外面被覆鋼管 80A以下 ・ ネジ ・ フランジ ・ 溶接 100A ・ ネジ ・ フランジ 125A以上 ・ フランジ
12. 弁類	特記のない弁は、JIS又はJV 10Kとする。 油系に使用する弁は、10K（マレアップ弁等）とする。 水道直結給水配管系に使用する弁は、JIS又はJV 10Kとする。 ステンレス鋼管に取付ける呼び径65以上の弁は、ステンレス製とする。 ◎弁名札及び開閉状況札を取り付ける。

備考

承認

設計

設計年月日

110

工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事（1期）


工事設計図

図面名 機械設備
 工事概要・工事仕様書

scale N.S

2024.10

M-01




2階平面図 1/300



図名	
図面番号	
図面内容	


株式会社 三宅設計
 TEL 0574 (62) 1881
 FAX 0574 (62) 5432
 1級建築士 三宅 品信 第68278号

承認	設計	設計年月日	NO.	工事名	工事設計図
		2024.10	M-04	可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(1期)	
				図面名	機械設備 2階平面図
					scale N.S



3階平面図 1/300

器具表


名 称	品 番		主 要 付 属 品 ・ 仕 様	女子便所	男子便所	合 計
	TOTO	LIXIL				
洋風便器	CFS498BCK	BC-P110SMA	フラッシュタンク式 掃除口付 温水洗浄便座TCF5534AU(ふたあり・タッチスイッチ式 振音付) SUS製棚付二連紙巻器YH701	3	2	5
小 便 器	UFS900R	U-A51AP	クイックタンク式 掃除口付 タンクDQ-PA150CH 温水洗浄便座CW-PA21LQE-NE-RI(ふたあり・リモコンスイッチ) 棚付二連紙巻器CF-63HS		3	3
洗 面 器	L532	L-2094CL	低リップタイプ 自動洗浄機能(AC-100V)付き			
カウンター	ML55	MB-601N	アンダーカウンター式 台付自動単水栓TLE26SS1A(AC100V) 床排水金具TLD52105JA	2	1	3
"	ML55	MB-601N	陶器製(プレーン) 奥行550 L=1,800 1方エプロン フロントパネル(扉式) ブラケット	1		1
	ML55	MB-601N	陶器製(プレーン) 奥行550 L=1,200 2方エプロン フロントパネル(扉式) ブラケット		1	1
マルチシンク	SK500	S-21S	レバー式自在水栓T130AECF13C 壁排水金具T6PMR 固定金具TL220D	1	1	2
手すり	T113BL10	KF-920S70D12J	レバー式自在水栓LF-12ZF-13-U 壁排水金具SF-21PAM 壁止金具			
"	T113BU22	KF-701SJ	L型 ステンレスタイプ 700L×700H 出幅120 固定金具T110D3R	1	1	2
	YM6090A	KF-609D	L型 " 700L×700H 出幅120		1	1
鏡	YM6090A	KF-609D	小便器用 ステンレスタイプ 600W×550L×470H 固定金具	2	1	3
			一般鏡 600W×900H			
			" "			

撤去器具表

名 称	仕 様	女子便所	男子便所	合 計
洋風便器	普通便座	2	1	3
"	温水洗浄便座	1	1	2
小 便 器	手動フラッシュ弁	3		3
洗 面 器	水栓穴1	2	1	3
鏡	大鏡	1	1	2

改修前(現況)北舎西管理特別教室棟1階トイレ(c)平面詳細図 (平成18年度改修工事竣功)

1/50




北舎管理特別教室棟1階現況平面詳細図 1/50

1 残置及び躯体埋設配管以外はすべて撤去とする。

改修後 北舎西管理特別教室棟1階トイレ(c)平面詳細図

1/50



北舎管理特別教室棟1階改修後平面詳細図 1/50

備考

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432
1 級建築士 三宅 昌 彦 第 68278 号

承認

設計

設計年月日

NO.

工事名

可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(1期)

工事設計図

2024.10

M-06

図面名

北舎西普通教室棟1階トイレ(職員女子・男子トイレ)
平面詳細図・器具表

scale 1/50

器具表


名 称	品 番		主 要 付 属 品 ・ 仕 様	男 子 便 所	女 子 便 所	多 目 的 便 所	合 計
	TOTO	LIXIL					
洋風便器	CFS494CSNS		フラッシュバルブ式(床給水)TV565CP 掃除口付 暖房便座TCF116(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器YH701	2	3		5
"	CFS498BC	C-P25S	フラッシュバルブ式(床給水)CF-T6115A 掃除口付 暖房便座CF-18ALJ(ふたあり) SUS製ワンタッチ紙巻器CF-32H			1	1
"		BC-P110SMA	フラッシュタンク式 掃除口付 温水洗浄便座TCF5534AU(タッチスイッチ式エコリモコン) 棚付紙巻器YH600FMR 背もたれEWC383CR			1	1
小 便 器	UFS900R		クイックタンク式 掃除口付 タンクDQ-PA150CH 温水洗浄便座CW-PA21LQE-NE-R1(ふたあり・リモコンスイッチ) 棚付二連紙巻器CF-63HS 背もたれKFC-275TiU	4			4
"		U-A51AP	低リップタイプ 自動洗浄機能(AC-100V)付き				
洗 面 器	L830CRU		セルフトリミング式 台付自動単水栓TLE33SB3A(AC100V) 床排水金具TLD52201J	2	2		4
"		L-2160FC	オーバーカウンター式 台付自動単水栓AM-300CV1 床排水金具LF-105SAL				
カウンター	ML35		陶器タイプ(プレーン) 奥行350 L=1,350 1方エプロン ブラケット	1	1		2
"		MB-350W	マーベリーナカウンター(ベイス) 奥行350 L=1,350 1方エプロン ブラケット				
洗 面 器	L270C		壁掛け カウンター一体形 自動単水栓(AC-100V)TLE32SS3A 壁排水金具TLDP2201J 取付金具TL220D			1	1
"		L-275FCR	壁掛け カウンター一体形 自動単水栓(AC-100V)AM-320CV1 壁排水金具LF-105PA-H 取付金具KF-30DN				
マルチシンク	SK500		レバー式自在水栓T130AEQF13C 壁排水金具T6PMR 固定金具TL220D	1	1		2
"		S-21S	レバー式自在水栓LF-12ZF-13-U 壁排水金具SF-21PAM 壁止金具LF-6L バックハンガー-SF-10E				
手すり	T113BL10		L型 ステンレスタイプ 700L×700H 出幅120 固定金具T110D3R	1	1		2
"		KF-920S70D12J	L型 " 700L×700H 出幅120				
"	T113BL11		L型 ステンレスタイプ 800L×800H 出幅230 固定金具			1	1
"		KF-926AE80D25J	L型 樹脂被覆タイプ 800L×800H 出幅250 固定金具				
"	T113BU22		小便器用 ステンレスタイプ 600W×550L×470H 固定金具	1			1
"		KF-701SJ	" " 600W×600L×410H				
"	T112HK7R		跳ね上げ式 ロック付 樹脂被覆タイプ 700L			1	1
"		KF-471EH70JU	" " 700L				
"	T112CP23		洗面器用 樹脂被覆タイプ 800L			2	2
"		KF-312S70J	" 樹脂被覆タイプ 700L				
鏡	YM4560A		一般鏡 450W×600H	2	2		4
"		KF-456D	" "				
"	YM6090A		一般鏡 600W×900H			1	1
"		KF-609D	" "				

撤去器具表

名 称	仕 様	男 子 便 所	女 子 便 所	多 目 的 便 所	合 計
洋風便器	タンク式 温水洗浄便座			1	1
"	フラッシュ弁式	1	1		2
フラッシュ弁	和風便器用	1	2		3
小 便 器	手動フラッシュ弁	4			4
洗 面 器	水栓穴1	2	2	1	5
マルチシンク		1			1
掃除用流し			1		1
手すり	L型			1	1
"	跳ね上げ式			1	1
"	洗面器用			2	2
鏡		2	2		5
"	傾斜鏡			1	1


改修前(現況)北舎東普通特別教室棟1階トイレ(d1F・d(多))平面詳細図

1/50

北舎東普通特別教室棟1階現況平面詳細図 1/50
1. 残置及び躯体埋設配管以外はすべて撤去とする。

改修後 北舎東普通特別教室棟1階トイレ(d1F・d(多))平面詳細図

1/50

北舎東普通特別教室棟1階改修後平面詳細図 1/50
1. ◆は、ダイヤモンドカッターによる床新りを示す。

備考

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432
1 級建築士 三宅 昌 信 第68276号

承認

設計

設計年月日

NO.

工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(1期) 工事設計図

図面名 北舎東普通特別教室棟1階トイレ(男子・女子・多目的トイレ)平面詳細図・内部仕上表 scale 1/50

器具表


名 称	品 番		主 要 付 属 品 ・ 仕 様	男子 便所	女子 便所	合 計
	TOTO	LIXIL				
洋風便器	CFS494CSNS		フラッシュバルブ式(床給水)TV565CP 掃除口付 暖房便座TCF116(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器YH701	2	3	5
小 便 器	UFS900R	C-P25S	フラッシュバルブ式(床給水)CF-T6115A 掃除口付 暖房便座CF-18ALJ(ふたあり) SUS製ワンタッチ紙巻器CF-32H	4		3
		U-A51AP	低リップタイプ 自動洗浄機能(AC-100V)付き			
洗 面 器	L830CRU		セルフトリミング式 台付自動単水栓TLE33SB3A(AC100V) 床排水金具TLD52201J	2	2	4
		L-2160FC	オーバーカウンター式 台付自動単水栓AM-300CV1 床排水金具LF-105SAL			
カウンター	ML35	MB-350W	陶器タイプ(プレーン) 奥行350 L=1,350 1方エプロン ブラケット	1	1	2
マルチシンク	SK500		マーベリーナカウンター(ベイス) 奥行350 L=1,350 1方エプロン ブラケット	1	1	2
		S-21S	レバー式自在水栓T130AEQF13C 壁排水金具T6PWR 固定金具TL220D			
手すり	T113BL10		レバー式自在水栓LF-12ZF-13-U 壁排水金具SF-21PAM 壁止金具LF-6L バックハンガー-SF-10E	1	1	2
		KF-920S70D12J	L型 ステンレスタイプ 700L×700H 出幅120 固定金具T110D3R			
"	T113BU22		L型 " 700L×700H 出幅120	1		1
		KF-701SJ	小便器用 ステンレスタイプ 600W×550L×470H 固定金具			
鏡	YM4560A		" " 600W×600L×410H "	2	2	4
		KF-4560	一般鏡 450W×600H			
			" "			

撤去器具表

名 称	仕 様	男子 便所	女子 便所	合 計
洋風便器	フラッシュ弁式 普通便座	1	1	5
フラッシュ弁	和風便器用	1	2	3
小 便 器	手動フラッシュ弁	4		4
洗 面 器	水栓穴1	2	2	4
多目的流し		1		1
掃除用流し			1	1
鏡		2	2	4

改修前(現況)北倉東普通特別教室棟2階トイレ(d2F)平面詳細図


1/50



1. 残置及び躯体埋設配管以外はすべて撤去とする。

改修後 北倉東普通特別教室棟2階トイレ(d2F)平面詳細図

1/50



1. ◆は、ダイヤモンドカッターによる床破りを示す。

備考

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432
1級建築士 三宅 昌 徳 第68278号

承認 設計 設計年月日 2024.10
NO M-08
工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(1期) 工事設計図
図面名 北倉東普通特別教室棟2階トイレ(男子・女子トイレ) 平面詳細図・器具表 scale 1/50

器具表

名 称	品 番		主 要 付 属 品 ・ 仕 様	男子便所	女子便所	合 計
	TOTO	LIXIL				
洋風便器	CFS494CSNS		フラッシュバルブ式(床給水低圧用)TV585CP 掃除口付 暖房便座TCF116(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器YH701	2	3	5
小 便 器	UFS900R	C-P25S	フラッシュバルブ式(床給水低圧用)CF-6115UTA 掃除口付 暖房便座CF-18ALJ(ふたあり) SUS製ワンタッチ紙巻器CF-32H	4		3
		U-AS1AP	低リップタイプ 自動洗浄機能(AC-100V)付き			
洗 面 器	L830CRU		セルフトリミング式 台付自動単水栓TLE33SB3A(AC100V) 床排水金具TLDS2201J	2	2	4
		L-2160FC	オーバーカウンター式 台付自動単水栓AM-300CV1 床排水金具LF-105SAL			
カウンター	ML35		陶器タイプ(プレーン) 奥行350 L=1,350 1方エプロン ブラケット	1	1	2
		MB-350M	マーベリーナカウンター(ベイス) 奥行350 L=1,350 1方エプロン ブラケット			
マルチシンク	SK500		レバー式自在水栓T130AEQF13C 壁排水金具T6PWR 固定金具TL220D	1	1	2
		S-21S	レバー式自在水栓LF-12ZF-13-U 壁排水金具SF-21PAM 壁止金具LF-6L バックハンガー-SF-10E			
手すり	T113BL10		L型 ステンレスタイプ 700L×700H 出幅120 固定金具T110D3R	1	1	2
		KF-920S70D12J	L型 " 700L×700H 出幅120			
"	T113BU22		小便器用 ステンレスタイプ 600W×550L×470H 固定金具	1		1
		KF-701SJ	" 600W×600L×410H "			
鏡	YM4560A		一般鏡 450W×600H	2	2	4
		KF-4560	" "			

撤去器具表


名 称	仕 様	男子便所	女子便所	合 計
洋風便器	フラッシュ弁式 普通便座	1	1	5
フラッシュ弁	和風便器用	1	2	3
小 便 器	手動フラッシュ弁	4		4
洗 面 器	水栓穴1	2	2	4
多目的流し		1		1
掃除用流し			1	1
鏡		2	2	4

改修前(現況)北舎東普通特別教室棟3階トイレ(d3F)平面詳細図


1/50

改修後 北舎東普通特別教室棟3階トイレ(d3F)平面詳細図

1/50



1. 残置及び躯体埋設配管以外はすべて撤去とする。



1. ◆ は、ダイヤモンドカッターによる床研りを示す。

備考

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432
1級建築士 三宅 昌 徳 第68278号

承認

設計

設計年月日

NO

工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(1期) 工事設計図

図面名 北舎東普通特別教室棟3階トイレ(男子・女子トイレ) 平面詳細図・器具表 scale 1/50

器具表


名 称	品 番		主 要 付 属 品 ・ 仕 様	男子 便所 西	女子 便所 西	合 計
	TOTO	LIXIL				
洋風便器	CFS498BCK	BC-P110SMA	フラッシュタンク式 掃除口付 温水洗浄便座TCF5534AU(ふたあり・タッチスイッチ式 擬音付) SUS製棚付二連紙巻器YH701	2	3	5
小 便 器	UFS900WR		クイックタンク式 掃除口付 タンクDQ-PA150CH 温水洗浄便座CW-PA21LQE-NE-R1(ふたあり・リモコンスイッチ) 棚付二連紙巻器CF-63HS			
洗 面 器	L532	U-A51MP	低リップタイプ 自動洗浄機能(AC-100V) 付き	3		3
カウンター	WL55		アンダーカウンター式 台付自動単水栓TLE26SS1A(AC100V) 床排水金具TLD52105JA	2	2	4
		L-2094CL	" " AM-300CV1(AC100V) " LF-105SAL			
マルチシンク	ML55	MB-601N	陶器製(ブレン) 奥行550 L=1,800 1方エプロン フロントパネル(扉式) ブラケット	1	1	2
	SK500		" (ベイス) 奥行600 L=1,800 " "			
手すり	T113BL10	S-21S	レバー式自在水栓T130AEQF13C 壁排水金具T6PMR 固定金具TL220D	1	1	2
		KF-920S70D12J	レバー式自在水栓LF-12ZF-13-U 壁排水金具SF-21PAM 壁止金具LF-6L バックハンガー-SF-10E			
"	T113BU22		L型 ステンレスタイプ 700L×700H 出幅120 固定金具T110D3R	1	1	2
		KF-701SJ	L型 " 700L×700H 出幅120			
鏡	YM4560A		小便器用 ステンレスタイプ 600W×550L×470H 固定金具	1		1
		KF-4560	" " 600W×600L×410H "			
			一般鏡 450W×600H	2	2	4
			" "			

撤去器具表

名 称	仕 様	男子 便所	女子 便所	合 計
隅付タンク	和風便器用	2	4	6
小 便 器	手動フラッシュ弁	3		3
洗 面 器	水栓穴1	2	2	4
水栓	13φ	1	1	2
鏡		2	2	4

改修前(現況)屋内運動場1階トイレ(e)平面詳細図

1/50




屋内運動場1階現況平面詳細図 1/50

1. 残置及び躯体埋設配管以外はすべて撤去とする。

改修後 屋内運動場1階トイレ(e)平面詳細図

1/50



屋内運動場1階改修後平面詳細図 1/50

備考

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432
1 級建築士 三宅 品 信 第68278号

承認

設計

設計年月日

2024.10

NO.

M-10

工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(1期)

工事設計図

図面名 屋内運動場1階トイレ(男子・女子トイレ)
平面詳細図・器具表

scale 1/50

器具表


名 称	品 番		主 要 付 属 品 ・ 仕 様	男子 便所 西	女子 便所 西	合 計
	TOTO	LIXIL				
洋風便器	CFS498BCK	BC-P110SMA	フラッシュタンク式 掃除口付 温水洗浄便座TCF5534AU(ふたあり・タッチスイッチ式 擬音付) SUS製棚付二連紙巻器YH701	1	3	4
小便器	UFS900WR	U-A51MP	クイックタンク式 掃除口付 タンクDQ-PA150CH 温水洗浄便座CW-PA21LGE-NE-R1(ふたあり・リモコンスイッチ) 棚付二連紙巻器CF-63HS	3		3
洗面器	L532	L-2094CL	アンダーカウンター式 台付自動単水栓TLE26SS1A(AC100V) 床排水金具TLDS2105JA	2	2	4
カウンター	ML55	MB-601N	陶器製(プレーン) 奥行550 L=1,800 1方エプロン フロントパネル(扉式) ブラケット	1	1	2
マルテシンク	SK500	S-21S	レバー式自在水栓T130AEQF13C 壁排水金具T6PMR 固定金具TL220D	1	1	2
手すり	T113BL10	KF-920S70D12J	L型 ステンレスタイプ 700L×700H 出幅120 固定金具T110D3R	1	1	2
"	T113BU22	KF-701SJ	L型 " 700L×700H 出幅120	1		1
鏡	YM4560A	KF-4560	小便器用 ステンレスタイプ 600W×550L×470H 固定金具	2	2	4
			一般鏡 450W×600H			
			" "			

撤去器具表

名 称	仕 様	男子 便所	女子 便所	合 計
洋風便器	タンク式 普通便座		1	1
隅付タンク	和風便器用	1	1	2
小便器	手動フラッシュ弁	3		3
洗面器	水栓穴1	2	2	4
水栓	13φ	1	1	2
鏡		2	2	4

改修前(現況)屋内運動場2階トイレ(f)平面詳細図

1/50




屋内運動場2階現況平面詳細図 1/50

1. 残置及び躯体埋設配管以外はすべて撤去とする。

改修後 屋内運動場2階トイレ(f)平面詳細図

1/50



屋内運動場2階改修後平面詳細図 1/50

1. ◆は、ダイヤモンドカッターによる床断りを示す。

備考

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432
1 級建築士 三宅 昌 信 第68278号

承認

設計

設計年月日

2024.10

NO

M-11

工事名

図面名

可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(Ⅰ期)

屋内運動場2階トイレ(男子・女子トイレ)
平面詳細図・器具表

工事設計図

scale 1/50

器具表


名 称	品 番		主 要 付 属 品 ・ 仕 様	計
	TOTO	LIXIL		
洋風便器	CFS498BCK	BC-P110SMA	フラッシュタンク式 掃除口付 温水洗浄便座TCF5534AU(ふたあり・タッチスイッチ式 擬音付) SUS製棚付二連紙巻器YH701	1
洗面器	L270C	L-275FCR	クイックタンク式 掃除口付 タンクDQ-PA150CH 温水洗浄便座CW-PA21LOE-NE-R1(ふたあり・リモコンスイッチ) 棚付二連紙巻器CF-63HS	1
鏡	YM6090F	KF-6090A	壁掛け カウンター一体形 自動単水栓(AC-100V) TLE32SS3A 壁排水金具TLDP2201J 取付金具TL220D	1
			壁掛け カウンター一体形 自動単水栓(AC-100V) AW-320CVI 壁排水金具LF-105PA-H 取付金具KF-30DN	1
			耐食鏡 600W×900H	1
			" "	

撤去器具表

名 称	仕 様	計
和風便器	隅付きロータンク	1
洗面器	水栓穴1	1
鏡		1

改修前(現況)配膳室棟トイレ(h)平面詳細図


1/50



配膳室棟現況平面詳細図 1/50

改修後 配膳室棟トイレ(h)平面詳細図

1/50



配膳室棟改修後平面詳細図 1/50

図 号

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432
1級建築士 三宅 昌彦 第68278号

承認

設計

設計年月日

2024.10

NO.


M-12

工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(1期)


工事設計図

図面名 配膳室棟トイレ
平面詳細図・器具表

scale 1/50



新設トイレ (J) 平面詳細図 1/50
1. ★ は地中埋設機を示す。




器具表

名 称	品 番		主 要 付 属 品 ・ 仕 様	合 計
	TOTO	LIXIL		
洋風便器	CFS498BC		フラッシュタンク式 掃除口付 温水洗浄便座TCF5534AU (タッチスイッチ式エコリモコン) 棚付紙巻器YH600FMR 背もたれEWC383CR	1
		BC-P110SMA	クイックタンク式 掃除口付 タンクDQ-PA150CH 温水洗浄便座CW-PA21LQE-NE-R1 (ふたあり・リモコンスイッチ) 棚付二連紙巻器CF-63HS 背もたれKFC-275T1U	1
洗面器	LSA125AN		壁掛け ハイバック式 自動単水栓 (AC-100V) 壁排水	1
		L-275FCR	自動単水栓AM-300CV1 (AC-100V) 壁排水	1
手すり	T113BL11		L型 ステンレスタイプ 800L×800H 出幅230 固定金具	1
		KF-926AE80D25J	L型 樹脂被覆タイプ 800L×800H 出幅250 固定金具	1
"	T112HK7R		跳ね上げ式 ロック付 樹脂被覆タイプ 700L	1
		KF-471EH70JU	" " " 700L	1
鏡	YM6090A		一般鏡 600W×900H	1
		KF-6090	" "	1
オストメイトバック	UAS81LDB2N		コンパクトタイプ 水石けん入れ 電気温水器付	1
		PTOW-B210W	" " " "	1
(ベビーシート)	YKA25S		将来工事 横置きタイプ 780W×135 (使用時560) D×1145 (使用時950) H 樹脂プラグYPH6218W2R 樹脂プラグT110D28	(1)
	AC-OK-21F		将来工事 横置きタイプ 772W×115 (使用時611) D×1323 (使用時972) H アンカーKF-D34 (1P) ×6	(1)
(ベビーチェア)	YKS16S		将来工事 コーナー取付タイプ 300W×950H アンカーボルトYPH62017W2 樹脂プラグT110D28	(1)
	AC-BK-F62		将来工事 コーナー取付 アンカーKF-D17 (1P) ×3 コーナー金具KF-D34 (1P) ×4	(1)

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-200	換気扇	1	格子グリル 羽根径200φ 電気式シャッター	480		単-100	13.5	SUS製ウェザカバー SUS製防鳥網	EX-20EK9 同等品
VF-250	"	2	" 250φ "	690		"	18.5		EX-25EK9 同等品

※ 既設換気扇200φ及び250φ2台はウェザカバー共撤去とする。




北舎東普通特別教室棟1階トイレ改修後平面図 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-250	換気扇	2	格子グリル 羽根径200φ 電気式シャッター	690		"	18.5	SUS製ウェザカバー SUS製防鳥網	EX-25EK9 同等品

※ 既設換気扇250φ(ウェザカバー共)2台は撤去とする。




北舎東普通特別教室棟3階トイレ改修後平面図 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-200	換気扇	1	格子グリル 羽根径200φ 電気式シャッター	480		単-100	13.5	SUS製ウェザカバー SUS製防鳥網	EX-20EK9 同等品
CF-3	天井換気扇	1	低騒音型 サニタリー用 100φ	160	50	"	23		VD-152P14 同等品

※ 既設換気扇200φ(ウェザカバー共)及び天井換気扇は撤去とする。




北舎西管理特別教室棟1階トイレ改修後平面図 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-250	換気扇	1	格子グリル 羽根径200φ 電気式シャッター	690		"	18.5	SUS製ウェザカバー SUS製防鳥網	EX-25EK9 同等品

※ 既設換気扇250φ(ウェザカバー共)2台は撤去とする。



北舎東普通特別教室棟2階トイレ改修後平面図 1/100

備考

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432
1 級建築士 三宅 昌 彦 第 68278 号

承認

設計

設計年月日

2024.10

NO.

M-14

工事名

可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(Ⅰ期) 工事設計図

図面名

北舎西管理特別教室棟1階・北舎東普通特別教室棟1階～3階トイレ換気設備


機器表・平面図

scale 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-200	換気扇	2	格子グリル 羽根径200φ 電気式シャッター	480		単-100	13.5	SUS製ウェザカバー SUS製防鳥網	EX-20EK9 同等品


※ 既設換気扇200φ2台は撤去とする。



屋内運動場2階トイレ改修後平面図 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
CF-4	天井換気扇	2	低騒音型 サニタリー用 150φ	250	50	単-100	49	深型フード(SUS製)	VD-20ZB14 同等品




屋内運動場1階トイレ改修後平面図 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-200	換気扇	2	格子グリル 羽根径200φ 電気式シャッター	480		単-100	13.5	SUS製ウェザカバー SUS製防鳥網	EX-20EK9 同等品

※ 既設換気扇200φ(ウェザカバー共)2台は撤去とする。



プール棟トイレ改修後平面図 1/100

備考

株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432
1級建築士 三宅 昌 彦 第68278号

承認

設計

設計年月日

2024. 10

NO

M-15

工事名 可見市立西可見中学校トイレ大規模改修工事(Ⅰ期)


工事設計図

図面名 屋内運動場・プール棟トイレ 換気設備
機器表・平面図

scale 1/100

換気機器表


記号	名称	数	形 式	風 量 m³/h	静 圧 Pa	電 源 φ-V	消費電力 W	付 属 品	備 考
PF-1	換気扇	1	角形格子グリル 電気式シャッター バイブ径200φ	180	10	単-100	13	SUS製深型フード (防虫網付)	V-20PX55 同等品



屋内運動場多目的(新設)トイレ平面図 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形 式	風 量 m³/h	静 圧 Pa	電 源 φ-V	消費電力 W	付 属 品	備 考
PF-1	換気扇	1	角形格子グリル 電気式シャッター バイブ径200φ	180	10	単-100	13	SUS製深型フード (防虫網付)	V-20PX55 同等品



配膳室トイレ改修後平面図 1/100

備考



株式会社 三宅設計
TEL 0574 (62) 1881
FAX 0574 (62) 5432
1級建築士 三宅 昌信 第68276号

承認

設計

設計年月日

2024.10

NO.

M-16

工事名

可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(1期)

工事設計図

図面名

配膳室・屋内運動場多目的(新設)トイレ 換気設備
機器表・平面図

scale 1/100