

## 質疑回答書

契約番号 1-1号

件名 可児市立帷子小学校トイレ大規模改造工事

| 質 問  | 回 答   |
|--|---|
| 1 仮設間仕切りについて、A02 特記仕様には、B種の記載があり、A09 仮設計画図には A種の記載が有ります。内訳書にも A種の記載が有ります。どちらが正ですか。また、仮設扉に鍵は必要ですか。  | A種を正とします。<br>安全確保のため、鍵を設けてください。   |
| 2 A09 仮設計画図の仮設便所について、共通仮設費内訳には男子 小便器 x 2 の記載が有りませんが、小便器 x 2 は有りと考えて宜しいですか。仮設トイレの内訳は、女子 洋風便器 2 か所、男子 洋風便器 1 か所、小便器 2 か所、手洗い 男女各 1 か所と考えて宜しいですか。 | 仮設便所の個数は、内訳を正とします。ただし、契約後に学校から追加があった時は協議により対応を決定します。  |
| 3 共通仮設費内訳に、仮設トイレ 仮設配管共と有りますが、給水・排水管の長さをご指示ください。また、配管は露出転がし配管と考えて宜しいですか。  | 仮設給水管・排水管の長さは次の通りとします。<br>給水管：11m<br>排水管：10m<br>配管は露出転がしとします。   |
| 4 A09 仮設計画図の仮設便所について、屋根・壁・床の仕上げ等の詳細をご指示ください。また、照明等は必要ですか。できれば平面図など頂けるとありがたいです。   | 仮設便所の仕上は次の通りとします。<br>屋根：ポリカーボネート波板<br>柱、梁：単管<br>壁：フェンスバリケード張<br>床組：杉 H350 大引 根太@360<br>床材：ラワン合板 (1 類) t 12<br>照明器具：不要 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 5 | 現場事務所、作業員駐車場等の予定場所をご指示ください。  | 契約後に学校との協議により決定します。   |
| 6 | 現在の中東情勢の影響での、材料等の価格変動による予算の高騰や、材料の入荷状況の悪化による工期の延長などは、どのように考えておられますか。 | 中東情勢の変化による影響で工事契約後の想定外の資材高騰・納期遅延により、円滑な施工の確保に支障をきたす恐れがある場合は、協議により対応を決定したいと考えています。 |