

質疑回答書

契約番号 1-6号

件名 可児市立広見小学校トイレ大規模改造工事（Ⅱ期）

	質 問	回 答
1	A-32 設計図の1AW-2のガラス面に目隠しフィルム貼となっていますが、工事明細書には1AW-2がありません。設計図が正でよろしいでしょうか。	設計図を正とします。 1AW-2の数量は、工事明細書の1AW-1の数量に含んでいます。
2	A-36 ライニングの詳細図に耐水合板t=12+GB-St=9.5の上、化粧メラミン貼となっていますが、工事明細書にはライニング壁GB-St=12.5となっています。設計図が正でよろしいでしょうか。	設計図を正とします。
3	工事明細書 13P 工事明細書(北舎)の内装改修工事5.2巾木・壁に木三方枠 新設がありますが、設計図で場所が確認できませんでした。新設場所の指示をお願いします。	1WD-1の三方枠です。 1WD-1は「北舎(東側)男子・女子便所」の掃除道具入れの扉です。
4	A-17,19,21,23 設計図に壁上部の吹付仕上にアスベスト含有とありますが、下地調整となっており、撤去ではありません。通常では下地調整時に吹付を削り、調整・プライマー塗となっています。撤去しない場合はふかし壁しかないと思われませんが、どの様に処理を見ておけばよろしいでしょうか。	設計図に記載の<下地調整>には、既設仕上の撤去も含まれます。 当該壁は既設仕上を撤去後、モルタル下地、吹付仕上とします。
5	現在、材料費が著しく高騰しております。入札時の金額と工事着手時の単価に大幅な違いが発生する可能	中東情勢の変化による影響で工事契約後の想定外の資材高騰・納期遅延により、円滑な施工の確保に支障をきたす恐れが

	性があります。工事契約後の工事金額スライドは可能でしょうか。	ある場合は、協議により対応を決定したいと考えています。
6	現在、一部の材料が入手困難となっております。指定された材料が入手できない場合は、工事期間の延長は可能でしょうか。また、使用材料の変更は可能でしょうか。	5と同じ。