

質疑回答書

契約番号 1-22号

件名 令和8年度 可児市運動公園調整池整備工事

	質 問	回 答
1	<p>仕様書「作業残土処理工（内訳書2頁）」において、残土置き場までの運搬距離は、設計図面（図面番号3）上、50m～200m程度の明記がされております。</p> <p>現行設計では、仕様書（条件明示）「建設発生土・建設（産業）廃棄物関係条件（3項）」において、搬出先が「公園整備予定地内（運搬距離0.0km）」となっており、土砂運搬が未計上の状態です。</p> <p>実際の施工条件に合わせて、設計変更にて土砂運搬工を算入いただきたく存じます。</p>	<p>60m以内の土砂運搬についてはブルドーザーの押土の範囲内であり、それを超える場合等、実際の施工条件に合わせて、協議とします。</p>