

		課 長	係 長	検 算	担 当


事業年度	令和 8 年度
事業種別	補助
工事番号	橋長工- 6

工事名 令和 8 年度 第二尻毛橋補修工事

可児市 建設部 土木課

位置図

S=1/10000



件 名	令和 8 年度 第二尻毛橋補修工事		
施工場所	可児市 今 地内		
金 額	円	内消費税相当額	円
理 由			
本工事は、橋梁点検により補修工事が必要となった第二尻毛橋について、補修を行う。			
概 要			
第二尻毛橋 舗装工 N=19m2 当て板補修工 N=1 箇所 橋梁塗装工 A=41m2 水切り設置工 L=24m 足場工 A=46m2 仮設工 N=1 式			
特 記 仕 様 書			
1. 一般事項 (1) 受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 (2) 受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。 (3) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。 2. 建設副産物有効利用及び適正処理について (1) 受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 (2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。			

3. 使用材料

(1) 生コンクリートについて

本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/㎓以上）については 55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21N/㎓以下）については 60%以下、均しコンクリートについては 60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

4. 工事施工について

- (1) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないように努めること。
- (2) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

5. 工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

6. ワンデーレスポンスの取組について

- (1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
- (2) 実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。
- (3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。
- (4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

7. 電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

8. 暴力団等による不当介入における通報義務について

- (1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成22年可児市訓令甲第47号）に定める様式第9号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。
- (2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

9. 現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が4,000万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

10. 可児市公共基準点の保全について

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋳を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

11. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

~~12. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について~~

~~工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。
また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。~~

13. 統一の一斉休工の取組について

- (1) 本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制モデル工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。
- (2) 休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

14. 週休2日制工事の実施について

本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事（現場閉所）である。

ただし、経費補正は無いものとする。

15. その他

- (1) 事前の塗膜調査により、基準値を超える鉛が確認された為、剥離（ケレン）片を特定有害物質として取扱う必要がある。
施工時には外部に飛散のないよう十分注意すること。
- (2) 塗替塗装工における素地調整はオープンブラスト工法を使用するものとし、素地調整の品質管理として、①除錆度、②表面粗さ、③表面洗浄度等を確認するものとする。
また、工法については、監督員と協議すること。
- (3) 塗替塗装時、橋梁に損傷等の異常を発見した場合は、直ぐに監督員へ報告すること。
- (4) 鉛中毒予防規則等を順守して装備や作業環境を整えること。
- (5) 工事で発生した塗膜くず等について、発注者にて指定箇所まで運搬をする。

特記仕様書 (条件明示)

工事名 令和8年度 第二尻手橋補修工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目	明示事項	制約条件等
工 程	☐ 1. 関連する別途発注工事あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☐ 2. 他機関協議による工程条件あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☒ 3. 他機関との協議状況	☐ A. 協議済機関及び内容 () ☒ B. 未協議機関及び内容 (砂防指定区域)
	☐ 4. 占用許可状況 (河川占用)	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 5. 建築確認	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 6. 河川区域、保全区域内作業あり	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 7. 文化財協議 (文化財課)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☒ 8. 施工時期	☒ A. 施工時期 (濁水期 11月～施工可)
	☐ 9. その他	☐ A. その他 ()
用 地	☐ 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	☐ A. 区間 (No. ~ No.) ☐ B. 着工見込時期 () ☐ C. 内容 ()
	☐ 2. 工事用地の未買収	☐ A. 場所 () ☐ B. 処理の見込み時期 () ☐ C. 未買収地への立ち入り可否 ()
	☐ 3. 仮設ヤードの有無	☐ A. 官有地 ☐ B. 民有地 ☐ C. その他 () ☐ D. 別途協議
	☐ 4. その他	☐ A. その他 ()
公 害 対 策	☐ 1. 施工方法の制限あり	☐ A. 騒音 () ☐ B. 振動 () ☐ C. 水質 () ☐ D. その他 ()
	☐ 2. 事業損失防止に関する調査あり	☐ A. 調査の項目 ()
	☐ 3. 環境影響調査あり	☐ A. 生物・植物調査あり
	☐ 4. 土壌汚染対策法に関する届出	☐ A. 届出済 (3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで)
	☐ 5. 石綿含有に関する事前調査	☐ A. 発注者による含有調査 (含有の有・無) ☐ B. 受注者による含有調査 ☐ C. 調査結果の報告 (一定規模以上)
	☐ 6. その他	☐ A. フロン回収あり ☐ B. その他 ()
安 全 対 策	☒ 1. 交通規制あり	☒ A. 全面通行止め ☒ B. 片側通行止め ☐ C. 時間制限あり ()
	☐ 2. 通学路あり	☐ A. 迂回路あり ☐ B. 仮設歩道必要
	☒ 3. 交通整理員	☒ A. 区間 (No. 吊り足場、舗装) 配置人員 2 人/日 ☐ B. 区間 (No.) 配置人員 人/日 ☐ C. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☒ D. 交替要員あり
	☐ 4. 鉄道等の近接作業制限あり	☐ A. 工法制限あり () ☐ B. 作業時間制限あり ()
	☐ 5. バス路線 (運行者との協議)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☐ 6. その他	☐ A. その他 ()
工 事 用 道 路	☐ 1. 一般道路 (搬入路) の使用制限	☐ A. 搬入経路指定あり ☐ B. 時間帯制限あり
	☐ 2. 仮設道路の設置条件あり	☐ A. 一般交通供用あり ☐ B. 安全施設必要 () ☐ C. 路面工 () ☐ D. 工事完了後存続又は撤去 () ☐ E. 構造 () ☐ F. 用地 (借地) ☐ G. 用地 (公用地) ☐ H. 用地 (その他)
指 定 仮 設 備	☐ 1. 仮設物の指定又は一部指定あり	☐ A. 工種 ()
	☐ 2. 仮設構造物の転用、兼用あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 内容 ()
	☐ 3. その他	☐ A. その他 ()

明示項目	明示事項	制約条件等
建設発生土 建設（産業）廃棄物係関	☐ １．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔場所が未確定〕	☐ A．運搬距離（ km ） ☐ B．投棄料計上あり ☐ C．整地（押土、敷均、締固等）必要 ☐ D．整地（押土）必要
	☐ ２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔自工事へ流用〕	☐ A．盛土、埋戻 ☐ B．ストックヤード利用あり（ ） ☐ C．仮置場必要（ ） ☐ D．運搬距離（ km ） ☐ E．仮置場の用地借上費計上あり
	☐ ３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔他工事へ流用、または処分地指定〕	☐ A．場所（ ） ☐ B．盛土、埋戻 ☐ C．整地（押土、敷き均し、転圧）あり ☐ D．ストックヤード利用あり（ ） ☐ E．仮置場必要（ ） ☐ F．運搬距離（ km ） ☐ G．仮置場の用地借上費計上あり ☐ H．処分料計上あり
	☐ ４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔他工事からの流用〕	☐ A．他工事名（ ） ☐ B．請負者運搬あり（運搬距離 km ） ☐ C．盛土、埋め戻し ☐ D．ストックヤード利用あり（ ） ☐ E．仮置場必要（ ） ☐ F．仮置場の用地借上費計上あり
	☒ ５．産業廃棄物の処理条件あり 〔特別管理産業廃棄物〕	☒ A．種類（鉛） ☒ B．場所（橋梁塗膜） ☐ C．中間処理施設までの運搬距離（ km ） ☐ D．処理費計上あり
	☐ ６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	☐ A．槽内洗浄必要 ☐ B．可児市環境課と打合せの必要あり
	☒ ７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり	☒ A．産業廃棄物管理票（マニフェスト） ☐ B．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書 ☒ C．コブリス ☒ D．廃棄物処理委託契約、許可書
工 事 支 障 物 件	☐ １．占用支障物件あり（電気）	☐ A．移設時期（R 年 月頃） ☐ B．移設時期（別途協議）
	☐ ２．占用支障物件あり（電話）	☐ A．移設時期（R 年 月頃） ☐ B．移設時期（別途協議）
	☐ ３．占用支障物件あり（水道）	☐ A．移設時期（R 年 月頃） ☐ B．移設時期（別途協議）
	☐ ４．占用支承物件あり（下水道）	☐ A．移設時期（R 年 月頃） ☐ B．移設時期（別途協議）
	☐ ５．占用支障物件あり（ガス）	☐ A．移設時期（R 年 月頃） ☐ B．移設時期（別途協議）
	☐ ６．占用支障物件あり（マンホール蓋、仕切り弁蓋等）	☐ A．管理者による高さ調整（ ） ☐ B．請負者による高さ調整（ ）
	☐ ７．占用支障物件あり（その他）	☐ A．移設時期（ ） ☐ B．移設時期（別途協議）
	☐ ８．その他	☐ A．その他（ ）
排 水 工 関 係	☐ １．濁水、湧水処理条件あり	☐ A．方法（ ）
	☐ ２．その他	☐ A．その他（ ）
再 生 材 使 用	☐ １．再生材使用指定あり	☐ A．ＲＣ ☐ B．アスファルト再生合材（30%再生） ☐ C．アスファルト再生合材（100%再生） ☐ D．再生材を使用できない場合別途協議 ☐ E．
	☐ ２．その他	☐ A．その他（ ）
そ の 他	☐ １．現場発生材あり	☐ A．品名（ ） ☐ B．納入場所（ ）
	☐ ２．支給材あり	☐ A．品名（ ） ☐ B．引渡し場所（ ）
	☐ ３．現場環境改善	☐ A．仮設費（ ） ☐ B．安全費（ ） ☐ C．営繕費（ ） ☐ D．地域連携（ ）
	☐ ４．「可児市工物品質証明実施要領」該当あり	☐ A．品質証明員の配置あり
	☐ ５．部分使用	☐ A．範囲（ ） ☐ B．時期（ ）
	☐ ６．その他	☐ A．その他（ ）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：鋼橋架設工事
第二尻毛橋					
	1	式			
工場製作工					
	1	式			
当板製作工					
	1	式			
工場製作費					
当て板	0.010	t			TJ0143
鋼板					
規格・幅・長さエキストラ	0.010	t			単価表(SJ0350)
工場塗装					
F-11塗装系	0.200	m2			単価表(SJ0360)
橋梁補修工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
	1	式			
表層（歩道部）（施工パッケージ） 防水マスチック舗装	19	m2			施工P単価表（CB410261-0001）
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、 再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	1	m2			施工P単価表（CB410260-0002）
注入目地材 ユニコールド同等品 500g/セット		セット			TJ0133
舗装版破碎（施工パッケージ） アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	1	m2			施工P単価表（CB430310-0003）
As処分	0.040	m3			単価表（SJ0330）
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	5	m			施工P単価表（CB430510-0005）
汚泥処分	0.010	m3			単価表（SJ0340）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
当て板補修工					
	1	式			
当板補強工（平板当板）					
芯出し調整工～鋼桁孔明工～部材取付～HTB本締工	1	箇所			単価表(SJ0290)
トルシア高力ボルト					
S10T M22*65	12	組			TJ0193
金属パテ					
エポキシ樹脂系	1	式			TJ0203
水切り設置工					
	1	式			
水切り設置工					
	1	式			
水切り材設置					
側面用	24	m			単価表(SJ0090)
橋梁現場塗装工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
全面塗装工					
	1	式			
塗替塗装 素地調整〔標準〕					
1種ケレン（プラスト法（乾式））、無・昼間、横断歩道橋・側道橋	41	m2			施工歩掛表(DC072845-0011)
塗替塗装 素地調整〔標準〕					
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし	41	m2			施工歩掛表(DC072845-0012)
塗替塗装 塗装作業〔標準〕					
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、横断歩道橋・側道橋、無・昼間	41	m2			施工歩掛表(DC072850-0013)
塗替塗装 塗装作業〔標準〕					
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー)2層、横断歩道橋・側道橋、無・昼間	41	m2			施工歩掛表(DC072850-0014)
塗替塗装 塗装作業〔標準〕					
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、横断歩道橋・側道橋、無・昼間	14	m2			施工歩掛表(DC072850-0015)
塗替塗装 塗装作業〔標準〕					
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、横断歩道橋・側道橋、無・昼間	41	m2			施工歩掛表(DC072850-0016)
塗替塗装 塗装作業〔標準〕					
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、横断歩道橋・側道橋、無・昼間	41	m2			施工歩掛表(DC072850-0017)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
部分塗装工					
	1	式			
塗替塗装 素地調整〔標準〕					
1種ケレン（プラスト法（乾式））、無・昼間、横断歩道橋・側道橋	1	m2			施工歩掛表(DC072845-0011)
塗替塗装 素地調整〔標準〕					
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし	1	m2			施工歩掛表(DC072845-0012)
小規模塗装工（下塗り）					
	1	m2			単価表(SJ0300)
小規模塗装工（中塗り）					
	1	m2			単価表(SJ0310)
小規模塗装工（上塗り）					
	1	m2			単価表(SJ0320)
亜鉛メッキ用エポキシ樹脂系塗料（下塗り塗料）					
4kg/セット		セット			TJ0213
弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料（中塗り塗料）					
5kg/セット		セット			TJ0214

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
弱溶剤形ふっ素樹脂用塗料（上塗り塗料）					
3kg/セット		セット			TJ0215
足場等設置工					
	1	式			
橋梁足場工					
	1	式			
足場工 吊足場					
TYPE-A3	41	m2			TJ0031
足場工 吊足場					
床面シート張防護設置	41	m2			TJ0032
足場工					
ブラスト養生シート工	41	m2			TJ0036
足場工 朝顔					
TYPE-B	41	m2			TJ0033
足場工 朝顔					
板張防護工	41	m2			TJ0034

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
足場工 朝顔					
シート張防護工	41	m2			TJ0035
足場用吊りチェーン盛り替え工					
	41	m2			単価表(SJ0230)
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0018)
仮設工					
	1	式			
低濃度PCB含有ケレンかす保管用ドラム缶					
200kg/本	4	本			TJ0037

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
環境対策費					単価表(SJ0020)
	1	式			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
間接労務費					
	1	式			
共通仮設費					
安全費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
工場管理費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
工場製作・架設工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

新橋[継手部]現場塗装 素地調整 [標単]					施工歩掛表 (DC072820-0001)
ブラスト処理、無・昼間					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[継手部素地調整] ブラスト処理、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105010200
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

新橋[継手部]現場塗装 準備・補修 [標準]					施工歩掛表 (DC072830-0002)
横断歩道橋・側道橋、弦材を有する構造以外、無・昼間					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[準備・補修] 時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105090100
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

新橋[継手部]現場塗装 継手下塗り [標準]					施工歩掛表 (DC072825-0003)
有機ジンクリッチペイント（2層）、新橋継手部現場塗装、横断歩道橋・側道橋、弦材を有する構造以外、無・昼間					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(2層)] はけ・ローラー240g/m2×2層、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105040100
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

新橋[継手部]現場塗装 素地調整 [標単]				施工歩掛表 (DC072820-0004)	
動力工具処理、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[継手部素地調整] 動力工具処理、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105010100
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

新橋[継手部]現場塗装 継手下塗り [標準]					施工歩掛表 (DC072825-0005)
ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料（1層）、新橋継手部現場塗装、横断歩道橋・側道橋、弦材を有する構造以外、無・昼間					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[ミストコート][変性エポキシ樹脂塗料(1層)] はけ・ローラー130g/m2、時間の制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105020100
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

新橋[継手部]現場塗装 継手下塗り [標準]					施工歩掛表 (DC072825-0006)
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り/層）、新橋継手部現場塗装、横断歩道橋・側道橋、弦材を有する構造以外、無・昼間					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[下塗り塗装][超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)] はけ・ローラー500g/m2×2回、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105030100
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

新橋[継手部]現場塗装 中・上塗り [標準]					施工歩掛表 (DC072835-0007)
新橋継手部現場塗装、中塗り、ふっ素樹脂塗料用、濃彩、無・昼間					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[中塗り塗装][ふっ素樹脂塗料] はけ・ローラー140g/m2、濃系、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105110300
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

新橋[継手部]現場塗装 中・上塗り [標準]					施工歩掛表 (DC072835-0008)
新橋継手部現場塗装、上塗り、ふっ素樹脂塗料用、濃彩、無・昼間					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[上塗り塗装][ふっ素樹脂塗料] はけ・ローラー120g/m2、濃系、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105130300
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

側溝清掃車運搬工				施工歩掛表 (WB232010-0009)	
55 km				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
側溝清掃車機械運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC116500-0010)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

側溝清掃車機械運転費【基準】					施工歩掛表 (KC116500-0010)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
側溝清掃車機械損料		供用日			MC1105017090
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

塗替塗装 素地調整 [標単]				施工歩掛表 (DC072845-0011)	
1種ケレン（ブラスト法（乾式））、無・昼間、横断歩道橋・側道橋				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整] 1 種ケレン、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105150100
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

塗替塗装 素地調整 [標単]					施工歩掛表 (DC072845-0012)
研削材及びケレンかす回収・積込工、無・昼間、補正なし					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 素地調整] 研削材及びケレンかす回収・積込工、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105150700
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標単]				施工歩掛表 (DC072850-0013)	
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、横断歩道橋・側道橋、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(1層)] スプレー600g/m2、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105191100
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標単]				施工歩掛表 (DC072850-0014)	
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、横断歩道橋・側道橋、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)] スプレー240g/m2×2層、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1.000	m2			Q00105171100
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標単]				施工歩掛表 (DC072850-0015)	
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ・ローラー) 1層、横断歩道橋・側道橋、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)] はけ・ローラー200g/m2×1層、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1.000	m2			Q00105160100
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標単]				施工歩掛表 (DC072850-0016)	
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、横断歩道橋・側道橋、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料] スプレー170g/m2、淡系、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1. 000	m2			Q00105231200
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標単]					施工歩掛表 (DC072850-0017)
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、横断歩道橋・側道橋、無・昼間					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料] スプレー140g/m2、淡系、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1.000	m2			Q00105251200
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0018)	
				1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1. 000	人・日			
単位当り	1. 000	人・日	当り		

鋼板					単価表 (SJ0350)
規格・幅・長さエキストラ					1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼板					
無規格	1.000	t			TJ0153
規格エキストラ	1.000	t			TJ0163
幅エキストラ	1.000	t			TJ0173
長さエキストラ	1.000	t			TJ0183
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

工場塗装					単価表 (SJ0360)
F-11塗装系					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
新橋[継手部]現場塗装 素地調整 [標準] ブラスト処理、無・昼間	1.000	m2			施工歩掛表 (DC072820-0001)
新橋[継手部]現場塗装 準備・補修 [標準] 横断歩道橋・側道橋、弦材を有する構造以外、無・昼間	1.000	m2			施工歩掛表 (DC072830-0002)
新橋[継手部]現場塗装 継手下塗り [標準] 有機ジンクリッチペイント (2層)、新橋 継手部現場塗装、横断歩道橋・側道橋、弦	1.000	m2			施工歩掛表 (DC072825-0003)
新橋[継手部]現場塗装 素地調整 [標準] 動力工具処理、無・昼間	1.000	m2			施工歩掛表 (DC072820-0004)
新橋[継手部]現場塗装 継手下塗り [標準] ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料 (1層)、新橋継手部現場塗装、横断歩道橋・	1.000	m2			施工歩掛表 (DC072825-0005)
新橋[継手部]現場塗装 継手下塗り [標準] 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 (2回塗り/層)、新橋継手部現場塗装、横断歩道橋・	1.000	m2			施工歩掛表 (DC072825-0006)
新橋[継手部]現場塗装 中・上塗り [標準] 新橋継手部現場塗装、中塗り、ふっ素樹脂塗料用、濃彩、無・昼間	1.000	m2			施工歩掛表 (DC072835-0007)
新橋[継手部]現場塗装 中・上塗り [標準] 新橋継手部現場塗装、上塗り、ふっ素樹脂塗料用、濃彩、無・昼間	1.000	m2			施工歩掛表 (DC072835-0008)

工場塗装					単価表 (SJ0360)
F-11塗装系					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

As処分					単価表 (SJ0330)
					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、11.5km以	1.000	m3			施工P単価表(CB227010-0004)
処分費 (多治見市大沢町)					
アスファルト処理場 塊 50*50*50以下	2.350	t			ZC29960004
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

汚泥処分					単価表 (SJ0340)
					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝清掃車運搬工 55 km	1.000	m3			施工歩掛表 (WB232010-0009)
処理費 (ベントナイト)	1.400	t			ZC29990008
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

当板補強工（平板当板）					単価表 (SJ0290)
芯出し調整工～鋼桁孔明工～部材取付～HTB本締工					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
技師（A）		人			RC1003
橋りょう特殊工		人			RW1022
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

水切り材設置					単価表 (SJ0090)
側面用					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水切り材側面用（接着剤・取付台含む） ウォーターカッター同等品以上	1.000	m			TJ0028
水切り材側面用【施工費】	1.000	m			TJ0077
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小規模塗装工（下塗り）					単価表 (SJ0300)
					58.6 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう塗装工		人			RW1023
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	58.600	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

小規模塗装工（中塗り）					単価表 (SJ0310)
					58.6 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう塗装工		人			RW1023
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	58.600	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

小規模塗装工（上塗り）					単価表 (SJ0320)
					58.6 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう塗装工		人			RW1023
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	58.600	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

足場用吊りチェーン盛り替え工					単価表 (SJ0230)
					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう特殊工		人			RW1022
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

環境対策費					単価表 (SJ0020)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
負圧集塵装置賃料 100V 30m2/min 対象：鉛		台・月			ZC64001003
負圧集塵装置用1次フィルター 負圧集塵装置 (30m2/min 対象：鉛)	1.000	枚			ZC64010003
負圧集塵装置用2次フィルター 負圧集塵装置 (30m2/min 対象：鉛)	1.000	枚			ZC64020003
負圧集塵装置用チャコールフィルター 負圧集塵装置 (30m2/min 対象：鉛)	1.000	枚			ZC64030001
負圧集塵装置用HEPAフィルター 負圧集塵装置 (30m2/min 対象：鉛)	1.000	枚			ZC64040003
吸気用ダクト 吸込側298φ	10.000	m			ZC64050001
排気用ダクト 吐出側300φ	10.000	m			ZC64060001
真空掃除機賃料		台・月			ZC64070001

環境対策費					単価表 (SJ0020)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
真空掃除機用フィルター 鉛用		セット			ZC64080001
真空掃除機用HEPAフィルター		セット			ZC64090001
簡易セキュリティルーム 鉛用	1.000	台			ZC64100001
エアシャワー賃料 鉛用		台・月			ZC64110001
エアシャワー用プレフィルター		セット			ZC64120001
エアシャワー用HEPAフィルター		セット			ZC64130001
設置・撤去費用	1.000	回			単価表 (SJ0070)
合 計	1.000	式			

環境対策費				単価表 (SJ0020)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

設置・撤去費用					単価表 (SJ0070)
					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		


安全衛生保護具					単価表 (SJ0030)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電動ファン付き呼吸用保護具 PAPR 国家検定：大風量形/PL3/S級	2.000	個			ZC64140001
呼吸用保護具用フィルター フィルタ区分 PL3	4.000	個			ZC64150001
送気マスク JIS T 8153 一定風量形	4.000	個			ZC64160001
送気マスク用フィルター JIS T 8153 一定風量形	4.000	個			ZC64170001
エアーラインホース φ9 L20m	6.000	本			TJ0021
エアーラインホース φ19 L25m 定置ろ過筒2組分	2.000	本			TJ0022
使い捨て化学防護服 JIS T 8115 Type5, 6適合品（非防水タイプ）	12.000	着			ZC64180001
防護手袋 JIS T 8116適合品	12.000	組			ZC64190001

安全衛生保護具					単価表 (SJ0030)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
シューズカバー JIS T 8115 TypePB(6)準拠品	12.000	足			ZC64200001
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		


安全費					単価表 (F999300001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全衛生保護具	1.000	式			単価表 (SJ0030)
合 計	1.000	式			

第二尻毛橋 現況一般図


側面図 S=1:30



平面図 S=1:30



断面図 S=1:20



橋梁諸元

竣工年	1974年(昭和49年)	
活荷重	群集荷重	
形式	上部工	鋼単純H桁橋
	下部工	不明
	基礎工	不明
橋長	L=12.000m	
桁長	L=12.000m	
全幅員	W= 1.810m	
有効幅員	W= 1.450m	
舗装	アスファルト舗装(t=20mm 推定)	
斜角	右65°00'00"	
交差条件	今川	
適用示方書	不明	


〈注記〉

1. 本図は現地実測に基づいて作成した一般図である。
なお、地形については既存資料を参照して作図したものである。


業務名/工事名	令和8年度 第二尻毛橋補修工事		
路線・河川名等	市道4056号線		
施工箇所名	可見市 今 地内		
図面の種類	第二尻毛橋 現況一般図		
縮尺	図示	図面番号	1
事務所名	可見市役所建設部土木課		

第二尻毛橋 補修一般図


側面図 S=1:30



断面図 S=1:20



平面図 S=1:30



補修項目一覧表


補修項目	施工箇所
舗装打換工 (橋面の防水対策)	橋面, 取付道路
当て板補修工	G1桁
塗装塗替工 (全面塗装)	主桁, 横桁, 横構
塗装塗替工 (部分塗装)	デッキプレート下面
水切り設置工	上流側, 下流側

〈注記〉
1. 現場施工にあたっては現地計測を行い、寸法決定を行うこと。


業務名/工事名	令和8年度 第二尻毛橋補修工事		
路線・河川名等	市道4056号線		
施工箇所名	可見市 今 地内		
図面の種類	第二尻毛橋 補修一般図		
縮 尺	図示	図面番号	2
事 務 所 名	可見市役所建設部土木課		

第二尻毛橋 舗装打換工


平面図 S=1:30



断面図 S=1:20



舗装構成図 S=1:5




- 〈注記〉
- 現場施工にあたっては現地計測を行い、寸法決定を行うこと。
 - タックコートを施工する前に既設橋面舗装の表面を入念に清掃すること。
 - 取付道路工は既設舗装との接続部で段差が生じないように擦りつけること。
 - 伸縮目地の隙間幅が不均一なため、必要に応じてバックアップ材を設置すること。
 - リフレクションクラックの抑制対策として、既設舗装のひび割れ部には確実にシーリング材を充填すること。


業務名/工事名	令和8年度 第二尻毛橋補修工事		
路線・河川名等	市道4056号線		
施工箇所名	可児市 今 地内		
図面の種類	第二尻毛橋 舗装打換工		
縮 尺	図示	図面番号	3
事 務 所 名	可児市役所建設部土木課		

第二尻毛橋 当て板補修工

A2側G1桁当て板補修詳細図 S=1:5



位置図 S=1:30



<注記>

1. 製作寸法は現地実測後に決定すること。

2. 特記なき材質は、SS400とする。

3. ★ M22 (S10T) の現場孔明けφ24.5を示す。
工場孔明けはφ26.5とする。

4. 補修部材は主桁塗装仕様と同等以上の防錆
塗装を施すものとする。

5. 腐食による極度な断面欠損箇所がある場合
は、ケレン後金属パテにより整形を行い補
修を施す。(平均1mm程度と想定)


業務名/工事名	令和8年度 第二尻毛橋補修工事		
路線・河川名等	市道4056号線		
施工箇所名	可児市 今 地内		
図面の種類	第二尻毛橋 当て板補修工		
縮 尺	図示	図面番号	4
事 務 所 名	可児市役所建設部土木課		

第二尻毛橋 塗装塗替工(1)


全面塗装

主 構

側面図 S=1:30



平面図 S=1:30



塗装範囲

主桁 S=1:10


横桁 S=1:10

横構 S=1:20



主桁 S=1:10

補剛材 S=1:10


床版詳細図 S=1:10



支 点 部



断面図 S=1:10



塗装仕様 Rc-I 塗装系(スプレー)

塗装工程	塗料名	使用量 (g/m2)	塗装間隔
素地調整	1種		4時間以内
防食下地	有機ジンクリッチペイント	600	1日～10日
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	240	1日～10日
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	240	1日～10日
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	170	1日～10日
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	140	1日～10日

増塗り部塗装仕様 Rc-I 塗装系(スプレー)

塗装工程	塗料名	使用量 (g/m2)	塗装間隔
素地調整	1種		4時間以内
防食下地	有機ジンクリッチペイント	600	1日～10日
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	240	1日～10日
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	240	1日～10日
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	240	1日～10日
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	170	1日～10日
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	140	1日～10日

- 〈注記〉
- 施工に関しては、現地寸法を確認のこと。
 - 主構の塗替え塗装系はRc-Iとする。
 - 既設塗膜は特定有害物(鉛等)を含有しているため、素地調整にあたっては鉛中毒規制等の関連法令を遵守すること。
 - 増塗り部は、下塗り(弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料240g/m2)を1層多く施すものとする。


業務名/工事名	令和8年度 第二尻毛橋補修工事		
路線・河川名等	市道4056号線		
施工箇所名	可見市 今 地内		
図面の種類	第二尻毛橋 塗装塗替工		
縮 尺	図示	図面番号	5
事 務 所 名	可見市役所建設部土木課		

第二尻毛橋 塗装塗替工(2)


部分塗装

床 版


平 面 図 S=1:30



断 面 図 S=1:10



塗装範囲 S=1:5



塗装仕様 Rzc- I 塗装系(スプレー)

塗装工程	塗料名	使用量 (g/m ²)	塗装間隔
素地調整	1種※		4時間以内
下塗	亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗	200	1日～10日
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	170	1日～10日
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	140	1日～10日

※:素地調整程度1種であるがプラストグレードは、ISO Sa1とする。


〈注記〉

- 施工に関しては、現地寸法を確認のこと。
- デッキプレートの塗替え塗装系はRzc- I とする。
- 既設塗膜は特定有害物(鉛等)を含有しているため、素地調整にあたっては鉛中毒規制等の関連法令を遵守すること。
- 設計図に記載された箇所以外でも同様の損傷が確認された場合は、監督員と協議の上、部分塗装を行うこと。


業務名/工事名	令和8年度 第二尻毛橋補修工事		
路線・河川名等	市道4056号線		
施工箇所名	可児市 今 地内		
図面の種類	第二尻毛橋 塗装塗替工		
縮 尺	図示	図面番号	6
事 務 所 名	可児市役所建設部土木課		

第二尻毛橋 水切り設置工


側面図 S=1:30




断面図 S=1:10




平面図 S=1:30



“a”部詳細図 S=1:2




A - A S=1:2



水切材形状図 S=1:1

(ウォーターカッター側面用同等品)




- <注記>
- 現場施工にあたっては現地計測を行い、寸法決定を行うこと。
 - 水切り設置面は入念に清掃すること。

水切り設置工 数量表					1橋当り
項 目	規 格	単 位	数 量	摘 要	
水切材	ウォーターカッター側面用同等品	m	24.0		
表面処理		m2	0.5	水洗い	
接着剤	エポキシ樹脂	m2	0.5		


業務名/工事名	令和8年度 第二尻毛橋補修工事		
路線・河川名等	市道4056号線		
施工箇所名	可見市 今 地内		
図面の種類	第二尻毛橋 水切り設置工		
縮 尺	図示	図面番号	7
事 務 所 名	可見市役所建設部土木課		

第二尻毛橋 仮設計画図(参考図)


側面図 S=1:30




断面図 S=1:20



平面図 S=1:30



足場底面詳細図




<注記>

1. 足場の設置及び設置期間については、河川管理者等との協議の上、決定すること。
2. 足場工の設備は「橋梁架設工事の積算(令和6年度版)」に準拠している。
3. 塗膜調査の結果、鋼桁の塗膜から鉛が検出されたため、用地調整にあたっては鉛中毒規制等の関連法令を遵守すること。

業務名/工事名	令和8年度 第二尻毛橋補修工事		
路線・河川名等	市道4056号線		
施工箇所名	可児市 今 地内		
図面の種類	第二尻毛橋 仮設計画図		
縮 尺	図示	図面番号	8
事 務 所 名	可児市役所建設部土木課		

S=1 : 100

力一が



民家

~~吊足場+朝顔
TYPE A3+TYPE~~

施工ヤード
4tトラック×2台程度
・作業車
・ブラスト機器
・クリーンルーム

〈注記〉

1. 本図は素地調整にオープンブラスト工法を採用した場合の施工ヤードを示している。工法変更の場合は、施工ヤードの配置を再検討すること。
2. 交通規制の方法等については、道路管理者等との協議の上、決定すること。

業務名/工事名	令和8年度 第二尻毛橋補修工事		
路線・河川名等	市道4056号線		
施工箇所名	可見市 今 地内		
図面の種類	第二尻毛橋 施工図		
縮 尺	図示	図面番号	9
事 務 所 名	可見市役所建設部土木課		