

質疑回答書

契約番号 1-77号

件 名 春里地区センター外構整備工事

	質 問	回 答
1	「公害対策 5. 石綿含有に関する事前調査 B. 受注者による含有調査」とあります。発注者にて事前調査を行っている場合は、調査部位と結果についてご教示願います。	回廊部分、倉庫、花壇等外壁の塗装材（ランデックスコートWS疎水材及び複層仕上塗材RE吹付）について石綿は含まれていません。
2	残土処分について内訳明細書「外構工事／別紙明細 1～21」に記載がございません。 内訳明細書「解体工事／b3. 発生材処分／発生土積込・運搬・処分 417 m ³ 」に含まれると理解してよろしいでしょうか。 また、現場作業において発生した発生土積込・運搬・処分費用については出来形数量での清算として理解してよろしいでしょうか。	解体工事の発生土処分に含まれています。 原則仕様書の注意事項記載の通りです。ただし、設計図書と実際の施工数量に著しい乖離が判明した場合には、協議により決定します。
3	下記グレーチングの仕様についてご教示願います（ステンレス製・スチール製亜鉛メッキ／車両用・歩行者用／粗目・細目／ノンスリップ有・無／固定方法等）。 柵①／柵②／柵③横断側溝／U字溝	柵①について、材質は、亜鉛メッキで、車両用・細目・ノンスリップ有とします。 柵②／柵③について材質は、亜鉛メッキで、歩行者用・細目・ノンスリップ有とします。 横断側溝について材質は、亜鉛メッキで、車両用・細目・ノンスリップ有とします。 U字溝について材質は、ステンレスで、歩行用・細目・ノンスリップ有とします。 固定方法については図面の通り施工してください。