

事業年度	令和8年度
工事種別	改修工事（建築工事）
工事番号	地協工－10

工事名

春里地区センター外構整備工事

◎注意事項

この内訳書の工事項目及び数量は、積算する上での参考資料です。

積算の際は、設計図面にて工事項目及び数量を拾い出し積算して下さい。

可児市

市民文化部

地域協働課

当初 設計書

工事番号	地協工-10	工事箇所	可児市 矢戸 地内	施設名	春里地区センター	
工事名	春里地区センター外構整備工事					
理 由			工 事 概 要			
当施設にある、回廊、モニュメントなどが経年劣化により、構造物の倒壊などする恐れがあるため解体工事を行う。また、施設利用者の利便性向上のため、外構整備工事を行う。			春里地区センター 外構設備工事 1 式 解体工事 1 式 電気設備工事 1 式 機械設備工事 1 式			
金 額		円		内消費税相当額		円
特 記 仕 様 書						
1. 一般事項 (1) 受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 (2) 受注者は、本工事が「可児市工物品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。 (3) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、別添様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。 2. 建設副産物有効利用及び適正処理について (1) 受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 (2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。 3. 使用材料 (1) 生コンクリートについて 本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート(24N/mm²以上)については55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート(21N/mm²以下)については60%以下、均しコンクリートについては60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。 4. 工事施工について (1) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう努めること。 (2) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、請負人の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。 5. 工事保険について 本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険(保険対象:第三者に与えた損害)及び工事保険(保険対象:工事目的物、工事材料及び仮設物等)に加入するものとする。 6. ワンデーレスポンスの取組について (1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事です。 「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することです。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 (2) 実施にあたっては、可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領に基づき実施する。 (3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。 (4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。						

7. 電子納品について
「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。
8. 暴力団等による不当介入における通報義務について
(1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年可児市訓令甲第47号)に定める様式第9号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。
(2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
9. 現場代理人の兼務について
現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。
また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人を兼務することができる。
1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が4,000万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。
なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員の認めた場合は、兼務を取り消すものとする。
現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。
10. 可児市公共基準点の保全について
公共施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋺を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。
11. 法定外の労災保険の付保
本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
12. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について
工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。
また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。
13. 統一の一斉休工の取組について
(1) 本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制モデル工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー(中部地区統一の一斉休工)」に取組むものとする。
なお、本取組は強制的な一斉休工や工程の調整を求めるものではない。
(2) 休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。
(巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く)
14. その他
・国土交通省大臣官房庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備編) 最新版
・国土交通省大臣官房庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備編) 最新版
・工事用水・電気については施設内のものを使用することができる。ただし、有償とする。
・メーターバイパスユニットについては、可児市水道事業が承認したものに限る。

その他図面特記仕様書による。

特記仕様書 (条件明示)

工事名 春里地区センター外構整備工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目	明示事項	制約条件等
工 程	☐ 1. 関連する別途発注工事あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☐ 2. 他機関協議による工程条件あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☐ 3. 他機関との協議状況	☐ A. 協議済機関及び内容 () ☐ B. 未協議機関及び内容 ()
	☐ 4. 占用許可状況 ()	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 5. 建築確認	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 6. 河川区域、保全区域内作業あり	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 7. 文化財協議 (文化財課)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☒ 8. 施工時期	☒ A. 施工時期 (関係各所と要協議)
	☐ 9. その他	☐ A. その他 ()
用 地	☐ 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	☐ A. 区間 (No. ~ No.) ☐ B. 着工見込時期 () ☐ C. 内容 ()
	☐ 2. 工事用地の未買収	☐ A. 場所 () ☐ B. 処理の見込み時期 () ☐ C. 未買収地への立ち入り可否 ()
	☒ 3. 仮設ヤードの有無	☐ A. 官有地 ☐ B. 民有地 ☐ C. その他 () ☒ D. 別途協議
	☐ 4. その他	☐ A. その他 ()
公 害 対 策	☐ 1. 施工方法の制限あり	☐ A. 騒音 () ☐ B. 振動 () ☐ C. 水質 () ☐ D. その他 ()
	☐ 2. 事業損失防止に関する調査あり	☐ A. 調査の項目 ()
	☐ 3. 環境影響調査あり	☐ A. 生物・植物調査あり
	☐ 4. 土壌汚染対策法に関する届出	☐ A. 届出済 (3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで)
	☒ 5. 石綿含有に関する事前調査	☐ A. 発注者による含有調査 (平面・立面図参照) ☒ B. 受注者による含有調査 ☐ C. 調査結果の報告 (一定規模以上)
	☐ 6. その他	☐ A. フロン回収あり ☐ B. その他 ()
安 全 対 策	☐ 1. 交通規制あり	☐ A. 全面通行止め ☐ B. 片側通行止め ☐ C. 時間制限あり ()
	☐ 2. 通学路あり	☐ A. 迂回路あり ☐ B. 仮設歩道必要
	☐ 3. 交通整理員	☐ A. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☐ B. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☐ C. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☐ D. 通学路及び運動公園利用者に配慮した配置とすること。
	☐ 4. 鉄道等の近接作業制限あり	☐ A. 工法制限あり () ☐ B. 作業時間制限あり ()
	☐ 5. バス路線 (運行者との協議)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☐ 6. その他	☐ A. その他 ()
工 事 用 道 路	☐ 1. 一般道路 (搬入路) の使用制限	☐ A. 搬入経路指定あり ☐ B. 時間帯制限あり
	☐ 2. 仮設道路の設置条件あり	☐ A. 一般交通供用あり ☐ B. 安全施設必要 () ☐ C. 路面工 () ☐ D. 工事完了後存続又は撤去 () ☐ E. 構造 () ☐ F. 用地 (借地) ☐ G. 用地 (公用地) ☐ H. 用地 (その他)
指 定 仮 設 備	☐ 1. 仮設物の指定又は一部指定あり	☐ A. 工種 ()
	☐ 2. 仮設構造物の転用、兼用あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 内容 ()
	☐ 3. その他	☐ A. その他 ()

明示項目	明示事項	制約条件等
建設発生土 建設（産業）廃棄物係関	☐ １．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔場所が未確定〕	☐ A. 運搬距離（ km ） ☐ B. 投棄料計上あり ☐ C. 整地（押土、敷均、締固等）必要 ☐ D. 整地（押土）必要
	☐ ２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔自工事へ流用〕	☐ A. 盛土、埋戻し ☐ B. スtockヤード利用あり（ ） ☐ C. 仮置場必要（ ） ☐ D. 運搬距離（ km ） ☐ E. 仮置場の用地借上費計上あり
	☒ ３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔他工事へ流用、または処分地指定〕	☒ A. 場所（美濃加茂市下米田） ☒ B. 盛土、埋戻し ☐ C. 整地（押土、敷き均し、転圧）あり ☐ D. スtockヤード利用あり（ ） ☐ E. 仮置場必要（ ） ☒ F. 運搬距離（ 10.9 km ） ☐ G. 仮置場の用地借上費計上あり ☒ H. 処分料計上あり
	☐ ４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔他工事からの流用〕	☐ A. 他工事名（ ） ☐ B. 請負者運搬あり（運搬距離 km ） ☐ C. 盛土、埋め戻し ☐ D. スtockヤード利用あり（ ） ☐ E. 仮置場必要（ ） ☐ F. 仮置場の用地借上費計上あり
	☐ ５．産業廃棄物の処理条件あり 〔特別管理産業廃棄物〕	☐ A. 種類（ ） ☐ B. 場所（ ） ☐ C. 中間処理施設までの運搬距離（ km ） ☐ D. 処理費計上あり
	☐ ６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり（洗浄済）	☐ A. 槽内洗浄必要 ☐ B. 可見市環境課と打合せの必要あり
	☒ ７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり	☒ A. 産業廃棄物管理票（マニフェスト） ☐ B. 建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書 ☒ C. コプリス ☒ D. 廃棄物処理委託契約、許可書
工 事 支 障 物 件	☐ １．占用支障物件あり（電気）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ２．占用支障物件あり（電話）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ３．占用支障物件あり（水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ４．占用支承物件あり（下水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ５．占用支障物件あり（ガス）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ６．占用支障物件あり（マンホール蓋、仕切り弁蓋等）	☐ A. 管理者による高さ調整（ ） ☐ B. 請負者による高さ調整（ ）
	☐ ７．占用支障物件あり（その他）	☐ A. 移設時期（ ） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ８．その他	☐ A. その他（ ）
排 水 工 関 係	☐ １．濁水、湧水处理条件あり	☐ A. 方法（ ）
	☐ ２．その他	☐ A. その他（ ）
再 生 材 使 用	☐ １．再生材使用指定あり	☐ A. RC ☐ B. アスファルト再生合材（30%再生） ☐ C. アスファルト再生合材（100%再生） ☐ D. 再生材を使用できない場合別途協議 ☐ E.
	☐ ２．その他	☐ A. その他（ ）
そ の 他	☐ １．現場発生材あり	☐ A. 品名（ ） ☐ B. 納入場所（ ）
	☐ ２．支給材あり	☐ A. 品名（ ） ☐ B. 引渡し場所（ ）
	☐ ３．現場環境改善	☐ A. 仮設費（ ） ☐ B. 安全費（ ） ☐ C. 営繕費（ ） ☐ D. 地域連携（ ）
	☐ ４．「可児市工物品質証明実施要領」該当あり	☐ A. 品質証明員の配置あり
	☐ ５．部分使用	☐ A. 範囲（ ） ☐ B. 時期（ ）
	☐ ６．その他	☐ A. その他（ ）

記号	工 事 名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	春里地区センター外構整備工事						
A	建築工事		1.0	式			
E	電気設備工事		1.0	式			
M	機械設備工事		1.0	式			
I	直接工事費 計		1.0	式			
II	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費 計						
III	現場管理費		1.0	式			
	工事原価 計						
IV	一般管理費等負担額		1.0	式			
	工事価格 計						
V	消費税相当額		1.0	式			10%
	総 合 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a1	外構工事						
	擁壁 ①		1.0	式			別紙明細1
	擁壁 ②		1.0	式			別紙明細2
	擁壁 ③		1.0	式			別紙明細3
	擁壁 ④		1.0	式			別紙明細4
	擁壁 ⑤		1.0	式			別紙明細5
	擁壁 ⑥ 北側		1.0	式			別紙明細6
	擁壁 ⑥ 南側		1.0	式			別紙明細7
	擁壁 ⑦		1.0	式			別紙明細8
	スロープ		1.0	式			別紙明細9
	縁石コンクリート	①② 復旧	1.0	式			別紙明細10
	床面コンクリート	モルタル下地部分	1.0	式			別紙明細11
	モルタル		145.0	m2			
	床タイル貼	磁器質150角、防汚、防滑	13.7	m2			
	同上下地モルタル		13.7	m2			
	ノンスリップタイル	段鼻	16.2	m			
	方位タイル 移設		1.0	箇所			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	桧 [1]		1.0	式			別紙明細12
	桧 [2]		1.0	式			別紙明細13
	桧 [3]		1.0	式			別紙明細14
	桧 [4]		1.0	式			別紙明細15
	横断側溝		1.0	式			別紙明細16
	U字溝 (U-180)		1.0	式			別紙明細17
	U字溝 (U-150)		1.0	式			別紙明細18
	排水管		1.0	式			別紙明細19
	コンクリート舗装		1.0	式			別紙明細20
	アスファルト舗装		1.0	式			別紙明細21
	注意喚起タイル	300*300*11枚	1.0	m2			
	車止め	コンクリート製、アンカーピン+接着剤	50.0	箇所			
	ライン引き	W100、白	250.0	m			
	車いすマーク		2.0	箇所			
	ゼブラゾーン		3.0	箇所			
	重機回送費		1.0	式			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
B	解体工事						
b1	仮設工事		1.0	式			
b2	解体工事		1.0	式			
b3	発生材処理		1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b2	解体工事						
	回廊：庇（コミュニティプラザ）撤去		96.6	m			
	庇（駐車場）撤去		1.0	式			
	モニュメント(1)、ステージ 撤去		1.0	式			
	モニュメント(2)（塔）撤去		1.0	式			
	外部物置 撤去		2.0	棟			
	ベンチ 撤去		4.0	箇所			
	土間 撤去	床面、排水溝、階段等、 ベンチ部床面含む	1,003.0	m2			
	門柱 撤去		2.0	箇所			
	植栽 撤去	中木共、伐採、伐根	221.0	m2			
	ポーチタイル 撤去	下地モルタル共	117.0	m2			
	カッター入れ		35.9	m			
	バリカー 撤去		2.0	箇所			
	ゲート 撤去		1.0	式			
	掲示板 撤去	基礎のみ	1.0	式			
	アスファルト舗装 撤去		4.0	m2			
	カッター入れ（AS面）		14.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b3	発生材処理						
	コンクリートガラ 積込		384.0	m3			
	金属くず（スチール） 積込		38.7	t			
	金属くず（ステンレス） 積込		0.1	t			
	金属くず（アルミ） 積込		0.2	t			
	ボード類 積込		0.1	m3			
	廃プラスチック類 積込		0.7	m3			
	混合廃棄物 積込		2.8	m3			
	木くず 積込	伐木	18.0	m3			
	アスファルトガラ 積込		0.2	m3			
	発生土 積込		417.0	m3			
	コンクリートガラ 運搬		384.0	m3			
	金属くず（スチール） 運搬		38.7	t			
	金属くず（ステンレス） 運搬		0.1	t			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b3	金属くず（アルミ）運搬		0.2	t			
	ボード類 運搬		0.1	m3			
	廃プラスチック類 運搬		0.7	m3			
	混合廃棄物 運搬		2.8	m3			
	木くず 運搬	伐木	18.0	m3			
	アスファルトガラ 運搬		0.2	m3			
	発生土 運搬		417.0	m3			
	コンクリートガラ 処分		384.0	m3			
	金属くず（スチール）処分		38.7	t			
	金属くず（ステンレス）処分		0.1	t			
	金属くず（アルミ）処分		0.2	t			
	ボード類 処分		0.1	m3			
	廃プラスチック類 処分		0.7	m3			
	混合廃棄物 処分		2.8	m3			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b3	木くず 処分	伐木	18.0	m3			
	アスファルトガラ 処分		0.2	m3			
	発生土 処分		417.0	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
E	電気設備工事						
E-1	外構整備工事		1.0	式			
E-2	解体工事		1.0	式			
	小 計						
	改 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-1-1	構内配電線路						
	電線管	(FEP30)埋設	61.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -2C 樹脂管内	70.0	m			
	電線	E2.0° 樹脂管内	70.0	m			
	照明器具	A	2.0	個			
	ハンドホール	H2-6	2.0	基			
	土工事		1.0	式			別-22
	小計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-2	解体工事別紙明細						
E-2-1	コンセント設備解体		1.0	式			
E-2-2	電灯設備解体		1.0	式			
E-2-3	弱電設備解体		1.0	式			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
E-2-2	電灯設備解体						
	照明器具	B21 FL20×1(直付)	3.0	個			
	照明器具	E21 FL20×1(直付)	2.0	個			
	照明器具	U18 DL(埋込)	2.0	個			
	照明器具	a13 ブラケットライト	46.0	個			
	照明器具	g301 MF300×1	1.0	個			
	照明器具	i15 レフ150×1	2.0	個			
	防水コンセント		2.0	個			
	小計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-1	給水設備工事						
	ポリエチレン管	40 (PE) 埋設	66.0	m			
	土工事		1.0	式			別紙-23
	ストップバルブ取付	既設制水弁取付	1.0	個			
	同上用バルブボックス	(V C-1)	1.0	個			
	メーターバイパスユニット 40A	逆止弁付き	1.0	基			
	小計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M-2	撤去工事						
	ポリエチレン管 撤去	40 (PE) 埋設	90.0	m			
	//	20 (PE) 埋設	9.0	m			
	ストップバルブ 撤去	SV40	2.0	個			
	バルブボックス 撤去	VC-1	3.0	個			
	ストップバルブ 取外し	SV40	1.0	個			
	土工事		1.0	式			別紙-24
	小計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	共通仮設積上						
	仮囲い	成形鋼板 H2.0m	165.0	m			
	仮門	キャストゲートW6.0*H1.8m	1.0	箇所			
	簡易仮囲い		6.0	台			
	仮設通路		1.0	式			
	揚重機	ラフテレーンクレーン、16t オペレーター付	3.0	日			
	交通誘導員B		26.0	人			
	仮設トイレ	6ヶ月	1.0	棟			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-1	別紙明細1	擁壁 ①					
	根切り		47.9	m3			
	床付け		39.4	m2			
	砕石 (RC-40)		3.8	m3			
	捨てコンクリート	Fc18、S18	1.3	m3			
	打設手間		1.0	式			
	コンクリート	Fc21、S18	9.5	m3			
	打設手間		1.0	式			
	鉄筋	D13	412.0	kg			
	加工組立		412.0	kg			
	打放型枠		36.6	m2			
	普通型枠		31.7	m2			
	伸縮目地	エラストイト t=10	0.4	m2			
	押出法ポリスチレンフォーム	t=20	10.3	m2			
	水抜き孔	VP75	8.0	箇所			
	透水マット		6.3	m2			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-2	別紙明細2	擁壁 ②					
	根切り		7.7	m3			
	床付け		8.7	m2			
	砕石 (RC-40)		0.5	m3			
	捨てコンクリート	Fc18、S18	0.2	m3			
	打設手間		1.0	式			
	コンクリート	Fc21、S18	1.7	m3			
	打設手間		1.0	式			
	鉄筋	D13	92.7	kg			
	加工組立		92.7	kg			
	打放型枠		8.0	m2			
	普通型枠		11.7	m2			
	押出法ポリスチレンフォーム	t=20	3.5	m2			
	打放面補修		8.0	m2			
	天端金鰻仕上		12.1	m			
	メッシュフェンス	H=1200	11.9	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-3	別紙明細3	擁壁 ③					
	根切り		14.2	m3			
	床付け		15.7	m2			
	砕石 (RC-40)		0.8	m3			
	捨てコンクリート	Fc18、S18	0.3	m3			
	打設手間		1.0	式			
	コンクリート	Fc21、S18	2.8	m3			
	打設手間		1.0	式			
	鉄筋	D13	146.0	kg			
	加工組立		146.0	kg			
	打放型枠		11.6	m2			
	普通型枠		19.8	m2			
	伸縮目地	エラストイト t=10	0.1	m2			
	押出法ポリスチレンフォーム	t=20	11.4	m2			
	打放面補修		11.6	m2			
	天端金鰻仕上		22.4	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-4	別紙明細4	擁壁 ④					
	根切り		4.8	m3			
	床付け		5.3	m2			
	砕石 (RC-40)		0.3	m3			
	捨てコンクリート	Fc18、S18	0.1	m3			
	打設手間		1.0	式			
	コンクリート	Fc21、S18	0.7	m3			
	打設手間		1.0	式			
	鉄筋	D13	40.9	kg			
	加工組立		40.9	kg			
	打放型枠		3.1	m2			
	普通型枠		4.9	m2			
	伸縮目地	エラストイト t=10	0.2	m2			
	押出法ポリスチレンフォーム	t=20	3.5	m2			
	打放面補修		3.1	m2			
	天端金鰻仕上		8.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-5	別紙明細5	擁壁 ⑤					
	根切り		9.8	m3			
	床付け		14.2	m2			
	砕石 (RC-40)		0.5	m3			
	捨てコンクリート	Fc18、S18	0.2	m3			
	打設手間		1.0	式			
	コンクリート	Fc21、S18	1.7	m3			
	打設手間		1.0	式			
	鉄筋	D13	61.3	kg			
	加工組立		61.3	kg			
	打放型枠		11.7	m2			
	普通型枠		7.0	m2			
	押出法ポリスチレンフォーム	t=20	0.1	m2			
	打放面補修		11.7	m2			
	天端金鰻仕上		11.5	m			
	メッシュフェンス	H=800	6.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-6	別紙明細6	擁壁 ⑥ 北側					
	根切り		20.0	m3			
	床付け		25.3	m2			
	砕石 (RC-40)		1.1	m3			
	捨てコンクリート	Fc18、S18	0.6	m3			
	打設手間		1.0	式			
	コンクリート	Fc21、S18	3.5	m3			
	打設手間		1.0	式			
	鉄筋	D13	183.0	kg			
	加工組立		183.0	kg			
	打放型枠		10.5	m2			
	普通型枠		15.9	m2			
	打放面補修		10.5	m2			
	天端金鰻仕上		15.9	m			
	埋戻し		15.1	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-7	別紙明細7	擁壁 ⑥ 南側					
	根切り		11.5	m3			
	床付け		15.3	m2			
	砕石 (RC-40)		0.8	m3			
	捨てコンクリート	Fc18、S18	0.4	m3			
	打設手間		1.0	式			
	コンクリート	Fc21、S18	2.6	m3			
	打設手間		1.0	式			
	鉄筋	D13	136.0	kg			
	加工組立		136.0	kg			
	打放型枠		9.5	m2			
	普通型枠		9.7	m2			
	打放面補修		9.5	m2			
	天端金鰻仕上		11.7	m			
	手すり	SUS304 HL 34φ	11.5	m			
	埋戻し		7.9	m3			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-7							
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-8	別紙明細8	擁壁 ⑦					
	根切り		12.0	m3			
	床付け		30.3	m2			
	砕石 (RC-40)		1.1	m3			
	捨てコンクリート	Fc18、S18	0.6	m3			
	打設手間		1.0	式			
	コンクリート	Fc21、S18	3.5	m3			
	打設手間		1.0	式			
	鉄筋	D13	189.0	kg			
	加工組立		189.0	kg			
	打放型枠		14.2	m2			
	普通型枠		12.3	m2			
	打放面補修		14.2	m2			
	天端金鰻仕上		16.3	m			
	埋戻し		7.1	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-9	別紙明細9	スロープ					
	床付け		6.4	m2			
	砕石（RC-40）		0.6	m3			
	コンクリート	Fc21、S18	0.8	m3			
	打設手間		1.0	式			
	鉄筋	D13	61.4	kg			
	加工組立		61.4	kg			
	刷毛引き仕上		6.4	m2			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-10	別紙明細10	縁石コンクリート					
	縁石コンクリート 新設	100*100	0.9	m			
	縁石コンクリート 復旧	120*120	0.4	m			
	砕石 (RC-40)		0.1	m3			
	捨てコンクリート	Fc18、S18	0.1	m3			
	打設手間		1.0	式			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-11	別紙明細11	床面コンクリート					
	砕石（RC-40）		3.9	m3			
	コンクリート	Fc21、S18	5.1	m3			
	打設手間		1.0	式			
	鉄筋	D10	299.0	kg			
	加工組立		299.0	kg			
	差筋	D10	94.0	箇所			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-12	別紙明細12	桧 1					
	根切り		1.8	m3			
	床付け		1.9	m2			
	桧	グレーチングボルト固定 鋼製受桟(ノンスリップ)、ゴミカゴ	1.0	基			
	砕石 (RC-40)		0.1	m3			
	コンクリート	Fc21、S18	0.1	m3			
	打設手間		1.0	式			
	インバートコンクリート	Fc21、S18	0.1	m3			
	打設手間		1.0	式			
	埋戻し		1.5	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-13	別紙明細13	桷 2					
	根切り		2.9	m3			
	床付け		3.1	m2			
	桷	グレーチング 110° 開閉 鋼製受桷(ノズリップ)、ゴミカゴ	2.0	基			
	砕石 (RC-40)		0.2	m3			
	コンクリート	Fc21、S18	0.1	m3			
	打設手間		1.0	式			
	インバートコンクリート	Fc21、S18	0.1	m3			
	打設手間		1.0	式			
	埋戻し		2.3	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-14	別紙明細14	桷 3					
	根切り		2.2	m3			
	床付け		3.1	m2			
	桷	グレーチング 110° 開閉 鋼製受桷(ノズリップ)、ゴミカゴ	2.0	基			
	砕石 (RC-40)		0.2	m3			
	コンクリート	Fc21、S18	0.1	m3			
	打設手間		1.0	式			
	インバートコンクリート	Fc21、S18	0.1	m3			
	打設手間		1.0	式			
	埋戻し		1.7	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-15	別紙明細15	柵 4					
	根切り		0.9	m3			
	床付け		2.4	m2			
	柵	コンクリート蓋共	1.0	基			
	砕石（RC-40）		0.1	m3			
	コンクリート	Fc21、S18	0.1	m3			
	打設手間		1.0	式			
	埋戻し		0.7	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-16	別紙明細16	横断側溝					
	根切り		13.0	m3			
	床付け		16.7	m2			
	横断側溝	T-25 細目グレーチングボルト固定	11.0	m			
	砕石（RC-40）		1.1	m3			
	コンクリート	Fc21、S18	0.6	m3			
	打設手間		1.0	式			
	調整コンクリート	Fc21、S18	0.1	m3			
	埋戻し		8.3	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-17	別紙明細17	U字溝 (U-180)					
	根切り		9.5	m3			
	床付け		24.8	m2			
	U字溝 (U-180)		30.0	m			
	砕石 (RC-40)		1.2	m3			
	調整コンクリート	Fc21、S18	0.2	m3			
	勾配モルタル		30.0	m			
	コンクリート蓋	U-180用	22.0	m			
	グレーチング	受枠、コンクリート固定、隙間モルタル共	8.0	m			
	埋戻し		6.3	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-18	別紙明細18	U字溝 (U-150)					
	根切り		1.4	m3			
	床付け		4.5	m2			
	U字溝 (U-150)		4.0	m			
	砕石 (RC-40)		0.1	m3			
	調整コンクリート	Fc21、S18	0.1	m3			
	グレーチング		4.0	m			
	埋戻し		1.2	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-20	別紙明細20	コンクリート舗装					
	コンクリート舗装 t=120		29.2	m2			
	溶接金網	6-150*150	29.2	m2			
	砕石 (RC-40)		2.9	m3			
	コンクリート舗装 t=60		3.6	m2			
	砕石 (RC-40)		0.4	m3			
	計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-22	土工事別紙明細						
	根切	バックホウ0.13m ³	29.3	m3			
	砂類		7.3	m3			
	碎石地業		3.7	m3			
	残土処分	場外処分※建築工事	11.0	m3			
	埋戻	バックホウ0.13m ³	18.3	m3			
	埋設テープ	幅150mm 2倍	61.0	m			
	小計						
	改め計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別-23	土工事別紙明細	新設					
	根切	バックホウ0.13m ³	13.0	m ³			
	砂類		7.0	m ³			
	残土処分	場内敷き均し	7.0	m ³			
	埋戻	バックホウ0.13m ³	6.0	m ³			
	埋設テープ	幅150mm 2倍	66.0	m			
	小計						
	改め計						

春里地区センター外構整備工事 設計図

番 号	図面名称	縮 尺	番 号	図面名称	縮 尺	番 号	図面名称	縮 尺
A－01	特記仕様書 1	－	A－21	回廊：庇(コミュニティプラザ)配筋リスト、配筋図	－	E－01	電気設備 撤去 盤図	－
A－02	特記仕様書 2	－	A－22	庇（駐車場）、門柱 詳細図	－	E－02	電気設備 撤去 動力コンセント設備 平面図	－
A－03	特記仕様書 3	－	A－23	庇（駐車場）部材伏図、各リスト、配筋図	－	E－03	電気設備 撤去 照明器具参考姿図 1	－
A－04	特記仕様書 4	－	A－24	モメント(1) 詳細図 1	－	E－04	電気設備 撤去 照明器具参考姿図 2	－
A－05	全体配置図、付近見取図	1/400	A－25	モメント(1) 詳細図 2	－	E－05	電気設備 撤去 電灯設備 平面図	－
A－06	配置図	1/200	A－26	モメント(1) 伏図、軸組図、部材リスト	－	E－06	電気設備 撤去 弱電機器参考姿図 1	－
A－07	断面図 1	1/200	A－27	モメント(1) 基礎リスト、鉄骨架構詳細図	－	E－07	電気設備 撤去 弱電機器参考姿図 2	－
A－08	断面図 2	1/200	A－28	モメント(2) 詳細図 1	－	E－08	電気設備 撤去 弱電設備 平面図	－
A－09	外構詳細図 1	1/20	A－29	モメント(2) 詳細図 2	－	E－09	電気設備 配置図	1/400
A－10	外構詳細図 2	1/20	A－30	モメント(2) 部材伏図	－			
A－11	外構詳細図 3	1/20	A－31	モメント(2) 軸組図、部材リスト	－	M－01	給排水設備配置図（撤去・仮設）	－
A－12	外構詳細図 4	1/20	A－32	モメント(2) 鉄骨架構詳細図	－	M－02	機械設備 配置図	1/400
A－13	全体現況図	1/400	A－33	掲示板 詳細図	－			
A－14	仮設計画図	1/400	A－34	基礎伏図	－			
A－15	現況図	1/200	A－35	R階床伏図	－			
A－16	外構詳細図	－						
A－17	外部物置、ゲート 詳細図	－						
A－18	外部物置 部材リスト、配筋図	－						
A－19	ゲート 部材伏図、部材リスト、詳細図	－						
A－20	回廊：庇（コミュニティプラザ）詳細図	－						

Ⅱ 建築工事仕様			章	項目	特記事項	章	項目	特記事項
工事概要			① 共通事項	④ 施工計画書	[1.2.2] 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成し、監督員に提出する。また、次の工種に該当する工事の施工計画書を当該工事の施工に先立ち作成し、監督員に提出する。 ○仮設工事 ○鉄筋工事 ・コンクリートブロック・ＡＬＣパネル、押出成形セメント板工事 ・防水工事 ・木工事 ・左官工事 ・塗装工事 ・植栽及び屋上緑化工事 ○土工事 ○コンクリート工事 ・石工事 ・屋根及びとい工事 ・建具工事 ○排水工事 ・ユニットおよびその他工事 ・地業工事 ・鉄骨工事 ・タイル工事 ・金属工事 ・カーテンウォール工事 ○舗装工事 [1.3.3] ・適用する	① 共通事項	13 営繕工事 電子納品	「営繕工事電子納品要領」（令和元年改訂版）による。
工事名称 春里地区センター外構整備工事 主要用途 工事種別 外構整備工事 敷地 地名地番 岐阜県可児市 矢戸 地内 敷地面積 都市計画法等 都市計画区域 ○ 都市計画区域内（・市街化区域・市街化調整区域○その他） ・都市計画区域外 用途地域 ・（ ） 防火地域 ・防火地域 ・準防火地域 ・指定なし その他の指定 ・ 2 2 条指定区域内 ○ 2 2 条指定区域外 ・（ ） 建築基準法 道 路 ・国道 ・県道 ○市道 ・町道 ・村道 ・私道 ・法定外道								

工事の範囲


○外構整備工事一式

○解体工事一式


○外構整備工事、解体工事に伴う電気設備工事、機械設備工事一式

章	項目	特記事項	章	項目	特記事項	章	項目	特記事項																										
① 共通事項	②④ 事故防止策	安全施設の使用・設置 1 安全施設の使用・設置は関係法令等を順守するほか次のとおり講じなければならない。 (1) 原則、昇降用梯子で作業しないこと。ただし、やむを得ず作業する場合は、本作業用、補助用の2丁掛としなければならない。 (2) 安全帯は一連の作業において親綱の架け替え等が生じる場合は、本作業用、補助用の2丁掛としなければならない。 定期安全訓練・研修等 2 受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。さらに、工事内容や現場状況に応じて、過去の事故事例集（下記URL参照）の活用により、工事現場で予想される事故防止対策を必ず実施すること。 (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2) 当該工事内容等の周知徹底 (3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 (4) 当該工事における災害対策訓練 (5) その他、安全・訓練等として必要な事項 https://www.pref.gifu.lg.jp/shakai-kiban/kendo/gijutsu-kanri/11656/jikojireishuu.html	③ 土工事		・ 場外指定場所に搬出する。 ・ ※搬出後、監督員へ搬出先の受入を確認できる資料を提出する。 ・ 場内指定場所に敷き均し（ ） ・ 場内指定場所に堆積（ ） ・ 岐阜県建設発生土管理基準により土壌検査を行う。 本工事で建設汚泥が発生する場合は「建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について」（国営計第36号 平成18年 6月12日）、「建設汚泥の再生利用に関する実施要領について」（国営計第38号 平成18年 6月12日）に基づき建設汚泥の再生利用を行う。 再生利用の種別 ※埋戻し及び盛土材として利用 ・ 再生処理方法 ※脱水処理 ・安定処理（セメント、石灰による改良処理） 要求品質 「建設汚泥処理土利用技術基準について（国営計第41号 平成18年6月12日）表－4 建設汚泥処理土の適用用途標準」における下記の区分とする。 ※第3種処理土 ・	⑥ コンクリート工事	① コンクリートの種類	コンクリートの類別 [6.2.1] ※Ⅰ類（JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート） ・Ⅱ類（JIS A 5308に適合したコンクリート） 普通コンクリートの設計基準強度 [6.2.1～4][6.3.2] <table><tr><th>設計基準強度(N/mm2)</th><th>スランプ</th><th>気乾単位容積質量 (t/m3)</th><th>適用箇所</th></tr><tr><td>※24</td><td>・</td><td>2.3程度</td><td></td></tr><tr><td>○21</td><td>○18</td><td></td><td>擁壁</td></tr><tr><td>○18</td><td>○18</td><td></td><td>捨てコン</td></tr></table> ※については構造体強度補正值（S）を適用すること。 ・調合強度（ ）による。	設計基準強度(N/mm2)	スランプ	気乾単位容積質量 (t/m3)	適用箇所	※24	・	2.3程度		○21	○18		擁壁	○18	○18		捨てコン										
	設計基準強度(N/mm2)	スランプ		気乾単位容積質量 (t/m3)	適用箇所																													
	※24	・	2.3程度																															
	○21	○18		擁壁																														
○18	○18		捨てコン																															
②⑤ 工事着事前協議	受注者は工事請負契約後直ちに設計図書を照査し、受注者及び発注者側が現場状況を確認の上、設計と現地との整合性及び問題点を整理した後に、工事着事前協議を発注者側の発議により開催するものとする。なお、立会者は発注者側が指定する。	④ 地業工事	① 砂利地業	材料 ○再生クラッシャラン ・切込砂利及び切込採石 [4.6.2～4.6.3] 砂利厚さ ※60mm 適用場所 ・基礎下、土間コンクリート下、土に接するスラブ下 ○図示による（ 断面詳細図、外構詳細図 ）	③ セメント	種類 [6.3.1] ※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種（普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5210に示された規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g以下のものとする） 適用箇所（ ） ・高炉セメントB種 [G] 適用箇所（※基礎及び基礎梁 ・ ） ・フライアッシュセメントB種 [G] 適用箇所（ ）																												
②⑥ その他	ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について (1) ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用すること。 (2) ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。 工事施工に際し、在来部分を汚損又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、在来にない補修する。		② 捨てコンクリート地業	捨てコンクリートの厚さ ※50mm [4.6.4][6.14.1] 施工範囲 ・基礎梁下、土に接するスラブ下 ○図示による（ 断面詳細図、外構詳細図 ） 設計基準強度 ※18N/mm ² [4.6.4][6.14.1] スランプ ※15cm又は18cm [4.6.4][6.14.1]	④ 骨材	アルカリシリカ反応による区分 [6.3.1] ※A ・B																												
②⑦ 既設との取り合い	本工事に伴う既設設備の軽微な加工改造は本工事とする。	⑤ 鉄筋工事	① 鉄筋の種類	鉄筋の種類 [5.2.1][表5.2.1] <table><tr><th>種類の記号</th><th>呼 び 名 (mm)</th><th>備 考</th></tr><tr><td>○SD295</td><td>D13</td><td></td></tr><tr><td>・SD345</td><td></td><td></td></tr><tr><td>・</td><td></td><td></td></tr></table>	種類の記号	呼 び 名 (mm)	備 考	○SD295	D13		・SD345			・			⑤ 混和材料	○混和剤 [6.3.1] 混和剤の種類 ※[6.3.1](4)(a)による ・AE減水剤 ・混和材 混和材の種類 ※[6.3.1](4)(b)による																
種類の記号	呼 び 名 (mm)	備 考																																
○SD295	D13																																	
・SD345																																		
・																																		
② 仮設工事	① 監督職員事務所	・設ける [2.3.1] ・構内に新設する。 規模(m2程度) ・10 ・20 ※35 ・65 ・100 ○設けない	② 溶接金網	形状等 [5.2.2] <table><tr><th>種 類</th><th>種類の記号</th><th>網目の形状、寸法、鉄線の径(mm)</th><th>使用部位</th></tr><tr><td>○溶接金網</td><td></td><td>6*150*150</td><td>床面</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	種 類	種類の記号	網目の形状、寸法、鉄線の径(mm)	使用部位	○溶接金網		6*150*150	床面					⑥ 構造体コンクリートの仕上がり	部材の位置及び断面寸法の許容差の標準値 [6.2.5] 合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ <table><tr><th>種 別</th><th>適 用 箇 所</th></tr><tr><td>・A種</td><td></td></tr><tr><td>・B種</td><td></td></tr><tr><td>・C種</td><td></td></tr></table> コンクリートの仕上りの平たんさ <table><tr><th>種 別</th><th>適 用 箇 所</th></tr><tr><td>・a種</td><td></td></tr><tr><td>・b種</td><td></td></tr><tr><td>・c種</td><td></td></tr></table>	種 別	適 用 箇 所	・A種		・B種		・C種		種 別	適 用 箇 所	・a種		・b種		・c種	
	種 類	種類の記号		網目の形状、寸法、鉄線の径(mm)	使用部位																													
○溶接金網		6*150*150	床面																															
種 別	適 用 箇 所																																	
・A種																																		
・B種																																		
・C種																																		
種 別	適 用 箇 所																																	
・a種																																		
・b種																																		
・c種																																		
③ 土工事	① 埋戻し及び盛土	※表3.2.1による種別 [表3.2.1] [3.2.3] ・A種 適用場所（ ） ○B種 適用場所（ ） ・C種 適用場所（ ） 土質（ ） 受渡場所（ ） ・D種（細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする） 適用場所（ ） ・材料及び工法 材料（ ） 工法（ ）	③ 鉄筋の継手及び定着	鉄筋の継手の方法等 [5.3.4][5.5.2][5.6.3] <table><tr><th>部 位</th><th>継手の方法</th><th>呼び径 (mm)</th></tr><tr><td>地中梁の主筋</td><td>・ガス圧接 ・機械式継手 ・溶接継手</td><td></td></tr><tr><td>耐力壁の鉄筋</td><td>・重ね継手 ・</td><td></td></tr><tr><td>その他の鉄筋（擁壁）</td><td>○重ね継手 ・</td><td></td></tr></table> 継手位置 ・図示による（ ） ・ 柱及び梁主筋の重ね継手の長さ ・図示による（ ） ・ 耐力壁の重ね継手の長さ ・図示による（ ） ・ 鉄筋の定着の長さ ・図示による（ ） ・	部 位	継手の方法	呼び径 (mm)	地中梁の主筋	・ガス圧接 ・機械式継手 ・溶接継手		耐力壁の鉄筋	・重ね継手 ・		その他の鉄筋（擁壁）	○重ね継手 ・		⑦ 型枠	せき板の材料及び厚さ ○合板 ○12mm ・ ） [G] ・ [6.8.2] ・断熱材を兼用した型枠材 使用箇所 ・図示による（ ） ・ ・MCR工法用シート 適用箇所 ・図示による（ ） ・ 打増し厚さ ・20mm ・ 打増し範囲 ・図示による（ ） ・ スリーブの材種・規格等 ・図示による（ ） ・ ※標準仕様書6.8.1表による																
	部 位	継手の方法		呼び径 (mm)																														
地中梁の主筋	・ガス圧接 ・機械式継手 ・溶接継手																																	
耐力壁の鉄筋	・重ね継手 ・																																	
その他の鉄筋（擁壁）	○重ね継手 ・																																	
② 建設発生土の処理	「建設発生土情報交換システム」（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）を活用し近隣の受入先を調査の上、搬出距離、受入条件等が確認できる資料を監督員に提出し、協議により搬出先を決定する。搬出後、監督員へ搬出先の受入を確認できる資料を提出する。 [3.2.5]	④ 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔（溶接金網を含む）	最小かぶり厚さ ・図示による（ ） ○表5.3.6による ・ 鉄筋相互のあき（機械式継手及び溶接継ぎ手を除く） ・図示による（ ） ○図5.3.6による	7																														
		⑤ 各部配筋	各部配筋 [5.3.7] ○図示による（ ） ・	8																														
				9																														
				10																														
		SCALE	DATE	TITLE	No.	設計工房古山 1級建築士 大臣登録 第199812号 古山光司	岐阜県可児市広見1丁目16番地 〒517-0303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677	CHARGE	DESIGN																									
		—	2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図	—																													
				NAME 特記仕様書2	A-02																													

章	項目	特記事項		章	項目	特記事項		章	項目	特記事項																																																																					
㉔ 解体工事	解体工事概要	解体工事 <table><tr><td>イ</td><td>ステージ</td><td>R C造</td></tr><tr><td>ロ</td><td>回廊（底(コンクリートラサ））</td><td>R C造</td></tr><tr><td>ハ</td><td>モニュメント(1)</td><td>S＋R C造</td></tr><tr><td>ニ</td><td>モニュメント(2)</td><td>S造</td></tr><tr><td>ホ</td><td>外部物置</td><td>R C造（2箇所）</td></tr><tr><td>ヘ</td><td>ベンチ</td><td>R C造（4箇所）</td></tr><tr><td>ト</td><td>底(駐車場)</td><td>R C造</td></tr><tr><td>チ</td><td>階段</td><td>R C造 ※一部 タイル貼替</td></tr><tr><td>リ</td><td>排水路</td><td>R C造（既製品、現場打ち）</td></tr><tr><td>ヌ</td><td>コンクリートラサ</td><td>タイル貼、無機高分子塗装（R C造下地）</td></tr><tr><td>ル</td><td>ゲート</td><td>※一部（方位）移設</td></tr><tr><td>ラ</td><td>門柱</td><td>S＋R C造</td></tr><tr><td>ワ</td><td>揭示板</td><td>R C造</td></tr><tr><td>カ</td><td>バリカー</td><td>※基礎のみ（上部工作物 撤去 済）</td></tr><tr><td>コ</td><td>植込、樹木</td><td>ステンレス製（フェン無 2基）</td></tr><tr><td>サ</td><td>解体工事に伴う、電気設備工事、機械設備工事</td><td>サツキ密植、中木（松等）</td></tr><tr><td>シ</td><td>手形タイル</td><td>解体工事、施設へ引渡</td></tr></table>		イ	ステージ	R C造	ロ	回廊（底(コンクリートラサ））	R C造	ハ	モニュメント(1)	S＋R C造	ニ	モニュメント(2)	S造	ホ	外部物置	R C造（2箇所）	ヘ	ベンチ	R C造（4箇所）	ト	底(駐車場)	R C造	チ	階段	R C造 ※一部 タイル貼替	リ	排水路	R C造（既製品、現場打ち）	ヌ	コンクリートラサ	タイル貼、無機高分子塗装（R C造下地）	ル	ゲート	※一部（方位）移設	ラ	門柱	S＋R C造	ワ	揭示板	R C造	カ	バリカー	※基礎のみ（上部工作物 撤去 済）	コ	植込、樹木	ステンレス製（フェン無 2基）	サ	解体工事に伴う、電気設備工事、機械設備工事	サツキ密植、中木（松等）	シ	手形タイル	解体工事、施設へ引渡			㉔ 解体工事	⑧ 樹木等	樹木の伐採抜根及び移植 ㊦行う ・ [解3.11.1]		㉔ 解体工事	⑬ 再資源化等	[解4.4.1] <table><tr><td>建設廃棄物の種類</td><td>中間処理施設又は再資源化施設の名称等</td><td>所在地</td></tr><tr><td>コンクリート</td><td>㈱リサイクル大輝</td><td>加茂郡坂祝町253</td></tr><tr><td>コンクリート及び鉄から成る建設資材（PC板、コンクリート平板、コンクリート二次製品等）</td><td>㈱リサイクル大輝</td><td>加茂郡坂祝町253</td></tr><tr><td>木材</td><td>㈱丸光イトウ</td><td>可児市瀬田889番地の2</td></tr><tr><td>アスファルトコンクリート</td><td>㈱リサイクル大輝</td><td>加茂郡坂祝町253</td></tr></table>		建設廃棄物の種類	中間処理施設又は再資源化施設の名称等	所在地	コンクリート	㈱リサイクル大輝	加茂郡坂祝町253	コンクリート及び鉄から成る建設資材（PC板、コンクリート平板、コンクリート二次製品等）	㈱リサイクル大輝	加茂郡坂祝町253	木材	㈱丸光イトウ	可児市瀬田889番地の2	アスファルトコンクリート	㈱リサイクル大輝	加茂郡坂祝町253
	イ	ステージ	R C造																																																																												
	ロ	回廊（底(コンクリートラサ））	R C造																																																																												
	ハ	モニュメント(1)	S＋R C造																																																																												
	ニ	モニュメント(2)	S造																																																																												
	ホ	外部物置	R C造（2箇所）																																																																												
	ヘ	ベンチ	R C造（4箇所）																																																																												
	ト	底(駐車場)	R C造																																																																												
	チ	階段	R C造 ※一部 タイル貼替																																																																												
	リ	排水路	R C造（既製品、現場打ち）																																																																												
ヌ	コンクリートラサ	タイル貼、無機高分子塗装（R C造下地）																																																																													
ル	ゲート	※一部（方位）移設																																																																													
ラ	門柱	S＋R C造																																																																													
ワ	揭示板	R C造																																																																													
カ	バリカー	※基礎のみ（上部工作物 撤去 済）																																																																													
コ	植込、樹木	ステンレス製（フェン無 2基）																																																																													
サ	解体工事に伴う、電気設備工事、機械設備工事	サツキ密植、中木（松等）																																																																													
シ	手形タイル	解体工事、施設へ引渡																																																																													
建設廃棄物の種類	中間処理施設又は再資源化施設の名称等	所在地																																																																													
コンクリート	㈱リサイクル大輝	加茂郡坂祝町253																																																																													
コンクリート及び鉄から成る建設資材（PC板、コンクリート平板、コンクリート二次製品等）	㈱リサイクル大輝	加茂郡坂祝町253																																																																													
木材	㈱丸光イトウ	可児市瀬田889番地の2																																																																													
アスファルトコンクリート	㈱リサイクル大輝	加茂郡坂祝町253																																																																													
① 施工調査	[解1.5.1][解3.1.3][解4.1.3][解5.1.2][解7.1.3] ※施工計画調査 解体施工の適切・安全な工事の実施、また、分別解体等の計画を作成するため、解体共通仕様書各章に規定する施工計画調査を行う。設計図書等との大幅な相違がある場合は、資料を添えて監督員に報告し協議すること。 ・施工数量調査 [解1.5.2] 調査範囲（・監督員との協議による ・図示 ） 調査方法（・監督員との協議による ・図示 ）		⑪ 機械設備の撤去 ⑫ 発生材の処理等		㊦撤去する配管（断熱材被覆鋼管を含む）、ダクト等の保温は分離する 注）以降4章及び5章に示す内容については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、提示する施設と異なる場合は、監督員と協議する。 ※再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書の提出 建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を監督員に提出するものとする。 なお、計画書及び報告書は「建設副産物情報交換システム」（COBRIS）により作成したものとする。 ※特定建設資材の再資源化等 本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法第104号 以下「建設リサイクル法」という。）施行令又は、都道府県が条例で定める建設工事等であって、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適切な措置を講ずることとする。 なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、別表1又は2、および3の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「7解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。但し、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項については、この限りでない。工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。 本工事が「建設リサイクル法」の対象工事外である場合においても前記に準じその規模に関する基準以上の工事（以下「対象工事」という。）である場合は、適切な措置を講ずるものとする。 建設リサイクル法 ・対象工事 ・対象工事外		⑭ 特殊な建設副産物の回収及び処分																																																																								
② 騒音・粉じん等の対策	騒音・粉塵等の対策 [解2.2.1] ※防音パネル ・防音シート ・養生シート等 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ・図示による ・																																																																														
③ 足場等	[解2.2.2][改2.2.1] 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 外部足場 ㊦設置する （設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ ） 防護シート ㊦設置する （設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・図示による ・ ） 材料、撤去材等の運搬方法 種別（・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種） C種：利用可能なエレベーター （・図示による ・ ） D種：利用可能な階段 （・図示による ・ ）																																																																														
④ 既存部分の養生	[改2.3.1] 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。																																																																														
⑤ 工事用水、電力	特記仕様書 2、2 仮設工事 参照																																																																														
⑥ ラップルコンクリート	ラップルコンクリートの解体 ・行う ㊦行わない																																																																														
⑦ さく、照明設備等の付属物の解体	㊦行う ・ [解3.10.1]																																																																														
		SCALE	DATE	TITLE	No.																																																																										
		—	2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図	A－04	 設計工房古山		岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティバグ303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677		CHARGE	DESIGN																																																																				
				NAME		1級建築士 大臣登録 第199812号 古山光司																																																																									





付近見取図




全体配置図 S=1/400

	SCALE S=1/400	DATE 2026.02.27	TITLE 春里地区センター外構整備工事 設計図	No. A-05	設計工房古山 岐阜県可児市広見1丁目16番地 〒517-0303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677 1級建築士 大臣登録 第199812号 古山 光司	CHARGE	DESIGN
			NAME 全体配置図、付近見取図				










- 凡 例
- タイル ※貼替範囲を示す
段鼻：ノズリップタイル
 - コンクリート、モルタル金鏝※新設範囲を示す
目地切@2,000程度（ﾀｲﾁ共）
 - ※モルタル金鏝範囲を示す
目地切@2,000程度（ﾀｲﾁ共）
 - 真砂土範囲を示す


SCALE	DATE	TITLE	No.	設計工房古山	岐阜県可児市広見1丁目16番地 ﾏｲﾊﾞｲｸ303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677	CHARGE	DESIGN
S=1/200	2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図	A-06	1級建築士 大臣登録 第199812号	古 山 光 司		
		配置図					













	SCALE S=1/200	DATE 2026.02.27	TITLE 春里地区センター外構整備工事 設計図	No. A-07	設計工房古山 岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティハウス303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677 1級建築士 大臣登録 第199812号 古山光司	CHARGE	DESIGN
			NAME 断面図 1				




	SCALE S=1/200 S=1/50	DATE 2026.02.27	TITLE 春里地区センター外構整備工事 設計図	No. A-08	 設計工房古山 岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティハイム303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677 1級建築士 大臣登録 第199812号 古山 光司	CHARGE	DESIGN
			NAME 断面図 2				



擁壁 ④S=1/20			擁壁 ⑤S=1/20			車止めブロックS=1/20		
 擁壁 ④ 道路境界線 (西側) メッシュフェンス コンクリート金鰈 目地 20*10 Ø13@300 (ﾀﾞｲｺﾞ共) コンクリート打放、補修 ※配管部補強 Ø13 目地 20*10 押出法ﾎﾟﾘｽﾚﾝﾌｵｰﾑ t=20 使用材料 コンクリート：Fc=21 鉄筋：SD295 伸縮目地：エラストイト t=10 (10m以内又は擁壁H変更箇所)			 擁壁 ⑤ メッシュフェンス コンクリート金鰈 目地 20*10 Ø13@300 (ﾀﾞｲｺﾞ共) コンクリート打放、補修 透水コンクリート t=60 アスファルト舗装 (A-5-15) 使用材料 コンクリート：Fc=21 鉄筋：SD295			 車止めブロック (同等品) ※アンカーピン、接着剤 併用		
階段 (4)			アスファルト舗装			A-5-15		
 アスファルト舗装 使用材料 コンクリート：Fc=21 鉄筋：SD295			 アスファルト舗装 使用材料 コンクリート：Fc=21 鉄筋：SD295			 アスファルト舗装 使用材料 コンクリート：Fc=21 鉄筋：SD295		
階段 (4)			コンクリート舗装			コンクリート舗装		
 コンクリート舗装 使用材料 コンクリート：Fc=21 鉄筋：SD295			 コンクリート舗装 使用材料 コンクリート：Fc=21 鉄筋：SD295			 コンクリート舗装 使用材料 コンクリート：Fc=21 鉄筋：SD295		
SCALE S=1/20			TITLE 春里地区センター外構整備工事 設計図			設計工房古山 岐阜県可児市広見1丁目16番地 ﾏｲﾊﾟｳ303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677		
DATE 2026.02.27			No. A-10			1級建築士 大臣登録 第199812号 古山光司		
NAME 外構詳細図 2			CHARGE			DESIGN		



	SCALE S=1/20	DATE 2026.02.27	TITLE 春里地区センター外構整備工事 設計図	No. A-11	設計工房古山 岐阜県可児市広見1丁目16番地 シェイパツ303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677 1級建築士 大臣登録 第199812号 古山光司	CHARGE	DESIGN
			NAME 外構詳細図3				






± 0	現況高低差を示す
-----	----------

	SCALE	DATE	TITLE	No.	 設計五房古山 岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティハイム303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677	CHARGE	DESIGN
	S=1/400	2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図				
			NAME	A-13			
			全体現況図				

仮設計画一覧表		
記 号	名 称	仕 様
-----	仮囲い	成形鋼板 H=2.0m
~~~~~	搬入ゲート	キャスターゲート W6.0m * H1.8m
---	簡易仮囲い	A型ハリケート カーコンバー等
▨	外部足場	くさび緊結式足場 (手すり先行) W=900 養生シート(防災1類)
▬	仮設通路 ※施設利用者用	鋼製仮設材 滑り止め付スロープ 手すり 幅1200確保

仮設計画について

- ・ 仮囲い位置・範囲については、施設担当者、監督員と事前に協議を行うこと。
- ・ 工事用車両出入口は、施設利用及び近隣の状況を把握し、迷惑を掛けないように配慮すること。又、必要に応じて工事車両出入口に交通誘導員を配備し、安全対策を講じること。
- ・ 工事完了後引渡し前に施工箇所及び隣接する部分で工事中の埃等で影響を与えた箇所の清掃を行い工事中の破損箇所は原形復旧すること。
- ・ 工事過程において、既設諸設備に損傷を与えた場合は、受注者の責任において原形復旧を行う。
- ・ 本工事は施設を使用しながらの工事であるため、施設運営に支障をきたさぬよう万全を期すこと。又、工事日時等は事前に施設担当者と協議し、業務に支障のないようにすること。
- ・ 敷地内別発注工事がある場合は、施設担当者、監督員と協議すること。
- ・ 仮囲い外の臨時作業を行う際は、簡易仮囲い（A型ハリケート、カーコンバー等）、誘導員を配置する等、安全対策に万全を期すること。




仮設計画図 S=1/400

	SCALE  S=1/400	DATE 2026. 02. 27	TITLE 春里地区センター外構整備工事 設計図	No.  A-14	 <b>設計工房古山</b> 岐阜県可児市広見1丁目16番地 〒591-303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677 1級建築士 大臣登録 第199812号 古山光司	CHARGE	DESIGN
			NAME 仮設計画図				












	SCALE	DATE	TITLE	No.	 <b>設計工房古山</b> 岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティハイム303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677	CHARGE	DESIGN
		2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図				
		NAME	外構詳細図				
				A-16	1級建築士 大臣登録 第199812号 古山光司		



外部物置  
示 (撤去)



※ 鉄部は、合成樹脂加工塗装。

外部物置・ゲート詳細図

SCALE

DATE

2026.02.27

TITLE

春里地区センター外構整備工事 設計図

NAME

外部物置、ゲート 詳細図

No.

A-17



設計工房古山

岐阜県可児市広見1丁目16番地 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677


1級建築士 大臣登録 第199812号

古山 光司


CHARGE

DESIGN







部材 伏図 1:50



基礎伏図 1:50




断面 配筋図 1:50



基礎 配筋図 1:30

1. 総体コンクリート  $F_c = 210 \text{ kg/cm}^2$   
 土間コンクリート  $F_c = 180$   
 捨てコンクリート  $F_c = 135$   
 ラップコンクリート  $F_c = 135$   
 2. 鉄筋 SD 295A D16 以下  
 SD D 以上  
 D 以下 重ね継手  
 D 以上 ガス圧接

※基礎以上：撤去  
 ※捨てコンクリート以上：撤去



角部配筋図 1:30

スラブ リスト

符号	位置	版厚	短辺方向	長辺方向	備考
S51	上端	130	D10, D13 - 200	D10, D13 - 200	
	下端		D10 - 200	D10 - 200	
	上端				片持梁版
	下端				

梁・壁 リスト 1:30

符号	FG51	WG51	符号	W15 (W12)
位置	全断面	全断面	厚	150 (120)
断面	(撤去)		断面	
B×D	250 × 650	180 × 650	タテ筋	D10 - 200
上端	3 - D16	2 - D13	ヨコ筋	D10 - 200
下端	3 - D16	2 - D13	タテ筋 (2-イ)	1 - D13
腹筋	2 - D10	2 - D10	ヨコ筋	1 - D13
STP	D10 - 200	D10 - 200	補強筋	

外部物置 部材リスト、配筋図

ホ

※基礎以上：撤去

※捨てコンクリート以上：撤去

SCALE

DATE

2026.02.27

TITLE

春里地区センター外構整備工事 設計図

NAME

外部物置 部材リスト、配筋図

No.

A-18



設計工房古山

岐阜県可児市広見1丁目16番地 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677


1級建築士 大臣登録 第199812号

古山 光司


CHARGE

DESIGN






基礎伏図 1:100




部材伏図 1:100



基礎、地中梁配筋図 1:30

※基礎以上：撤去  
※捨てコンクリート以上：撤去


1. 基礎コンクリート	Fc = 210 kg/cm ²	3. 鉄骨	SS 400	SSC
土間コンクリート	Fc =		SM	
橋床コンクリート	Fc = 135		STK	STKR
ラップルコンクリート	Fc = 135		H.T.B.F 10 T	中ボルトSS
2. 鉄筋	SD 295A D 16 以下			
	D 以下 重ね継手			
	D 以上 カタ圧接			



鉄骨 詳細図 1:30

ゲート 部材伏図








設計工房古山

岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティハイツ303  
TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677

1級建築士 大臣登録 第199812号 古 山 光 司











梁 リスト 1:30				柱 リスト 1:30				スラブ リスト							
巾止筋 D10 -φ1000 以内															
特記なき限り下記による															
符 号	FG2I	B2I		CB2I		符 号	C2I			符 号	版 厚	位 置	短 辺 方 向	長 辺 方 向	備 考
位 置	全断面	端 部	中 央	全断面		位 置	全断面			CS2I	130 180	上 端 下 端	D13 -φ200 D10 -φ200	D10 -φ200 D10 -φ200	片持床版
断面						断面				特記事項					
B×D	300 x 600	340 x 450		340 x 450~150		B×D	340φ			1. 躯体コンクリート Fc= 210 kg/cm ²					
上 端	3 - D19	4 - D19	3 - D19	4 - D19		主 筋	10 - D22			土間コンクリート Fc= ———					
下 端	3 - D19	3 - D19	3 - D19	3 - D19		HCOP	1φ8@100 D13-φ100			捨てコンクリート Fc= 135 "					
腹 筋	2 - D10					DIA HCOP				ラブールコンクリート Fc= 135 "					
STP	D10 -φ200	D10 -φ200		D10 -φ150						2. 鉄 筋 SD 295A D 16 以下					
										SD 345 D 19 以上					
										D 16 以下 垂れ筋等					
										D 19 以上 引当筋等					

店名 庄(コミュニティプラザ) 配筋

	SCALE	DATE	TITLE	No.	 <b>設計工房古山</b> 岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティハイム303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677	CHARGE	DESIGN
		2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図				
			NAME				
		回廊：庇(コミュニティプラザ)配筋リスト、配筋図	A-21				






底(駐車場)・門柱 詳細図


	SCALE	DATE 2026.02.27	TITLE 春里地区センター外構整備工事 設計図 NAME 底(駐車場)、門柱 詳細図	No. A-22	設計工房古山   岐阜県可児市広見1丁目16番地 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677   1級建築士 大臣登録 第199812号 古山 光司	CHARGE	DESIGN
--	-------	--------------------	------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------




1. 高圧コンクリート	Fc = 210 kg/cm ²
土間コンクリート	Fc = 150
擁壁コンクリート	Fc = 135
ラベルコンクリート	Fc = 135
2. 鉄筋	SD 295 A D 以下
	D 16 以下 型ね継手
	D 19 以上 ガス圧接




部材伏図 1:100





基礎伏図 1:100




軸組図 1:100





配筋詳細図 1:50

地中梁 柱 リスト 1:30				
符 号	FG3I		符 号	C3I
位 置	全断面			
断面			断面	
B×D	300 x 600		B×D	550φ
上 端	3 - D19		主 筋	12 - D22
下 端	3 - D19		HOOP	D13 - φ100 (スベール)
腹 筋	2 - D10		DIA	D10 - φ500
STP	D10 - φ200			



S3I 配筋図 1:50




基礎配筋図 1:50

※基礎以上：撤去

駐車場底 部材伏図

SCALE	DATE	TITLE	No.	設計工房古山	岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティ303	CHARGE	DESIGN
	2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図			TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677		
		NAME	A-23		1級建築士 大臣登録 第199812号 古山 光司		
		底(駐車場) 部材伏図、各リスト、配筋図					






	SCALE	DATE	TITLE	No.	 <b>設計工房古山</b> 岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティハイム303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677	CHARGE	DESIGN
		2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図				
			NAME				
			モニュメント(1) 詳細図 1				
				A-24	1級建築士 大臣登録 第199812号 古山光司		









※基礎以上：撤去




R 隔 梁伏図 1:100



X2(X3) 軸組図 1:100



Y1 軸組図 1:100



基礎伏図 1:100

部材 リスト SS400, F10T

符号	部材	備考
SC71	H-396×199×7×11	B.R.-28×400×600 Lib R-9×300 A.BOLT 12-M22 (WN, 7×7付)
SC72	H-298×149×5.5×8	B.R.-25×350×500 Lib R-9×300 A.BOLT 12-M20 (WN, 7×7付)
SB71	C-200×90×8×135	G.R.-12 2-M20
SB72	C-150×75×9×12.5	G.R.-9 2列 2-M20

1. 躯体コンクリート	Fc= 210 kg/cm ²
土間コンクリート	Fc= " "
擁壁コンクリート	Fc= 135 "
ラップアルコンクリート	Fc= 135 "
2. 鉄筋	SD 295A D 16 以下
	SD 345 D 19 以上
	D 16 以下 重ね継手
	D 19 以上 ガス圧接


伏図 軸組図 部材リスト



イハ

※基礎以上：撤去

※捨てコンクリート以上：撤去



SCALE

DATE

2026.02.27

TITLE

春里地区センター外構整備工事 設計図

NAME

モニュメント(1) 基礎リスト、鉄骨架構詳細図

No.

A-27



設計工房古山

岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティ303  
TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677

1級建築士 大臣登録 第199812号


古山 光司

CHARGE


DESIGN




□ (撤去)




1階平面詳細図 (S=1/50)




2~4階平面詳細図 (S=1/50)



5階平面詳細図 (S=1/50)



平面図 (S=1/50)



1

2

3

立面図 S=1/100

モニュメント(2) 詳細図 (1)

SCALE

DATE

2026.02.27

TITLE

春里地区センター外構整備工事 設計図

NAME

モニュメント(2) 詳細図 1

No.

A-28



設計工房古山

岐阜県可児市広見1丁目16番地 〒517-303  
TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677

1級建築士 大臣登録 第199812号

古山 光司

CHARGE


DESIGN









撤去




2階～4階 梁伏図 1:100




5階 梁伏図 1:100



5階 梁伏図 1:100



基礎伏図 1:100



5階 梁伏図 1:100

1. 躯体コンクリート  $F_c = 210 \text{ kg/cm}^2$   
土間コンクリート  $F_c = 150$   
捨てコンクリート  $F_c = 135$   
ラップコンクリート  $F_c = 135$   
2. 鉄筋 SD 295A D 16 以下  
SD 345 D 19 以上  
D 16 以下 要ね継手  
D 19 以上 ガス圧接

特記なき限り下記による

1. ○印は 鋼材名を示す。  
2. 小梁符号は SB61  
3. 水平ブレースは 1-16φ (T.B付) GR-6, HTB 2-M16

モニュメント(2) 部材伏図

SCALE

DATE

2026.02.27

TITLE

春里地区センター外構整備工事 設計図

NAME

モニュメント(2) 部材伏図

No.

A-30



設計工房古山

岐阜県可児市広見1丁目16番地 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677


1級建築士 大臣登録 第199812号

古山 光司

CHARGE


DESIGN






軸組図 1:100

部材 リスト SS400, STKR 400, FIOT		
符号	部材	備考
1SC61~5SC61	φ-216.3×4.5	BR-16×400×400, A.BOLT 8-M20(WN,7×7(4)) L=600
1SP61~5SP61	φ-165.2×4.5	BR-16×230×230, A.BOLT 4-M20(WN,7×7(4)) L=600
5SG61~RSG61	H-244×175×7×11	FLG 2R-9 4-M20, WEB 2R-9 2-M20
2SG61~4SG61	H-198×99×4.5×7 (横使い)	FLG 2R-6 4-M16, WEB 2R-6 2-M16
SB61	H-150×75×5×7	GR-9 2列 2-M16
SCB61	H-248×124×5×8	FLG 2R-9 4-M16, WEB 2R-6 2-M16
SCG61	H-244×175×7×11	工場溶接
SCB62	H-248×124×5×8	FLG 2R-9 4-M16, WEB 2R-6 2-M16
SCG62	H-244×175×7×11	工場溶接
SV61	L-75×75×6	GR-6 4-M16
SV62	L-75×75×9	GR-9 4-M16
SV63	L-75×75×6 (背ヤロ)	GR-12 4-M16
母屋	C-100×50×20×2.3 φ600	



鉄骨階段詳細図 1:20



基礎 地中梁配筋図 1:50


※基礎以上：撤去  
※捨てコンクリート以上：撤去

軸組図 部材 リスト










	SCALE	DATE	TITLE 春里地区センター外構整備工事 設計図	No. A-33	 設計工房古山 岐阜県可児市広見1丁目16番地 〒517-303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677 1級建築士 大臣登録 第199812号 古山 光司	CHARGE	DESIGN
		2026.02.27					
			NAME 揭示板 詳細図				






SCALE	DATE	TITLE	No.	設計工房古山	岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティ303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677	CHARGE	DESIGN
	2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図					
		基礎伏図					
			A-34	1級建築士 大臣登録 第199812号	古山 光司		











電 灯 負 荷 表	電 圧	回 路 番 号	分 岐 回 路 番 号	容 量	リセーブル	備 考
既設配線切り離し回路	100	2	50 20			既設 17 倍電線
	100	2	50 20			既設 17 倍電線
	100/200	(A)	3 50 30			既設 17 倍電線
	100	外1	2 50 20	850	COS	L-4
		2	ELB2P20A	520		700V用タイマー 自動機 既設
		3	2 50 20	1500		
		4		630		
		5	ELB2P20A	300		
ELB3P125A	100	1	1 50 20	1350	△ ①	
1φ3W		2		1130	△△	
		3		920	△△	
		4		1610		
		5		920		
		6		1410		
		7		1540		
		イ		500		
		ロ		400		
		ハ		400		
		ニ		400		
		ホ		1000		
		ヘ		1000		
		ト		700		
		チ		500		
		リ		1000		空欄機
		ヌ		1100		
		ル		1000		
		リ		1100		
		カ		1100		
		コ		800		
		ク		500		
		ケ		1000		
セリフスイッチ 9L	100/200	(A)	ELB3P30A			ギャップ機
既設配線切り離し回路	100	1	1 50 20	1130	△△ ①	
ELB3P60A		2		1000		
1φ3W		3		1380		
		4		1440		
		5		1220		
		6		1220		
		イ		500		ア・フ・機
		ロ		400		
		ハ		1100		
		ニ		100		
		ホ		500		
		ヘ		400		
		ト		500		
		チ		500		
		リ		600		
		ヌ		1000		
		ル		400		
セリフスイッチ 3L						



電 灯 負 荷 表	電 圧	回 路 番 号	分 岐 回 路 番 号	容 量	リセーブル	備 考
対象外	200	①	2 50 20	3000	△	既設 17 倍電線
	200	②		3000	△	
	100/200		ELB3P30A			L-5 ア・フ・機 L-5
	100	1	2 50 20	900	△	既設 17 倍電線
		2				
		3				
		4		1000		
		5				
		6				
		7		800		
		8				
		9				
		10		1080	△	既設 17 倍電線
		11	1 50 20	700	△ ①	
		12		800	△	
				500		ア・フ・機
				300		
				300		
ELB3P100	100	1	2 50 20	130	COS	既設 17 倍電線
1φ3W		2			②2P20A	既設 17 倍電線
		3			③	既設 17 倍電線
手動式 網光 操作器 (10+1 倍) (可搬型)						
セリフスイッチ 6L						
MF 400W 手動型 X12						
撤去盤図	100	1	2 50 20	130	COS	既設 17 倍電線
ELB3P30A		2			②2P20A	既設 17 倍電線
1φ3W		3			③	既設 17 倍電線
L-4 防水型						
対象外	100		2 50 20		④	既設 17 倍電線
L-5 SUS 防水型	200		2 50 30		⑤2P30A	既設 17 倍電線



- ・外構整備工事に伴う電気設備器具の撤去切り回しを本工事とする
- ・配管配線及び裏ボックス等の撤去は建築工事とする
- ・図中明記無き屋内の器具等は対象外とする
- ・機器撤去により使用しなくなった回路は以降予備とする



- ・既設配線切り離し
- ・WC内con残置、盤までの以降配線残置

- ・外構整備工事に伴う電気設備器具の撤去切り回しを本工事とする
- ・配管配線及び裏ボックス等の撤去は建築工事とする
- ・図中明記無き屋内の器具等は対象外とする

SCALE	DATE	TITLE	No.	設計工房古山   岐阜県可児市広見1丁目16番地 〒514-0303   TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677   1級建築士 大臣登録 第199812号 古山 光 司	CHARGE	DESIGN
	2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図				
		電気設備 撤去 動力コンセント設備 平面図	E-02			




A 41 21	FL 40W x 1 20W x 1	E 21	FL 20W x 1	I 33	FPL 36W x 3	M 31	FCL 30W x 1	Q 50F	ハロゲン 500W x 1 50S	平凸 U 18 フレネル	FDL 18W x 1
B 21 21W	FL 20W x 1	F 11	FL 15W x 1	J 33	FPL 36W x 3	N 21	FCL 20W x 1	サス/ペンションフライングライト、ハンガー 防湿型 R 106	ハロゲン 100W x 6	V 4 6	IL 40W x 1 IL 60W x 1
C 41	FL 40W x 1	G 91	FPR 96W x 1	K 92	FPR 96W x 2	O 18 27 270	FDL 18W x 1 27W x 1 " (BT内蔵)	T 型 20A 3-pole コンセントボックス S 30 40	レフ 270W x 1 MF 400W x 1 (高加圧)	照明装置 W 18 27	FDL 18W x 1 FML 27W x 1
D 41	FL 40W x 1	H 44	FL 40W x 4 和 FNF 81578W 同等	L 41	FL 40W x 1 和 FNF 82774 同等 黒板灯 P 109	I L 100W x 9	T 30	ハロゲン 30W x 1 (BT内蔵)	X 65	JPD 650W	照明スタンド付

- ・外構整備工事に伴う電気設備器具の撤去切り回しを本工事とする
- ・配管配線及び裏ボックス等の撤去は建築工事とする
- ・図中明記無き屋内の器具等は対象外とする

照明器具図 (1)  
E 9

SCALE	DATE 2026.02.27	TITLE 春里地区センター外構整備工事 設計図	No.	設計工房古山 岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティ303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677 1級建築士 大臣登録 第199812号 古山 光司	CHARGE	DESIGN
		NAME 電気設備 撤去 照明器具参考姿図 1	E-03			

313	FTL13Wx1	防湿型	2B	≒20Wx1	BT内蔵	j
						
D6	IL60Wx1	8301	MF300Wx1	防湿型	k21D	FL20Wx1 BT内蔵
			低始動型安定器			
						
					本製品は防湿型安定器付 （電子安定器付） 200W相当品として （非電照）	
d4	IL40Wx1	h102	BH100Wx2	j21D	FL20Wx1	BT内蔵
						
					（非電照） シルバーメタリック	
e13	FDL13Wx1	防湿型	入15	レフ150Wx1	防湿型	m11D FL10Wx1 BT内蔵
						
	ガラス					

- ・外構整備工事に伴う電気設備器具の撤去切り回しを本工事とする
- ・配管配線及び裏ボックス等の撤去は建築工事とする
- ・図中明記無き屋内の器具等は対象外とする













図 照 明 器 具 図 (2)

E10

	SCALE	DATE	TITLE	No.	設計工房古山	岐阜県可児市広見1丁目16番地 〒514-0303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677	CHARGE	DESIGN
		2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図					
			NAME 電気設備 撤去 照明器具参考姿図 2					
				E-04	1級建築士 大臣登録 第199812号	古山 光司		





  ビデオプロジェクター   型式 天井吊付型   電源 100V 50/60Hz   投影管 7型高輝度電球式投影管   水平解像度 RGB入力時 1100本   ビデオ入力時 800本   水平周波数 NTSCの3モード   投影サイズ 100型   *天吊金具付	  電動スクリーン   寸法 1524×2032   形式 電動巻上げ式   *スクリーンボックス	  開閉式暗幕   形式 ファイバー巻取式   モーター AC100V 50/60Hz 20Wリレー式   布地 シルバープライング防炎 1.5倍ヒダ   *別途工事	  リモコン制御装置   別冊内容 VP: ON・OFF   スクリーン: 開・閉・停   暗幕: 開・閉・停   緊急停止   *記入寸法は参考値
  オーバーヘッドカメラ   *別途工事   入力 映像: 7501Vp-p 音声: スイッチ経由直送   出力 映像: 7501Vp-p 音声: スイッチ経由直送   映像端子 インターライン駆動方式CCD   解像度 水平: 250本以上 垂直: 350本以上   S/N比 46dB以上   ホワイトバランス 自動調整方式   焦点距離 6.0~35.7mm (±10%) ズーム比5倍	  BS内蔵ビデオデッキ   録画方式 S-VHS規格   テープ速度 33.35mm/秒・11.12mm/秒   テレビジョン方式 NTSC方式・525本60フィールド   受信チャンネル UHF・VHF・BS   使用テープ S-VHV/VHS	  マルチレゾブプレーヤー   電源 AC100V50/60Hz   使用ディスク (1) レーザービジョンディスク (2) コンパクトディスク (3) ビデオ付きコンパクトディスク   映像出力 1.0Vp-p 75Ω   出力 S映像出力   周波数特性 5Hz~20KHz	  AV切替器   電源 AC100V50/60Hz   映像入力 BNC×10   映像出力 BNC×2   音声入力 ビンジャック×10 (CH1)   音声出力 ビンジャック×10 (CH2)   音声出力 ビンジャック×2 (CH1)   音声出力 ビンジャック×2 (CH2)
  屋外ジャック箱   内蔵設備   マイコンセント×1 HB2P20A×4 端子×2   ACコンセント×1 照明用2出力 MF300W 6A定格   インターホン端子線   ボックス カブヒ屋外用 ステンレス製	  ワイヤレスマイク (ハンド形) 3本   電圧形式 F3E   設置方式 水晶共振方式   変調方式 リアクタンس変調方式   使用マイク 単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン	  ダイナミックマイク 2本   形式 ダイナミック形   周波数特性 50~14,000Hz   指向性 単一指向性   出力インピーダンス 600Ω±30% (1kHz)	  マイクホンスタンド (卓上形) 2本   マイクホンスタンド (床上山) 2本   電圧形式 PF 1/2

・外構整備工事に伴う電気設備器具の撤去切り回しを本工事とする

・配管配線及び裏ボックス等の撤去は建築工事とする

・図中明記無き屋内の器具等は対象外とする



カメラ    カマフ カマフ	屋内水平垂直回転台         178        188        197        109.5        161     *別添工事	リモートコントロールユニット         95        210        179     *別添工事 *総合防災館組込	カラーモニター         364        369        338     *別添工事 *総合防災館組込
カメラ電源  AC24V    撮像素子  インターライン転送方式CCD    定置方式  2:1インターレス    レンズマウント  Cマウント/CSマウント    解像度  水平:430本以上 垂直:350本以上(中心部にて)	電源  AC24V 50/60Hz    消費電力  約6W    水平回転角度  20°~340°    垂直回転角度  ±45°    積載重量  3kg以下    重量  約3kg	適用機種  屋内水平垂直回転台    電源  AC100V 50/60Hz    コントロール  テレビカメラ・回転台: ON/OFF      回転台: LEFT/RIGHT/UP/DOWN      電動ズームレンズ: IRIS/FOCUS/ZOOM	ブラウン管  90° 偏光 1.4型    解像度  250本以上(水平・中心部にて)    水平走査周波数  15.734kHz    垂直走査周波数  60Hz
主装置         381        210        532	① 8外線用 ボタン電話機         187        95        225	① デザイン電話         95	
電源  AC100V±10V (50Hz/60Hz)    寸法  約381(幅)×約210(奥行) ×約532(高さ)mm    重量  約15kg    最大局線容量  8(+8)    最大内線電話機数  24(+8)	寸法  約187(幅)×約225(奥行) ×約95(高さ)mm    重量  約1kg	機能  呼出音量可変(3段階) リダイヤル 保留音送出	
カード式6回路壁掛型1回路水晶親時計         420        120        350     *総合防災館組込	①A 壁取付丸型子時計         700        80	①B 壁掛角型子時計         400        300        36	①C 大型子時計 屋外防雨型         900     900+
ラジオ設置  PLLデジタル・シンセサイザー方式    表ケース  調板 黒色 ノフミン焼付塗装    表ケース  ABS樹脂・調板 クリームホワイト色 5分調整針	機械  DC24V有極30秒選針    表ガラス  ガラス 透明 t=3    指針  アルミ 黒色ノフミン焼付塗装    文字板  調板 白色ノフミン焼付塗装 文字黒色印刷    ケース  調板 クリームホワイト色 ノフミン焼付塗装	機械  DC24V有極30秒選針    指針  黄銅 ホワイトブロンズヘアライン仕上    文字  黄銅 ホワイトブロンズヘアライン t=3    文字板  合板 フェルナット黒木目	指針  アルミ 黒色    文字  黒色印刷    文字板  鋼板 黒色    表ガラス  強化ガラス      柱出し金物付

- ・外構整備工事に伴う電気設備器具の撤去切り回しを本工事とする
- ・配管配線及び裏ボックス等の撤去は建築工事とする
- ・図中明記無き屋内の器具等は対象外とする

図名 弱電機参考図(4)

E 16


SCALE	DATE	TITLE	No.	設計工房古山  岐阜県可児市広見1丁目16番地 シティ303 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677  1級建築士 大臣登録 第199812号 古山 光 司	CHARGE	DESIGN
	2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図				
		NAME				
		電気設備 撤去 弱電機器参考図 2	E-07			



屋 外	
A	2




看板、外灯



電気設備 配置図 S=1/400

A	LEDスポットライト 水銀灯400形相当
---	----------------------




タイマー段調光機能付、広角タイプ  
光束11800lm、消費電力98.3W  
、電圧100～242V  
昼白色、5000K、Ra85  
、光束維持時間6万時間（光束維持率80%）  
本体：アルミダイカスト（ミディアムグレーメタリック）  
パネル：ポリカーボネート（透明つや消し）  
落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：15KV  
、耐風速60m/s


パナソニック NNY24937LF9  
+DYDX5014+DYDX5411H

凡 例	
---	EM-CE5.5°-2C E2.0° (FEP30)
⊞	ハンドホール H2-6





	SCALE	DATE	TITLE	No.	設計工房古山   岐阜県可児市広見1丁目16番地 〒517-0303   TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677   1級建築士 大臣登録 第199812号 古山 光司	CHARGE	DESIGN
		2026.02.27	春里地区センター外構整備工事 設計図				
			給排水設備配置図 (撤去・仮設)				



機械設備 配置図 S=1/400

	SCALE  S=1/400	DATE 2026. 02. 27	TITLE 春里地区センター外構整備工事 設計図	No.  M-02	 <b>設計工房古山</b> 岐阜県可児市広見1丁目16番地 〒507-3003 TEL 0574-63-2101 FAX 0574-63-2677 1級建築士 大臣登録 第199812号 古山 光司	CHARGE	DESIGN
			NAME 機械設備 配置図				