令和8年度　上半期

可児市水道事業　　業 務 状 況 説 明 書

（　令和8年4月1日　　から　　令和8年9月30日　まで）

目　　次

１　事業の概況

（１）業務に関する事項　・・・・・・・・・・　1

（２）各種工事に関する事項　・・・・・・・・・・　4

２　経理の状況

（１）予算の執行状況　・・・・・・・・・・　5

３　前年度決算の状況　・・・・・・・・・・　6

1　事業の概況

（1）業務に関する事項

給水等の月別実績

区　分 (単位)		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	計又は平均
行政区域内人口（人）		99,129	99,085	99,077	99,052	99,020	99,012	―
給水人口（人）		98,776	98,732	98,724	98,699	98,666	98,656	―
行政区域内世帯数（件）		45,280	45,311	45,369	45,393	45,414	45,461	―
給水件数（件）		37,317	37,335	37,358	37,382	37,390	37,401	―
給水（㎥）	給水量※1	935,417	981,958	944,610	1,017,470	1,012,251	972,438	5,864,144
	1日平均給水量	31,181	31,676	31,487	32,822	32,653	32,419	32,045
	1日最大給水量※2	32,485	33,708	33,681	35,569	34,682	34,182	35,569
		4月9日	5月18日	6月12日	7月25日	8月25日	9月2日	7月25日
	1日最小給水量※3	29,782	29,611	29,727	29,946	30,574	30,390	29,611
		4月10日	5月3日	6月7日	7月5日	3月16日	9月26日	5月3日
	有収水量	852,619	883,169	844,348	919,591	875,950	841,670	5,217,347
電力使用量（kWh）		127,369	127,364	124,779	132,491	139,558	133,243	784,804
料金	調定額（円）	151,008,741	144,842,329	151,208,620	143,748,109	189,976,557	180,781,940	961,566,296
	受水料金（円）	97,562,041	100,070,601	98,057,544	101,984,698	101,703,393	99,557,473	598,935,750
	口座振替件数（件）	31,711	31,727	31,717	31,733	31,725	31,710	口座振替率
	一般納付件数（件）	5,606	5,608	5,641	5,649	5,665	5,691	84.90%
給水装置開栓件数	口径13㎜（件）	16	15	14	20	7	6	78
	口径20㎜以上（件）	10	3	9	4	1	5	32
	合計（件）	26	18	23	24	8	11	110

※1「給水量」は、岐阜県営水道から供給を受けている水量を表示しています。
※2「1日最大給水量」における「計又は平均」「年計又は年平均」の欄は上半期における最大給水量であった日及びその数量をそれぞれ表示しています。
※3「1日最小給水量」における「計又は平均」「年計又は年平均」の欄は上半期における最小給水量であった日及びその数量をそれぞれ表示しています。

本年度9月末現在の給水件数は37,401件で、昨年度の同期と比べ232件、0.62％の増となりました。

本年度上期における有収水量の合計は5,217千㎥で、昨年同期と比べ33千㎥、0.64％の減となりました。


また、上期における料金調定額は961,566千円で、昨年に比べ121,646千円、11.23％の減となりました。

なお、上期における受水料金は598,936千円で、昨年同期に比べ8,219千円、1.39％の増となりました。

給水量の過去同期との比較


給　　水　　量　　（m^3）

年　度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
令和8年度	935, 417	981, 958	944, 610	1, 017, 470	1, 012, 251	972, 438
令和7年度	943, 877	963, 395	937, 505	987, 354	995, 575	959, 878
令和6年度	930, 624	962, 912	937, 158	980, 872	986, 145	955, 131





１日最大給水量　　（m^3）

年　度	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
令和8年度	32, 485	33, 708	33, 681	35, 569	34, 682	34, 182
令和7年度	32, 987	33, 653	34, 253	33, 878	34, 409	33, 873
令和6年度	33, 309	33, 679	33, 498	33, 982	36, 317	33, 864



給水件数と有収水量（上期）の構成　（口径別）





（件）　（㎥）


口　径	給水件数	有収水量
１３㎜	32,452	3,063,107
２０㎜	3,237	526,393
２５㎜	864	351,225
３０㎜	480	364,224
４０㎜	253	358,221
５０㎜	71	306,425
７５㎜	35	146,107
１００㎜	7	59,138
１５０㎜	2	42,507
合　計	37,401	5,217,347

(2)各種工事に関する事項

建設改良工事の施工状況（着工分）

番号	工　　事　　名	主　な　施　工　内　容
1	愛岐ケ丘地内配水管布設替その3工事	ダクタイル鋳鉄管GXφ200L＝344m HPPEφ150L＝363m φ100L＝357m φ75L＝682m 仕切弁 φ200 11基 φ150 9基 φ100 5基 φ75 15基
2	令和8年度　水道施設照明LED化工事	照明LED化工事　一式
3	低区配水場他薬注設備更新工事	薬注設備更新工事　一式
4	長山系基幹管路（羽崎～緑ケ丘）布設替その2工事	ダクタイル鋳鉄管GXφ200L＝305m HPPEφ150L＝310m 仕切弁φ200 3基 φ150 3基
5	中区系基幹管路（中区配水場～大森ポンプ場）布設替（その5）工事	ダクタイル鋳鉄管GXφ300L＝441m 橋梁添架管 SUS304 250A/300A L＝37m 仕切弁φ300 4基
6	令和8年度　愛岐ケ丘地内上水道舗装復旧工事	表層工A＝13,950m2 区画線工L＝175m
7	長山系基幹管路（羽崎～緑ケ丘）舗装復旧その1工事	表層工A＝808m2
8	低区系基幹管路（低区配水場～土田）布設替その5工事	ダクタイル鋳鉄管GXφ300L＝164m HPPEφ100L＝6m仕切弁φ300 1基 φ100 1基
9	中区系基幹管路（中区配水場～大森ポンプ場）舗装復旧（その4）工事	表層工A＝2,390m2 区画線工L＝367m
10	第2低区系基幹管路（第2低区配水場～長洞ポンプ場）舗装復旧工事	表層工A＝738m2

施行位置図



２　経理の状況

（１）予算の執行状況

収益的収入及び支出

科　　目	予 定 額 （A）　円	上期執行額 （B）　円	執行率 （B／A）％
営業収益	2,151,349,000	1,085,950,002	50.5
うち給水収益	2,046,000,000	961,566,296	47.0
営業外収益	548,326,000	12,168,806	2.2
特別利益	87,325,000	34,713,800	39.8
収入合計	2,787,000,000	1,132,832,608	40.6
営業費用	2,466,376,000	769,972,450	31.2
営業外費用	31,224,000	620,415	2.0
特別損失	400,000	203,196	50.8
予備費	3,000,000	0	0.0
支出合計	2,501,000,000	770,796,061	30.8
うち職員給与費	57,452,000	27,288,460	47.5


資本的収入及び支出


科　　目	予 定 額 （A）　円	上期執行額 （B）　円	執行率 （B／A）％
負担金	25,642,000	976,800	3.8
補助金	32,358,000	0	0.0
その他資本的収入	300,000,000	0	0.0
収入合計	358,000,000	976,800	0.3
建設改良費	1,264,634,000	24,840,452	2.0
うち建設改良事業費	1,199,643,000	0	0.0
償還金	4,073,000	2,028,062	49.8
投資	400,000,000	200,000,000	50.0
国庫補助金返還金	1,293,000	0	0.0
支出合計	1,670,000,000	226,868,514	13.6
うち職員給与費	56,679,000	23,040,702	40.7

３　令和7年度決算の状況


［損益計算書］　（円）

営業収益	2,022,912,321	営業費用	2,213,384,504
営業外収益	409,675,065	営業外費用	2,450,878
特別利益	76,276,000	特別損失	1,917,575
		当年度純利益	291,110,429






【給水原価構成図】



（円）

受水費	103.47
減価償却費	31.38
委託料	18.90
職員給与費	4.45
資産減耗費	2.54
修繕費	6.28
動力費	3.14
支払利息	0.12
その他	4.35
合計	174.63

有形固定資産の内訳



（円）

土地	725,647,571
建物	777,554,993
構築物	29,019,206,963
機械及び装置	3,421,989,584
車両運搬具	19,712,360
工具、器具及び備品	39,059,121
建設仮勘定	2,102,310,668
計	36,105,481,260